

積算内訳書

1. 業務名

業務名	木津川岡崎地区基準点測量他業務
履行場所	(自) 京都府木津川市加茂町河原地先 (至) 京都府木津川市加茂町岡崎地先

2. 業務内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	工務第一課
2) 履行期間	218 日間	自 令和 6年 6月28日 至 令和 7年 1月31日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	木津川岡崎地区基準点測量他業務			業種	測量業務
				項目	基準点測量
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
基準点測量	式	1	2,539,920		
基準点測量	式	1	2,539,920		
2級基準点測量	式	1	295,500	2級基準点測量 伐採含まない,耕地/平地	1 点
3級基準点測量	式	1	1,073,670	3級基準点測量 永久標識設置あり,伐採含まない,耕地/平地 基準点設置	3 点
				地上埋設(上面舗装),耕地/平地 3級基準点測量	3 点
				永久標識設置なし,伐採含まない,耕地/平地	4 点
4級基準点測量	式	1	1,170,750	4級基準点測量 永久標識設置なし,伐採含まない,耕地/平地	35 点
地形測量	式	1	912,672		
現地測量	式	1	912,672		
現地測量	式	1	912,672	現地測量(作業計画) 縮尺1/500,耕地/平地 現地測量 縮尺1/500,耕地/平地	1 業務 (0.039)1 (km2)式

積算内訳書

業務名	木津川岡崎地区基準点測量他業務			業種	測量業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	応用測量
応用測量	式	1	2,128,529		
路線測量	式	1	2,128,529		
路線測量	式	1	2,128,529	細別内訳	
				作業計画	1 業務
				現地踏査	0.71 km
				耕地/平地, 0~1,000台未満 線形決定	0.71 km
				耕地/平地 I P設置	0.71 km
				耕地/平地, 0~1,000台未満, 曲線数2 中心線測量	0.71 km
				耕地/平地, 0~1,000台未満, 曲線数2, 測点間隔20m 縦断測量	0.71 km
				耕地/平地, 0~1,000台未満 横断測量	0.71 km
				耕地/平地, 0~1,000台未満, 曲線数2, 幅45m以上~75m未満, 測点間隔20m	
共通	式	1	238,950		
共通	式	1	238,950		
打合せ等	式	1	238,950	打合せ	1 式

積算内訳書

業務名	木津川岡崎地区基準点測量他業務			業種	測量業務
				項目	直接経費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
直接経費	式	1	125,282		
直接経費	式	1	125,282		
旅費交通費	式	1	28,282	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	97,000	電子成果品作成費	1 式
技術管理費	式	1	206,150		
技術管理費	式	1	206,150		
成果検定費等	式	1	206,150	成果検定費 2級基準点測量：1点, 電子基準点のみ 既知点 成果検定費 3級基準点測量：7点, 電子基準点のみ 既知点 成果検定費 4級基準点測量：35点, GNSS	1 式 1 式 1 式
直接測量費	式	1	6,151,503		
間接測量費	式	1	4,158,497		
諸経費	式	1	4,158,497		
測量業務価格	式	1	10,310,000		