

積算内訳書

1. 工事名

工事名	木津川大住地区他堤防強化工事
工事地名	(自) 京都府京田辺市大住高島地先 (至) 京都府相楽郡精華町大字祝園地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	225日間	自 令和 7年 7月18日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	木津川大住地区他堤防強化工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	38,993,392		
河川土工	式	1	10,450,873		
盛土工	m3	880	9,402,508	路体(築堤)盛土	1 式
				2.5m未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工(ICT)	式	1	1,048,365	法面整形(切土部)(ICT)	270 m2
				軽質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	1,490 m2
				法面締固め無し；	
法覆護岸工	式	1	15,944,046		
作業土工	式	1	340,950	；床掘り、埋戻し含む	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	14,786,576	連節ブロック張	1,742 m2
				t=220 支給品；遮水シート(支給品)、連結金具(支給品)含む	
				小口止コンクリート	1 箇所
				18-8-40(高炉)；型枠含む	
				横帯コンクリート(1)	1 箇所
				18-8-40(高炉)；型枠含む	
				横帯コンクリート(2)	1 箇所
				18-8-40(高炉)；型枠含む	
				止水シート	81 m2
				t=1.0mm 支給品；	
				支給品運搬	1 式
				；積込み、取卸し含む	
				天端コンクリート	131 m
				18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む	
				客土	150 m3

積算内訳書

工事名	木津川大住地区他堤防強化工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工	式	1	816, 520	張芝	230	m2
				張芝工 100m2以上300m2未満；		
				市松芝	200	m2
付帯道路工	式	1	100, 900	野芝；		
付属物設置工	式	1	100, 900	距離標	1	箇所
構造物撤去工	式	1	25, 096	0.2km標（銘板、金属標 流用品）；基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋金網含む		
構造物取壊し工	式	1	17, 010	コンクリート構造物取壊し	1	m3
運搬処理工	式	1	8, 086	鉄筋構造物 機械施工；積込含む		
				殻運搬	1	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
仮設工	式	1	12, 472, 477	殻処分	1	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
工事用道路工	式	1	5, 572, 662	敷鉄板	1	式
				22×1, 524×6, 096(mm) 設置・撤去；賃料、整備費含む		
				覆工板	1	式
				設置・撤去；覆工板賃料・整備費、H形鋼賃料・整備費含む		
				大型土のう	1	式
				撤去；		
				工事用道路撤去	1	式
工事用道路工	式	1	4, 929, 175	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				残土等処分	1	式
工事用道路工	式	1	4, 929, 175	敷鉄板	1	式
				22×1, 524×6, 096(mm) 設置・撤去；賃料、整備費含む		

積算内訳書

工事名	木津川大住地区他堤防強化工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				大型土のう 撤去； 工事用道路撤去 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 式 1 式 1 式 1 式
交通管理工	式	1	1,970,640	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	38,993,392		
共通仮設費	式	1	9,741,995		
共通仮設費	式	1	4,301,995		
運搬費	式	1	2,964,000	仮設材運搬費 ；積み込み、取卸し含む	1 式
準備費	式	1	43,995	表面はぎ土処理 ；整地含む	1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	696,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,440,000		
純工事費	式	1	48,735,387		
現場管理費	式	1	21,342,000		
工事原価	式	1	130,595,558		
一般管理費等	式	1	20,344,442		
工事価格	式	1	150,940,000		

積算内訳書

工事名	木津川大住地区他堤防強化工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	34,051,726		
河川土工		式	1	12,934,549		
掘削工 (ICT)		m3	100	41,740	掘削 (ICT)	1 式
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工		m3	1,500	11,315,432	路体 (築堤) 盛土	1 式
					2.5m未満；	
					路体 (築堤) 盛土	1 式
					2.5m以上4.0m未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
盛土工 (ICT)		m3	300	75,240	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
法面整形工 (ICT)		式	1	1,267,641	法面整形 (切土部) (ICT)	150 m2
					け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	2,080 m2
					法面締固め無し；	
残土処理工		式	1	234,496	整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法覆護岸工		式	1	4,455,680		
植生工		式	1	4,455,680	張芝	2,360 m2
					張芝工 500m2以上；	
付帯道路工		式	1	7,195,766		
作業土工		式	1	306,120	；床掘り (掘削)、床掘り、埋戻し含む	
アスファルト舗装工		式	1	1,228,046	下層路盤 (車道・路肩部)	524 m2
					再生クワッチャン RC-30 仕上り厚 100mm；	

積算内訳書

工事名	木津川大住地区他堤防強化工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; フ ライムコート含む	524	m2
縁石工	式	1	5,661,600	舗装止めコンクリート 高さ550mm 幅800mm 18-8-40(高炉) ; 型枠、目 地材含む	210	m
構造物撤去工	式	1	231,839			
構造物取壊し工	式	1	94,961	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; 積込含む	8 430	m m2
運搬処理工	式	1	136,878	殻運搬 アスファルト殻(掘削) ; 殻処分 アスファルト殻(掘削) ;	21 21	m3 m3
仮設工	式	1	9,233,892			
工事用道路工	式	1	6,041,292	工事用道路盛土 4.0m以上 ; 積込、運搬含む 碎石舗装 RC-40 敷厚 100mm ; 工事用道路撤去 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
交通管理工	式	1	3,192,600	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	34,051,726			
共通仮設費	式	1	6,006,120			
共通仮設費	式	1	2,886,120			

積算内訳書

工事名	木津川大住地区他堤防強化工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
準備費	式	1	1, 935, 120	表面はぎ土処理 ；運搬、整地含む1 式
技術管理費	式	1	548, 000	システム初期費 (ICT)1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	403, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 120, 000	
純工事費	式	1	40, 057, 846	
現場管理費	式	1	12, 650, 000	
工事原価	式	1	52, 707, 846	

積算内訳書

工事名	木津川大住地区他堤防強化工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	4,689,325			
付帯道路工		式	1	4,416,845			
作業土工		式	1	117,338	；床掘り(掘削)、整地含む		
アスファルト舗装工		式	1	4,283,832	下層路盤(車道・路肩部)	1,720	m2
					再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ； 表層(車道・路肩部)	1,720	m2
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；プライムコート含む		
区画線工		式	1	15,675	区画線消去	26	m
					削取り式；		
構造物撤去工		式	1	40,640			
構造物取壊し工		式	1	27,604	舗装版切断	16	m
					アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎	80	m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 3 c m ；積込含む		
運搬処理工		式	1	13,036	殻運搬	2	m3
					アスファルト殻(掘削)； 殻処分	2	m3
					アスファルト殻(掘削)；		
仮設工		式	1	231,840			
交通管理工		式	1	231,840	交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1	4,689,325			
共通仮設費		式	1	684,000			
共通仮設費		式	1	85,000			

積算内訳書

工事名	木津川大住地区他堤防強化工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	85,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	599,000	
純工事費	式	1	5,373,325	
現場管理費	式	1	2,437,000	
工事原価	式	1	7,810,325	