

積算内訳書

1. 工事名

工事名	桂川下植野地区上流河道掘削他工事
工事地名	自)大阪府高槻市大塚地先 至)京都府乙訓郡大山崎町下植野中島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	190日間	自 令和 7年 7月25日 至 令和 8年 1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	桂川下植野地区上流河道掘削他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	121,970,555		
河川土工	式	1	112,542,950		
掘削工 (ICT)	m3	22,900	6,835,650	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;	
残土処理工	式	1	105,707,300	土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				残土等処分	22,930 m3
構造物撤去工	式	1	4,707,105		
構造物取壊し工	式	1	2,518,839	コンクリート構造物取壊し	303 m3
				無筋構造物 機械施工 ; 積込含む	
運搬処理工	式	1	2,188,266	殻運搬	303 m3
				コンクリート殻 (無筋) ;	
				殻処分	303 m3
				コンクリート殻 (無筋) ;	
仮設工	式	1	4,720,500		
交通管理工	式	1	4,720,500	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	121,970,555		
共通仮設費	式	1	9,425,000		
共通仮設費	式	1	1,592,000		
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT)	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	994,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	7,833,000		

積算内訳書

工事名	桂川下植野地区上流河道掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	131,395,555	
現場管理費	式	1	29,283,000	
工事原価	式	1	201,971,702	
一般管理費等	式	1	28,638,298	
工事価格	式	1	230,610,000	

積算内訳書

工事名	桂川下植野地区上流河道掘削他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	26,333,377			
河川土工		式	1	23,321,800			
土砂混合工		式	1	23,321,800	土材料	1	式
					積込(ルース)	1	式
					土砂 土量50,000m3未満；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					土砂混合	8,000	m3
					混合土；		
					積込(ルース)	1	式
					土砂 土量50,000m3未満；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	1	式
					残土受入れ地での処理；		
仮設工		式	1	3,011,577			
土砂混合仮設備工		式	1	2,644,377	万能土質改良機据付解体	1	式
					万能土質改良システム(3種混合)；		
					敷鉄板	1	式
					22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；賃料、整備費含む		
交通管理工		式	1	367,200	交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1	26,333,377			
共通仮設費		式	1	4,611,770			
共通仮設費		式	1	2,065,770			

積算内訳書

工事名	桂川下植野地区上流河道掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	1,726,770	仮設材運搬費 1 式 ；積込み、取卸し含む 重建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	339,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,546,000	
純工事費	式	1	30,945,147	
現場管理費	式	1	10,348,000	
工事原価	式	1	41,293,147	