

# 積算内訳書

1. 工事名

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 工事名  | 桂川大下津地区上流他河道掘削工事                                 |
| 工事地名 | (自) 京都府京都市伏見区淀大下津町地先<br>(至) 京都府京都市伏見区横大路下三栖東ノ口地先 |

2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 淀川河川事務所 | 工務第一課                          |
| 2) 主 工 種 | 河川工事    |                                |
| 3) 工 期   | 215日間   | 自 令和 7年 7月28日<br>至 令和 8年 2月27日 |
| 4) 工事概要  |         |                                |

# 積算内訳書

| 工事名         | 桂川大下津地区上流他河道掘削工事 |        |             |                                      |          |
|-------------|------------------|--------|-------------|--------------------------------------|----------|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位              | 数 量    | 金 額         | 細 別 内 訳                              |          |
| 築堤・護岸       | 式                | 1      | 135,329,643 |                                      |          |
| 河川土工        | 式                | 1      | 119,974,272 |                                      |          |
| 掘削工 (ICT)   | m3               | 54,100 | 14,301,404  | 掘削 (ICT)                             | 1 式      |
|             |                  |        |             | 土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上 ;         |          |
|             |                  |        |             | 土砂等運搬                                | 1 式      |
|             |                  |        |             | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;                    |          |
| 盛土工         | m3               | 7      | 44,912      | 路体 (築堤) 盛土                           | 1 式      |
|             |                  |        |             | 2.5m未満 ;                             |          |
| 盛土工 (ICT)   | m3               | 1,200  | 300,960     | 路体 (築堤) 盛土 (ICT)                     | 1 式      |
| 法面整形工 (ICT) | 式                | 1      | 1,125,756   | 法面整形 (切土部) (ICT)                     | 1,000 m2 |
|             |                  |        |             | け質土、砂及び砂質土、粘性土 ;                     |          |
|             |                  |        |             | 法面整形 (盛土部) (ICT)                     | 480 m2   |
|             |                  |        |             | 法面締固め無し ;                            |          |
| 残土処理工       | 式                | 1      | 104,201,240 | 整地                                   | 1 式      |
|             |                  |        |             | 残土受入れ地での処理 ;                         |          |
|             |                  |        |             | 土砂等運搬                                | 1 式      |
|             |                  |        |             | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;                    |          |
| 法覆護岸工       | 式                | 1      | 4,191,360   |                                      |          |
| 植生工         | 式                | 1      | 4,191,360   | 張芝                                   | 2,220 m2 |
|             |                  |        |             | 張芝工 500m2以上 ;                        |          |
| 付属物設置工      | 式                | 1      | 161,176     |                                      |          |
| 作業土工        | 式                | 1      | 25,676      | ; 床掘り, 埋戻し, 基面整正, 運搬, 整地含む           |          |
| 付属物設置工      | 式                | 1      | 135,500     | 距離標                                  | 1 箇所     |
|             |                  |        |             | 0.2km標 ; 基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋金網、金属標、銘板含む |          |
| 付帯道路工       | 式                | 1      | 4,190,135   |                                      |          |
|             |                  |        |             |                                      |          |

## 積算内訳書

| 工事名        | 桂川大下津地区上流他河道掘削工事 |     |           |                                                         |          |
|------------|------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------|----------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位              | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                 |          |
| 作業土工       | 式                | 1   | 239,840   | ；床掘り,埋戻し,基面整正含む                                         |          |
| 坂路工        | 式                | 1   | 3,950,295 | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；              | 694 m2   |
|            |                  |     |           | 表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；フ<br>ィムコート含む | 694 m2   |
|            |                  |     |           | 小型擁壁<br>H=650 18-8-40(高炉)；基礎材含む                         | 1 m3     |
|            |                  |     |           | 小型擁壁<br>H=800 18-8-40(高炉)；基礎材含む                         | 11 m3    |
|            |                  |     |           | 舗装止<br>150×150×600；基礎材、敷モルタル含む                          | 205 m    |
|            |                  |     |           | 天端保護工<br>18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、基礎砕石含む                   | 3 m2     |
| 構造物撤去工     | 式                | 1   | 3,710,770 |                                                         |          |
| 防護柵撤去工     | 式                | 1   | 305,622   | 防護柵撤去(ガードレール)<br>Gr-C-4E；                               | 135 m    |
|            |                  |     |           | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去<br>H=1100；                              | 111 m    |
| 標識撤去工      | 式                | 1   | 45,820    | 標識撤去<br>単柱式 基礎ブロック式 φ76.3；基礎積込含む                        | 2 基      |
| 道路付属物撤去工   | 式                | 1   | 135,326   | 照明柱撤去<br>H=5000 基礎ブロック式；基礎取壊し、積込含む                      | 6 基      |
|            |                  |     |           | 車止めゲート撤去<br>W=3.0m；基礎取壊し、積込含む                           | 1 基      |
|            |                  |     |           | 車止めポスト撤去<br>φ139.3 H=1000；基礎取壊し、積込含む                    | 2 本      |
| 構造物取壊し工    | 式                | 1   | 987,464   | コンクリート構造物取壊し<br>無筋構造物 機械施工；積込含む                         | 3 m3     |
|            |                  |     |           | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下；                              | 32 m     |
|            |                  |     |           | 舗装版破碎                                                   | 4,520 m2 |

## 積算内訳書

|               |                  |     |     |               |                                                                                                                                                                                      |  |
|---------------|------------------|-----|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工事名           | 桂川大下津地区上流他河道掘削工事 |     |     |               |                                                                                                                                                                                      |  |
| 工事区分・工種・種別    |                  | 単 位 | 数 量 | 金 額           | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                              |  |
|               |                  |     |     |               | アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm ; 積込含む                                                                                                                                                           |  |
| 運搬処理工         |                  | 式   | 1   | 2, 236, 538   | 殻運搬 6 m3<br>コンクリート殻(無筋) ;<br>殻運搬 452 m3<br>アスファルト殻(掘削) ;<br>殻処分 6 m3<br>コンクリート殻(無筋) ;<br>殻処分 452 m3<br>アスファルト殻(掘削) ;<br>現場発生品運搬 1 式<br>ガードレール 転落防止柵 照明柱 標識柱 車止めゲート 車止めポスト ; 積込、荷卸し含む |  |
| 仮設工           |                  | 式   | 1   | 3, 101, 930   |                                                                                                                                                                                      |  |
| 交通管理工         |                  | 式   | 1   | 3, 101, 930   | 交通誘導警備員 1 式<br>交通誘導警備員 1 式                                                                                                                                                           |  |
| 直接工事費         |                  | 式   | 1   | 135, 329, 643 |                                                                                                                                                                                      |  |
| 共通仮設費         |                  | 式   | 1   | 12, 259, 010  |                                                                                                                                                                                      |  |
| 共通仮設費         |                  | 式   | 1   | 2, 651, 010   |                                                                                                                                                                                      |  |
| 準備費           |                  | 式   | 1   | 257, 010      | 表面はぎ土運搬 1 式<br>; 整地含む                                                                                                                                                                |  |
| 技術管理費         |                  | 式   | 1   | 1, 146, 000   | システム初期費 (ICT) 1 式                                                                                                                                                                    |  |
| 現場環境改善費 (率計上) |                  | 式   | 1   | 1, 248, 000   |                                                                                                                                                                                      |  |
| 共通仮設費 (率計上)   |                  | 式   | 1   | 9, 608, 000   |                                                                                                                                                                                      |  |
| 純工事費          |                  | 式   | 1   | 147, 588, 653 |                                                                                                                                                                                      |  |
|               |                  |     |     |               |                                                                                                                                                                                      |  |

## 積算内訳書

| 工事名        | 桂川大下津地区上流他河道掘削工事 |     |             |         |
|------------|------------------|-----|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位              | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 現場管理費      | 式                | 1   | 35,819,000  |         |
| 工事原価       | 式                | 1   | 224,848,223 |         |
| 一般管理費等     | 式                | 1   | 33,781,777  |         |
| 工事価格       | 式                | 1   | 258,630,000 |         |
|            |                  |     |             |         |

## 積算内訳書

| 工事名           | 桂川大下津地区上流他河道掘削工事 |     |            |                                                                 |                  |
|---------------|------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| 工事区分・工種・種別    | 単 位              | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                         |                  |
| 築堤・護岸         | 式                | 1   | 28,028,570 |                                                                 |                  |
| 法覆護岸工         | 式                | 1   | 11,475,200 |                                                                 |                  |
| 多自然護岸工        | 式                | 1   | 11,475,200 | かごマット(スロープ型)<br>t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15～20cm ; 吸出し防止材(かごマット部)含む | 640 m2           |
| 根固め工          | 式                | 1   | 16,553,370 |                                                                 |                  |
| 捨石工           | 式                | 1   | 16,553,370 | 捨石<br>φ400内外 ; 運搬含む<br>表面均し                                     | 639 m3<br>300 m2 |
| 直接工事費         | 式                | 1   | 28,028,570 |                                                                 |                  |
| 共通仮設費         | 式                | 1   | 3,034,000  |                                                                 |                  |
| 共通仮設費         | 式                | 1   | 355,000    |                                                                 |                  |
| 現場環境改善費 (率計上) | 式                | 1   | 355,000    |                                                                 |                  |
| 共通仮設費 (率計上)   | 式                | 1   | 2,679,000  |                                                                 |                  |
| 純工事費          | 式                | 1   | 31,062,570 |                                                                 |                  |
| 現場管理費         | 式                | 1   | 10,378,000 |                                                                 |                  |
| 工事原価          | 式                | 1   | 41,440,570 |                                                                 |                  |
|               |                  |     |            |                                                                 |                  |