

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 工事名  | 十三船着場周辺整備工事                            |
| 工事地名 | (自)大阪府大阪市福島区海老江地先<br>(至)大阪府大阪市淀川区十三東地先 |

## 2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 淀川河川事務所 | 沿川整備課                          |
| 2) 主 工 種 | 河川工事    |                                |
| 3) 工 期   | 211日間   | 自 令和 7年 8月 1日<br>至 令和 8年 2月27日 |
|          |         |                                |
| 4) 工事概要  |         |                                |
|          |         |                                |

## 積算内訳書

| 工事名               | 十三船着場周辺整備工事 |     |            |                                                       |        |    |
|-------------------|-------------|-----|------------|-------------------------------------------------------|--------|----|
| 工事区分・工種・種別        | 単 位         | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                               |        |    |
| 浚渫(河川)            | 式           | 1   | 91,444,787 |                                                       |        |    |
| 浚渫工(ハックホ浚渫船(ICT)) | 式           | 1   | 62,988,000 |                                                       |        |    |
| 浚渫船運転工            | 式           | 1   | 19,393,000 | ハックホ浚渫船(ICT)運転<br>D1.0m3 ; 汚濁防止枠設置、撤去含む               | 11,000 | m3 |
| 作業船運転工            | 式           | 1   | 26,732,000 | 土運搬船運転                                                | 1      | 式  |
| 浚渫土処理工            | 式           | 1   | 16,863,000 | ハックホ浚渫船運転<br>D1.0m3 ; 汚濁防止枠設置、撤去含む                    | 11,000 | m3 |
| 根固め工              | 式           | 1   | 13,996,040 |                                                       |        |    |
| 根固めブロック工          | 式           | 1   | 9,965,440  | 根固めブロック据付<br>2 t 型(平型) 支給品 ; 積込、連結金具(支給品)<br>含む       | 920    | 個  |
|                   |             |     |            | 消波根固めブロック運搬<br>2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 12.5km以下 ;       | 920    | 個  |
| 端部すり付け工           | 式           | 1   | 4,030,600  | 袋詰玉石<br>2t用(長期性能型) 購入材 ;                              | 140    | 袋  |
| 防護柵工              | 式           | 1   | 12,932,427 |                                                       |        |    |
| 作業土工              | 式           | 1   | 205,637    | ; 床掘り、埋戻し、整地含む                                        |        |    |
| 防止柵工              | 式           | 1   | 12,726,790 | 転落(横断)防止柵<br>柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込 景観色 (茶) 塗装品 ; | 111    | m  |
|                   |             |     |            | 門扉<br>H=1.2m B=7.0m 両開き ; 基礎コンクリート含む                  | 2      | 基  |
|                   |             |     |            | 門扉<br>H=1.2m B=6.0m スライド式(片引) ; 基礎コンクリート、<br>基礎砕石含む   | 1      | 基  |
|                   |             |     |            | 門扉<br>H=1.2m B=10.0m スライド式(両引) ; 基礎コンクリート、            | 1      | 基  |
|                   |             |     |            |                                                       |        |    |

## 積算内訳書

| 工事名          | 十三船着場周辺整備工事 |     |             |                  |
|--------------|-------------|-----|-------------|------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位         | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳          |
|              |             |     |             | 基礎砕石含む           |
| 仮設工          | 式           | 1   | 1,528,320   |                  |
| 交通管理工        | 式           | 1   | 1,528,320   | 交通誘導警備員 1 式      |
| 直接工事費        | 式           | 1   | 91,444,787  |                  |
| 共通仮設費        | 式           | 1   | 22,216,160  |                  |
| 共通仮設費        | 式           | 1   | 10,014,160  |                  |
| 運搬費          | 式           | 1   | 1,238,400   | 作業船等えい航費 1 式     |
| 準備費          | 式           | 1   | 3,306,760   | 繫船費(河川) 1 式      |
| 技術管理費        | 式           | 1   | 2,346,000   | システム初期費(ICT) 1 式 |
| 現場環境改善費(率計上) | 式           | 1   | 3,123,000   |                  |
| 共通仮設費(率計上)   | 式           | 1   | 12,202,000  |                  |
| 純工事費         | 式           | 1   | 113,660,947 |                  |
| 現場管理費        | 式           | 1   | 43,578,000  |                  |
| 工事原価         | 式           | 1   | 172,930,627 |                  |
| 一般管理費等       | 式           | 1   | 27,069,373  |                  |
| 工事価格         | 式           | 1   | 200,000,000 |                  |
|              |             |     |             |                  |

## 積算内訳書

| 工事名           | 十三船着場周辺整備工事 |     |       |            |                     |        |
|---------------|-------------|-----|-------|------------|---------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別    |             | 単 位 | 数 量   | 金 額        | 細 別 内 訳             |        |
| 堤防・護岸         |             | 式   | 1     | 9,157,680  |                     |        |
| 海岸土工          |             | 式   | 1     | 8,295,564  |                     |        |
| 盛土工 (ICT)     |             | m3  | 3,700 | 8,023,712  | 路体(築堤)盛土 (ICT)      | 1 式    |
|               |             |     |       |            | 土砂等運搬               | 1 式    |
|               |             |     |       |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;    |        |
|               |             |     |       |            | 土砂等運搬               | 1 式    |
|               |             |     |       |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;    |        |
|               |             |     |       |            | 積込(ルーズ)             | 1 式    |
|               |             |     |       |            | 土砂 土量50,000m3未満 ;   |        |
| 法面整形工 (ICT)   |             | 式   | 1     | 271,852    | 法面整形(盛土部) (ICT)     | 490 m2 |
|               |             |     |       |            | 法面締固め無し ;           |        |
| 仮設工           |             | 式   | 1     | 862,116    |                     |        |
| 土留工           |             | 式   | 1     | 862,116    | 大型土のう               | 100 袋  |
|               |             |     |       |            | 製作・設置 耐候性長期(3年)対応 ; |        |
|               |             |     |       |            | 土砂等運搬               | 1 式    |
|               |             |     |       |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;    |        |
|               |             |     |       |            | 積込(ルーズ)             | 1 式    |
|               |             |     |       |            | 土砂 土量50,000m3未満 ;   |        |
| 直接工事費         |             | 式   | 1     | 9,157,680  |                     |        |
| 共通仮設費         |             | 式   | 1     | 1,614,000  |                     |        |
| 共通仮設費         |             | 式   | 1     | 318,000    |                     |        |
| 現場環境改善費 (率計上) |             | 式   | 1     | 318,000    |                     |        |
| 共通仮設費 (率計上)   |             | 式   | 1     | 1,296,000  |                     |        |
| 純工事費          |             | 式   | 1     | 10,771,680 |                     |        |
|               |             |     |       |            |                     |        |

