

積算内訳書

1. 工事名

工事名	宇治川横大路地区河川整備他工事
工事地名	(自)京都府京都市伏見区横大路松林地先 (至)京都府京都市伏見区横大路下三栖東ノ口地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	214日間	自 令和 7年 8月 4日 至 令和 8年 3月 5日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	宇治川横大路地区河川整備他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	39,313,326		
河川土工		式	1	34,815,690		
掘削工		m3	10	11,760	掘削	1 式
					土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;	
盛土工		m3	140	1,384,832	路体(築堤)盛土	1 式
					2.5m未満 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満 ;	
盛土工(ICT)		m3	8,400	32,671,320	路体(築堤)盛土(ICT)	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満 ;	
法面整形工(ICT)		式	1	738,720	法面整形(盛土部)(ICT)	1,350 m2
					法面締固め無し ;	
残土処理工		式	1	9,058	整地	1 式
					残土受入れ地での処理 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
法覆護岸工		式	1	2,548,800		
植生工		式	1	2,548,800	張芝	1,350 m2
					張芝工 500m2以上 ;	
付帯道路工		式	1	1,383,726		
場内舗装工		式	1	1,383,726	碎石舗装	2,710 m2
					再生クワッシャーラン RC-40 敷厚 100mm ;	
仮設工		式	1	565,110		

積算内訳書

工事名	宇治川横大路地区河川整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	565,110	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	39,313,326	
共通仮設費	式	1	5,457,742	
共通仮設費	式	1	1,931,742	
準備費	式	1	318,742	表面はぎ土処分 1 式 ；運搬、整地含む
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	467,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,526,000	
純工事費	式	1	44,771,068	
現場管理費	式	1	13,879,000	
工事原価	式	1	102,350,294	
一般管理費等	式	1	16,839,706	
工事価格	式	1	119,190,000	

積算内訳書

工事名	宇治川横大路地区河川整備他工事								
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
築堤・護岸		式	1	17,014,236					
構造物撤去工		式	1	7,303,637					
作業土工		式	1	426,638	；床掘り、埋戻し、積込、土砂等運搬含む				
上部撤去工		式	1	2,181,715	コンクリート削孔	108	孔		
					φ100 t=75；				
					コンクリート切断	113	m		
					切断深さ20cm未満；				
					床版撤去	79	m2		
					；積込含む				
					支承縁切	12	箇所		
					桁撤去	13	t		
					高欄撤去	104	m		
							；取卸し、添架管撤去含む		
							床版運搬	6	m3
							コンクリート構造物取壊し	6	m3
					鉄筋構造物 機械施工；積込含む				
下部撤去工		式	1	527,010	鋼製橋脚撤去	3	t		
					；取卸し含む				
					コンクリート構造物取壊し	29	m3		
					鉄筋構造物 機械施工；積込含む				
塗膜除去工		式	1	3,771,008	塗膜除去	544	m2		
					；廃材回収・封入含む				
運搬処理工		式	1	397,266	殻運搬	16	m3		
					左岸側 コンクリート殻(鉄筋)；				
					殻運搬	18	m3		
					右岸側 コンクリート殻(鉄筋)；				
					殻処分	34	m3		
					コンクリート殻(鉄筋)；				
					現場発生品運搬	1	式		
					左岸側；積込、取卸し含む				
					現場発生品運搬	1	式		

積算内訳書

工事名	宇治川横大路地区河川整備他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					右岸側；積込、取卸し含む		
仮設工		式	1	9,710,599			
仮設工（上部撤去）		式	1	1,957,460	足場	1	式
					吊足場；		
					支保	1	式
					支柱支保 19.6kN/㎡未満；損料含む		
					支保	1	式
					くさび結合支保 f≦40kN/㎡2[t≦120cm]；		
仮設工（下部撤去）		式	1	2,348,495	鋼矢板	1	式
					Ⅲ型 鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長 10.5m		
					平均鋼矢板引抜長 10.5m；打込み、引抜き、		
					賃料、整備費含		
					切梁・腹起し	1	式
					；設置、撤去、賃料、整備費含む		
防護施設工		式	1	4,564,224	防音シート	1	式
					H=1.8m；設置、撤去、賃料含む		
					塗膜除去用仮設施設	1	式
					左岸側；設置、撤去、賃料、材料費含む		
					塗膜除去用仮設施設	1	式
					右岸側；設置、撤去、賃料、材料費含む		
					塗膜除去用防護シート	1	式
					；設置、撤去、損料、材料費含む		
交通管理工		式	1	840,420	交通誘導警備員	1	式
河川修繕		式	1	10,624,403			
河川土工		式	1	71,665			
掘削工		m3	80	30,578	掘削	1	式
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
					掘削	1	式
					岩塊・玉石 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未		

積算内訳書

工事名	宇治川横大路地区河川整備他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					満；	
盛土工	m3	4	25,664	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1	式
残土処理工	式	1	15,423	整地	1	式
				残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
法覆護岸工	式	1	1,226,179			
護岸工	式	1	1,226,179	袋詰玉石	54	袋
				2t用(長期性能型) 流用材；連結作業含む		
				吸出し防止材	108	m2
				間詰石 大栗石 150-200mm；	25	m3
				間詰石 大栗石 150-200mm 流用材；	5	m3
根固め工	式	1	5,537,840			
作業土工	式	1	8,324	；床掘り(掘削)含む		
河床整備工	式	1	2,121,600	袋詰玉石	24	袋
				2t用(長期性能型) 購入材；		
				間詰石 大栗石 150-200mm；	12	m3
				河床整備 大栗石 150-200mm；	112	m3
水叩き復旧工	式	1	3,407,916	根固めブロック据付	15	個
				2t型(平型) 流用品；		
				根固めブロック移設 2t型(長方形型) 流用品；	121	個
				間詰コンクリート 18-12-25(高炉)；間詰、充填含む	90	m3

積算内訳書

工事名	宇治川横大路地区河川整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	68,107		
構造物取壊し工	式	1	61,761	根固めブロック撤去 2t型(平型) ;	15 個
				大型土のう撤去	31 袋
運搬処理工	式	1	6,346	大型土のう運搬 ; 仮置含む	2 袋
仮設工	式	1	3,720,612		
工事用道路工	式	1	800,082	工事用坂路 ; 掘削含む	1 式
				砕石舗装	1 式
				再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				敷均し(ルーズ) ;	
				工事用坂路撤去 ; 積込(ルーズ)、土砂等運搬、盛土含む	1 式
土留・仮締切工	式	1	2,761,140	大型土のう 流用品 ; 設置、再利用撤去、土砂等運搬、仮置 含む	1 式
				大型土のう 耐候性(短期仮設(1年)対応) ; 製作、設置、撤 去、積込(ルーズ)、土砂等運搬、整地含む	1 式
				土のう積 ; 仕拵、積立、撤去、積込(ルーズ)、土砂等運搬 、整地含む	1 式
				ブルーシート #2000 ; 設置、撤去含む	1 式
交通管理工	式	1	159,390	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	27,638,639		

積算内訳書

工事名	宇治川横大路地区河川整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	5,211,587	
共通仮設費	式	1	2,564,587	
運搬費	式	1	2,213,587	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費 ；積込み、取卸し含む 1 1 式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	351,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,647,000	
純工事費	式	1	32,850,226	
現場管理費	式	1	10,850,000	
工事原価	式	1	43,700,226	