

積算内訳書

1. 工事名

工事名	宇治川向島地区護岸整備他工事
工事地名	(自) 京都府京都市伏見区葭島矢倉町地先 (至) 京都府京都市伏見区向島津田町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	194日間	自 令和 7年 8月18日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	宇治川向島地区護岸整備他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	152,237,557		
河川土工		式	1	12,560,663		
盛土工		m3	280	1,059,835	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1 式
					路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	1 式
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
盛土工(ICT)		m3	9,900	11,500,828	路体(築堤)盛土(ICT)	1 式
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法覆護岸工		式	1	3,976,020		
多自然護岸工		式	1	3,976,020	かごマット(スロープ型) t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15～20cm；吸出し防止材(かごマット部)含む	222 m2
根固め工		式	1	134,533,100		
捨石工		式	1	134,533,100	捨石 φ400内外；運搬含む	5,300 m3
					表面均し	950 m2
仮設工		式	1	1,167,774		
工事用坂路工		式	1	869,805	工事用坂路 法面整形(切土部) 現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土； 敷砂利 再生グラツェラン RC-40 t=150mm；	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	宇治川向島地区護岸整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
工事用道路工	式	1	297,969	敷砂利 1 式 再生クラッシュラン RC-40 t=150mm；
直接工事費	式	1	152,237,557	
共通仮設費	式	1	16,456,000	
共通仮設費	式	1	3,790,000	
技術管理費	式	1	548,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	3,242,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,666,000	
純工事費	式	1	168,693,557	
現場管理費	式	1	43,826,000	
工事原価	式	1	212,519,557	
一般管理費等	式	1	32,960,443	
工事価格	式	1	245,480,000	