積算内訳書

1. 工事名

工事名	桂川横大路下島地区堤防強化他工事
工事地名	(自) 京都府京都市伏見区横大路南島地先 (至) 京都府京都市伏見区横大路中ノ島町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	194日間	自 令和 7年 8月18日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	桂川横大路下島地区堤防強化他工事															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳												
築堤・護岸	式	1	139,582,079													
河川土工	式	1	4,428,882													
盛土工	m3	310	2,442,237	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路体(築堤)盛土 2.5m未満；</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> </table>	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1	式	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	1	式	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式	積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1	式														
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	1	式														
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式														
積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式														
盛土工(ICT)	m3	50	122,198	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路体(築堤)盛土(ICT)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> </table>	路体(築堤)盛土(ICT)	1	式	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式	積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式			
路体(築堤)盛土(ICT)	1	式														
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式														
積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式														
法面整形工(ICT)	式	1	200,947	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法面整形(盛土部)(ICT)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">370</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>法面締固め無し；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	法面整形(盛土部)(ICT)	370	m2	法面締固め無し；								
法面整形(盛土部)(ICT)	370	m2														
法面締固め無し；																
残土処理工	式	1	1,663,500	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>残土等処分</td> <td style="text-align: center;">250</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> </table>	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式	残土等処分	250	m3						
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式														
残土等処分	250	m3														
矢板護岸工	式	1	97,798,368													
作業土工	式	1	1,143,368	；床掘り、埋戻し、基面整正含む												
笠コンクリート工	式	1	4,032,600	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">笠コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 215cm 高さ 30cm；型枠、 目地材、止水板、溶接金網含む</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">110</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m</td> </tr> </table>	笠コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 215cm 高さ 30cm；型枠、 目地材、止水板、溶接金網含む	110	m									
笠コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 215cm 高さ 30cm；型枠、 目地材、止水板、溶接金網含む	110	m														
矢板工	式	1	92,622,400	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">広幅鋼矢板 25H型 広幅鋼矢板平均長さ 16m 鋼矢板打込長 15m；打込、継施工、油圧式杭圧入引抜機据付・解体含む</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">122</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">枚</td> </tr> </table>	広幅鋼矢板 25H型 広幅鋼矢板平均長さ 16m 鋼矢板打込長 15m；打込、継施工、油圧式杭圧入引抜機据付・解体含む	122	枚									
広幅鋼矢板 25H型 広幅鋼矢板平均長さ 16m 鋼矢板打込長 15m；打込、継施工、油圧式杭圧入引抜機据付・解体含む	122	枚														

積算内訳書

工事名	桂川横大路下島地区堤防強化他工事																																																															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																												
法覆護岸工	式	1	24,089,658																																																													
作業土工	式	1	716,030	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む																																																												
法面整形工	式	1	832,803	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">法面整形(切土部)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">790</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>法面整形(盛土部)</td> <td style="text-align: right;">310</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>法面締固め無し 現場制約無し；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	法面整形(切土部)	790	m2	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；			法面整形(盛土部)	310	m2	法面締固め無し 現場制約無し；																																																		
法面整形(切土部)	790	m2																																																														
現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；																																																																
法面整形(盛土部)	310	m2																																																														
法面締固め無し 現場制約無し；																																																																
コンクリートブロック工	式	1	18,024,614	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">補強ブロック</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">776</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>; 吸出し防止材、調整コンクリート、連結金具含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>小口止コンクリート</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">箇所</td> </tr> <tr> <td>小口止-1 W=200 18-8-40(高炉)；型枠含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>小口止コンクリート</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">箇所</td> </tr> <tr> <td>小口止-2 W=200 18-8-40(高炉)；型枠含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>小口止コンクリート</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">箇所</td> </tr> <tr> <td>小口止-3 W=200 18-8-40(高炉)；型枠含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>小口止コンクリート</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">箇所</td> </tr> <tr> <td>小口止-4 W=200 18-8-40(高炉)；型枠含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>小口止コンクリート</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">箇所</td> </tr> <tr> <td>小口止-5 W=200 18-8-40(高炉)；型枠含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>小口止コンクリート</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">箇所</td> </tr> <tr> <td>小口止-6 W=200 18-8-40(高炉)；型枠含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>小口止コンクリート</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">箇所</td> </tr> <tr> <td>小口止-7 W=200 18-8-40(高炉)；型枠含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>法留基礎コンクリート</td> <td style="text-align: right;">40</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>18-8-40(高炉) 底幅 38cm 高さ 50cm；基礎材、型枠、目地材含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>間詰コンクリート</td> <td style="text-align: right;">0.7</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>18-8-40(高炉)；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	補強ブロック	776	m2	; 吸出し防止材、調整コンクリート、連結金具含む			小口止コンクリート	1	箇所	小口止-1 W=200 18-8-40(高炉)；型枠含む			小口止コンクリート	1	箇所	小口止-2 W=200 18-8-40(高炉)；型枠含む			小口止コンクリート	1	箇所	小口止-3 W=200 18-8-40(高炉)；型枠含む			小口止コンクリート	1	箇所	小口止-4 W=200 18-8-40(高炉)；型枠含む			小口止コンクリート	1	箇所	小口止-5 W=200 18-8-40(高炉)；型枠含む			小口止コンクリート	1	箇所	小口止-6 W=200 18-8-40(高炉)；型枠含む			小口止コンクリート	1	箇所	小口止-7 W=200 18-8-40(高炉)；型枠含む			法留基礎コンクリート	40	m	18-8-40(高炉) 底幅 38cm 高さ 50cm；基礎材、型枠、目地材含む			間詰コンクリート	0.7	m3	18-8-40(高炉)；		
補強ブロック	776	m2																																																														
; 吸出し防止材、調整コンクリート、連結金具含む																																																																
小口止コンクリート	1	箇所																																																														
小口止-1 W=200 18-8-40(高炉)；型枠含む																																																																
小口止コンクリート	1	箇所																																																														
小口止-2 W=200 18-8-40(高炉)；型枠含む																																																																
小口止コンクリート	1	箇所																																																														
小口止-3 W=200 18-8-40(高炉)；型枠含む																																																																
小口止コンクリート	1	箇所																																																														
小口止-4 W=200 18-8-40(高炉)；型枠含む																																																																
小口止コンクリート	1	箇所																																																														
小口止-5 W=200 18-8-40(高炉)；型枠含む																																																																
小口止コンクリート	1	箇所																																																														
小口止-6 W=200 18-8-40(高炉)；型枠含む																																																																
小口止コンクリート	1	箇所																																																														
小口止-7 W=200 18-8-40(高炉)；型枠含む																																																																
法留基礎コンクリート	40	m																																																														
18-8-40(高炉) 底幅 38cm 高さ 50cm；基礎材、型枠、目地材含む																																																																
間詰コンクリート	0.7	m3																																																														
18-8-40(高炉)；																																																																
多自然護岸工	式	1	3,536,001	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">ブロックマット</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">371</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>1:2.0以上 1:3.0未満；アンカーピッチ、吸出し防止材含む</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ブロックマット	371	m2	1:2.0以上 1:3.0未満；アンカーピッチ、吸出し防止材含む																																																								
ブロックマット	371	m2																																																														
1:2.0以上 1:3.0未満；アンカーピッチ、吸出し防止材含む																																																																
天端工	式	1	277,750	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">天端コンクリート</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">5</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	天端コンクリート	5	m3	18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む																																																								
天端コンクリート	5	m3																																																														
18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む																																																																

積算内訳書

工事名	桂川横大路下島地区堤防強化他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
植生工	式	1	702,460	張芝 張芝工 300m2以上500m2未満；	310 m2
付帯道路工	式	1	5,703,879		
作業土工	式	1	472,970	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
アスファルト舗装工	式	1	1,978,038	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャレン RC-30 仕上り厚 100mm；	589 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；プライムコート含む	589 m2
アスファルト舗装工	式	1	437,519	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャレン RC-30 仕上り厚 100mm；	190 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；プライムコート含む	186 m2
アスファルト舗装工	式	1	133,366	上層路盤(歩道部) 再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm；	20 m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 60mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下) ；プライムコート含む	20 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；タックコート含む	20 m2
碎石舗装工	式	1	414,552	碎石舗装 RC-40 敷厚300mm；	171 m2
				掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				整地 残土受入れ地での処理；	1 式

積算内訳書

工事名	桂川横大路下島地区堤防強化他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装止工	式	1	2,267,434	地先境界ブロック C種(150×150×600)；基礎材、モルタル含む	481	m
構造物撤去工	式	1	16,857			
構造物取壊し工	式	1	4,829	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm；積込み含む	1	m
運搬処理工	式	1	12,028	殻運搬 アスファルト殻；	2	m3
				殻処分 アスファルト殻；	2	m3
仮設工	式	1	7,544,435			
工事用道路工	式	1	412,899	砕石舗装 RC-40 敷厚150mm；	679	m2
工事用道路工	式	1	1,915,136	工事用道路盛土 2.5m未満；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
				砕石舗装 RC-40 敷厚150mm；	1	式
				敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；賃料、整備 費含む	1	式
				工事用道路盛土撤去	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				整地 残土受入れ地での処理；	1	式
交通管理工	式	1	5,216,400	交通誘導警備員	1	式