

積算内訳書

1. 工事名

工事名	宇治川淀美豆地区護岸整備工事
工事地名	(自)京都府八幡市八幡伏ノ木地先 (至)京都府京都市伏見区淀美豆町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	184日間	自 令和 7年 7月31日 至 令和 8年 1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	宇治川淀美豆地区護岸整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	100,422,489		
河川土工	式	1	16,051,930		
掘削工 (ICT)	m3	1,900	784,890	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工	m3	2,100	4,439,017	路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	1 式
				平水位以下；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
盛土工 (ICT)	m3	6,100	7,933,186	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工 (ICT)	式	1	2,894,837	法面整形 (切土部) (ICT)	1,560 m2
				軽質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	2,870 m2
				法面締固め無し；	
水制工	式	1	73,688,120		
水制工	式	1	20,599,000	袋詰玉石	819 袋
				2t用 (長期性能型) 購入材；	
				大型土のう	71 袋
				製作・設置 耐候性2t 3年対応；積込、運搬含む	
				大型土のう	409 袋
				流用・設置；積込、運搬含む	

積算内訳書

工事名	宇治川淀美豆地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
低水護岸工	式	1	53,089,120	袋詰玉石	2,198	袋
				2t用(長期性能型)購入材； 吸出し防止材 t=10mm；	3,400	m2
仮設工	式	1	10,682,439			
仮締切工	式	1	937,309	仮締切盛土	1	式
				；土砂等運搬、積込含む		
				碎石舗装	1	式
				RC-40 敷厚 100mm；		
				仮締切盛土撤去	1	式
				；土砂等運搬、敷均し含む		
大型土のう				製作・設置 H=1.08m W=1.1m；積込、運搬含む	1	式
				大型土のう	1	式
				撤去 H=1.08m W=1.1m；土砂等運搬、整地含む		
進入路工	式	1	3,164,975	進入路掘削	1	式
				；土砂等運搬、整地含む		
				碎石舗装	1	式
				RC-40 敷厚 100mm；		
				進入路盛土	1	式
工事用坂路工	式	1	174,586	；土砂等運搬、積込含む		
				進入路撤去	1	式
				；土砂等運搬、敷均し含む		
工事用道路工	式	1	1,205,909	坂路盛土	1	式
				；土砂等運搬、積込含む		
				碎石舗装	1	式
工事用道路工	式	1	1,205,909	RC-40 敷厚 100mm；		

積算内訳書

工事名	宇治川淀美豆地区護岸整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				工事用道路盛土撤去 ；土砂等運搬、敷均し含む 1 式
汚濁防止工	式	1	3,982,500	汚濁防止フェンス 設置・撤去；賃料含む 1 式
交通管理工	式	1	1,217,160	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	100,422,489	
共通仮設費	式	1	10,516,600	
共通仮設費	式	1	2,975,600	
運搬費	式	1	845,600	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	984,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,541,000	
純工事費	式	1	110,939,089	
現場管理費	式	1	28,544,000	
工事原価	式	1	139,483,089	
一般管理費等	式	1	22,896,911	
工事価格	式	1	162,380,000	