

積算内訳書

1. 工事名

工事名	木津川環境低水護岸整備工事
工事地名	京都府相楽郡和束町木屋地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	河川環境課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	239日間	自 令和 7年 8月 4日 至 令和 8年 3月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	木津川環境低水護岸整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	72,127,401		
河川土工	式	1	8,507,190		
盛土工	m3	40	256,640	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1 式
盛土工(ICT)	m3	5,100	7,453,340	路体(築堤)盛土(ICT) 土材料	1 式 1 式
法面整形工(ICT)	式	1	268,814	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	490 m2
残土処理工	式	1	528,396	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式
法覆護岸工	式	1	22,902,200		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	19,421,300	コンクリート基礎ブロック 18-8-40(高炉) 底幅 50 c m 高さ 70 c m ；基 礎材、型枠、目地材含む 連節ブロック張 ヒンジ連結 t=350 ；吸出し防止材、中詰石、表面均 し含む	44 m 753 m2
護岸付属物工	式	1	3,165,820	階段 W=15.0m 勾配1:1.5 ；基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋 金網、目地材含む 張コンクリート 18-8-40(高炉) t=200 ；基礎材、目地材含む	1 箇所 26 m2
側溝工	式	1	315,080	現場打U型水路 800×600×2300～3650 18-8-40(高炉) ；基礎材 、コンクリート、型枠含む 側溝蓋 グレーチング(ボルト固定) T-14 幅800用 ；受枠含む	1 箇所 3 枚
構造物撤去工	式	1	740,982		

積算内訳書

工事名	木津川環境低水護岸整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	33,252	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	4	m3
護岸付属物撤去工	式	1	410,705	大型土のう撤去 ；積込、運搬、仮置き含む	77	袋
				袋詰玉石撤去 3t用；積込含む	92	袋
運搬処理工	式	1	297,025	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	4	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	4	m3
				袋詰玉石運搬 3t用（仮置き）；荷卸し含む	92	袋
仮設工	式	1	39,977,029			
工事用道路工(1)	式	1	5,157,516	工事用道路盛土 W=4.0m 購入土；	1	式
				大型土のう 耐候性(長期) 製作・設置；購入土含む	1	式
				大型土のう 流用品 設置；積込、運搬含む	1	式
				工事用道路盛土撤去 路体・坂路転用；	1	式
				大型土のう撤去 端部すり付け転用；積込、運搬、仮置き含む	1	式
工事用道路工(2)	式	1	1,324,502	工事用道路盛土 W=4.0m 購入土；	1	式
				ブルーシート #3000 設置・撤去；	1	式
				工事用道路盛土撤去 路体転用・残土；積込、運搬含む	1	式
土留・仮締切工	式	1	20,569,705	仮締切盛土 W=2.0m 購入土；	1	式
				大型土のう 耐候性(長期) 製作・設置；購入土含む	1	式

積算内訳書

工事名	木津川環境低水護岸整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ブルーシート	1	式
				#3000 設置・撤去；		
				仮締切盛土撤去	1	式
				路体転用；積込、運搬含む		
仮設坂路工(1)	式	1	4,794,312	大型土のう撤去	1	式
				端部すり付け転用；積込、運搬含む		
				坂路盛土	1	式
				流用土；一部購入土、採取積込、運搬含む		
				砕石舗装	1	式
				C-40 敷厚 100mm；		
				坂路盛土撤去	1	式
				路体転用；		
				砕石舗装撤去	1	式
				；積込含む		
仮設坂路工(2)	式	1	2,076,460	坂路盛土	1	式
				購入土；		
				坂路盛土撤去	1	式
				路体転用；		
仮設坂路工(3)	式	1	235,284	坂路盛土	1	式
				流用土；		
				坂路盛土撤去	1	式
				路体転用；		
仮水路工	式	1	1,050,168	暗渠排水管	1	式
				高密度ポリエチレン管 Φ600 据付・撤去；支給品含む		
				暗渠排水管	29	m
				高密度ポリエチレン管 Φ600(流用品) 据付；間詰土含む		
				支給品運搬	1	式
				高密度ポリエチレン管；積込、荷卸し含む		
端部すり付け工	式	1	3,178,982	大型土のう	58	袋
				製作・設置 流用土；		
				大型土のう	1,088	袋
				流用品 設置；積込、運搬含む		

積算内訳書

工事名	木津川環境低水護岸整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				袋詰玉石 66 袋 3t用(長期性能型) 流用材 据付；積込、運搬含 む 吸出し防止材 210 m2
運搬処理工	式	1	9,620	現場発生品運搬 1 式 ブルーシート、高密度ポリエチレン管；積込、荷卸し含む
交通管理工	式	1	1,580,480	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	72,127,401	
共通仮設費	式	1	7,684,000	
共通仮設費	式	1	1,905,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	759,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,779,000	
純工事費	式	1	79,811,401	
現場管理費	式	1	22,021,000	
工事原価	式	1	101,832,401	
一般管理費等	式	1	17,407,599	
工事価格	式	1	119,240,000	