

積算内訳書

1. 工事名

工事名	久御山排水機場3号ゲート設備無動力化他工事
工事地名	自) 京都府久世郡久御山町東一口地先 至) 大阪府枚方市三矢町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所 施設管理課
2) 主工種	水門設備 (小形水門)
3) 工期	206日間 自 令和 7年 8月 7日 至 令和 8年 2月28日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	久御山排水機場3号ゲート設備無動力化他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	12,100,000	
小形水門製作	式	1	12,100,000	
水門設備	式	1	12,100,000	フラップゲート 1 基 1.8m×1.8m ステンレス；扉体(フート含む)、戸 当り、バランスウェイト、軸受ブラケット、引上げブラケット 、維持管理装置
純製作費	式	1	12,100,000	
製作原価	式	1	12,100,000	
据付工	式	1	4,820,414	
小形水門輸送工	式	1	231,000	
輸送工	式	1	231,000	小形水門輸送 1 式
小形水門設備据付	式	1	3,332,582	
小形水門据付工	式	1	1,243,947	フラップゲート据付 1 式 直接経費 1 式
作業土工	式	1	432,903	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 本土工 1 式 土留擁壁工 1 式 復旧工 1 式
撤去工	式	1	260,248	殻運搬 1 式 コンクリート殻； 殻処分 1 式 コンクリート殻； コンクリート構造物取壊し 1 式

積算内訳書

工事名	久御山排水機場3号ゲート設備無動力化他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				鉄筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 1 式
				無筋構造物 機械施工； コンクリートはつり 1 式 3cm以下；
解体撤去工(機械設備)	式	1	1,395,484	解体撤去工 1 式 塗装剥離工 1 式 湿式工法； 直接経費 1 式
仮設工	式	1	1,256,832	
足場支保工(機械設備)	式	1	682,682	足場 1 式 枠組足場 安全ネット必要； 足場 1 式 単管足場 安全ネット必要； 支保 1 式 $f \leq 40\text{kN/m}^2 [t \leq 120\text{cm}]$ ；
作業ヤード整備工	式	1	574,150	塗膜剥離ヤード設置・撤去 1 式
共通仮設費	式	1	899,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	899,000	
純工事費	式	1	5,719,414	
現場管理費	式	1	1,250,000	
据付間接費	式	1	1,279,000	
据付工事原価	式	1	8,248,414	
設計技術費	式	1	697,000	

積算内訳書

工事名	久御山排水機場3号ゲート設備無動力化他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	5,800,000	
小形水門製作	式	1	5,800,000	
水門設備	式	1	5,800,000	開閉装置(小形水門) 1 門分 ラック式;
純製作費	式	1	5,800,000	
製作原価	式	1	5,800,000	
据付工	式	1	1,192,351	
小形水門輸送工	式	1	120,000	
輸送工	式	1	120,000	小形水門輸送 1 式
小形水門設備据付	式	1	963,987	
小形水門据付工	式	1	632,933	据付(開閉装置) 1 式 配管配線 1 式 直接経費 1 式
撤去工	式	1	331,054	開閉装置撤去 1 式 配管・配線撤去 1 式 直接経費 1 式
仮設工	式	1	108,364	
足場支保工(機械設備)	式	1	49,220	足場 1 式 安全ネット必要;
工事用道路工	式	1	59,144	敷鉄板 1 式 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去;
共通仮設費	式	1	462,300	
共通仮設費	式	1	222,300	

積算内訳書

工事名		久御山排水機場3号ゲート設備無動力化他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
製作工	式	1	1,469,999				
鋼製付属設備	式	1	1,469,999				
付属設備	式	1	1,240,009	階段 防護柵	1 1	基 式	
工場塗装工(機械)	式	1	229,990	溶融亜鉛メッキ施工	1	式	
間接労務費	式	1	505,000				
純製作費	式	1	1,974,999				
工場管理費	式	1	394,000				
製作原価	式	1	2,368,999				
据付工	式	1	1,140,697				
鋼製付属設備輸送工	式	1	75,000				
輸送工	式	1	75,000	鋼製付属設備輸送	1	式	
鋼製付属設備据付	式	1	1,016,017				
鋼製付属設備据付工	式	1	474,759	据付(階段) 据付(防護柵) 直接経費	1 1 1	式 式 式	
解体撤去工(機械設備)	式	1	541,258	解体撤去工 直接経費	1 1	式 式	
仮設工	式	1	49,680				
足場支保工(機械設備)	式	1	49,680	足場 安全ネット必要;	1	式	

