単 価 合 意 書

令和 7年 7月 17日に契約した木津川大住地区他堤防強化工事における契約の変更
に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、
別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、発注者及び受注者が電子署名のうえ、本シス
テムに保管する。

令和 7年 8月 18日

発注者	住所 氏名	大阪府枚方市新町2丁目2番10号 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 淀川河川事務所長 西澤 洋行
-----	----------	--

受注者	住所 氏名	京都府京田辺市草内禅定寺1-3 上島建設（株） 代表取締役 上島 竜太郎
-----	----------	--

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (大住地区)		式	1		35,387,821	
河川土工		式	1		9,484,387	
盛土工		m3	880		8,532,962	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		5,124,240	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,207,280	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		201,442	
法面整形工(ICT)		式	1		951,425	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	270	783.3	211,491	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,490	496.6	739,934	
法覆護岸工		式	1		14,470,227	
作業土工		式	1		309,461	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1		13,419,996	
連節ブロック張	t=220 支給品	m2	1,742	2,759	4,806,178	
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	1	113,455	113,455	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
横帯コンクリート(1)	18-8-40(高炉)	箇所	1	105,196	105,196	
横帯コンクリート(2)	18-8-40(高炉)	箇所	1	105,196	105,196	
止水シート	t=1.0mm 支給品	m ²	81	339.4	27,491	
支給品運搬		式	1		6,386,696	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	131	8,264	1,082,584	
客土		m ³	150	5,288	793,200	
植生工		式	1		740,770	
張芝	張芝工 100m ² 以上300m ² 未満	m ²	230	2,399	551,770	
市松芝	野芝	m ²	200	945	189,000	
付帯道路工		式	1		91,581	
付属物設置工		式	1		91,581	
距離標	0.2km標 (銘板、金属標 流用品)	箇所	1	91,581	91,581	
構造物撤去工		式	1		22,778	
構造物取壊し工		式	1		15,439	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1	15,439	15,439	
運搬処理工		式	1		7,339	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	2,347	2,347	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	4,992	4,992	
仮設工		式	1		11,318,848	
工事用道路工 (川裏側)		式	1		5,057,245	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		823,685	
覆工板	設置・撤去	式	1		329,784	
大型土のう	撤去	式	1		306,811	
工事用道路撤去		式	1		227,535	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,796,530	
残土等処分		式	1		1,572,900	
工事用道路工 (川表側)		式	1		4,473,067	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		725,792	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型土のう	撤去					
		式	1		183,740	
工事用道路撤去						
		式	1		257,085	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		1,762,950	
残土等処分						
		式	1		1,543,500	
交通管理工						
		式	1		1,788,536	
交通誘導警備員						
		式	1		1,788,536	
直接工事費						
		式	1		35,387,821	
共通仮設費						
		式	1		8,841,927	
共通仮設費						
		式	1		3,904,336	
運搬費						
		式	1		2,689,944	
仮設材運搬費						
		式	1		2,689,944	
準備費						
		式	1		39,900	
表面はぎ土処理						
		式	1		39,900	
技術管理費						
		式	1		542,771	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システム初期費(ICT)		式	1		542,771	
現場環境改善費(率計上)		式	1		631,721	
共通仮設費(率計上)		式	1		4,937,591	
純工事費		式	1		44,229,748	
現場管理費		式	1		19,370,968	
工事原価		式	1		118,523,973	
一般管理費等		式	1		18,476,027	
工事価格		式	1		137,000,000	
消費税相当額		式	1		13,700,000	
工事費計		式	1		150,700,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (富野地区)		式	1		30,901,591	
河川土工		式	1		11,737,859	
掘削工(ICT)		m3	100		37,880	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	式	1		37,880	
盛土工		m3	1,500		10,268,516	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		2,270,970	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		813,186	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		6,755,760	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		428,600	
盛土工(ICT)		m3	300		68,280	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		68,280	
法面整形工(ICT)		式	1		1,150,423	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	150	783.3	117,495	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,080	496.6	1,032,928	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土処理工		式	1		212,760	
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		9,160	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		203,600	
法覆護岸工		式	1		4,042,680	
植生工		式	1		4,042,680	
張芝	張芝工 500m ² 以上	m ²	2,360	1,713	4,042,680	
付帯道路工		式	1		6,530,781	
作業土工		式	1		277,848	
アスファルト舗装工		式	1		1,114,233	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m ²	524	463.4	242,821	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	524	1,663	871,412	
縁石工		式	1		5,138,700	
舗装止めコンクリート	高さ550mm 幅800mm 18-8-40(高炉)	m	210	24,470	5,138,700	
構造物撤去工		式	1		210,371	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		86,156	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	8	621.5	4,972	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m ²	430	188.8	81,184	
運搬処理工		式	1		124,215	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m ³	21	2,716	57,036	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m ³	21	3,199	67,179	
仮設工		式	1		8,379,900	
工事用道路工		式	1		5,482,284	
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		2,784,600	
碎石舗装	RC-40 敷厚 100mm	式	1		252,089	
工事用道路撤去		式	1		209,805	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,192,090	
残土等処分		式	1		1,043,700	
交通管理工		式	1		2,897,616	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		2,897,616	
直接工事費		式	1		30,901,591	
共通仮設費		式	1		5,451,283	
共通仮設費		式	1		2,619,430	
準備費		式	1		1,756,260	
表面はぎ土処理		式	1		1,756,260	
技術管理費		式	1		497,389	
システム初期費(ICT)		式	1		497,389	
現場環境改善費(率計上)		式	1		365,781	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,831,853	
純工事費		式	1		36,352,874	
現場管理費		式	1		11,481,714	
工事原価		式	1		47,834,588	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (祝園地区)		式	1		4,255,910	
付帯道路工		式	1		4,008,616	
作業土工		式	1		106,501	
アスファルト舗装工 (自転車道)		式	1		3,887,888	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュヤーン RC-30 仕上り厚 100mm	m ²	1,720	463.4	797,048	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m ²	1,720	1,797	3,090,840	
区画線工		式	1		14,227	
区画線消去	削取り式	m	26	547.2	14,227	
構造物撤去工		式	1		36,878	
構造物取壊し工		式	1		25,048	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	16	621.5	9,944	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 3cm	m ²	80	188.8	15,104	
運搬処理工		式	1		11,830	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m ³	2	2,716	5,432	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
		m3	2	3,199	6,398	
仮設工						
		式	1		210,416	
交通管理工						
		式	1		210,416	
交通誘導警備員						
		式	1		210,416	
直接工事費						
		式	1		4,255,910	
共通仮設費						
		式	1		620,828	
共通仮設費						
		式	1		77,149	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		77,149	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		543,679	
純工事費						
		式	1		4,876,738	
現場管理費						
		式	1		2,211,931	
工事原価						
		式	1		7,088,669	