

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                 |
|------|-----------------|
| 工事名  | 木津川船屋地区下流堤防強化工事 |
| 工事地名 | 京都府木津川市加茂町北船屋地先 |

## 2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 淀川河川事務所 | 工務第一課                          |
| 2) 主 工 種 | 河川工事    |                                |
| 3) 工 期   | 192日間   | 自 令和 7年 8月20日<br>至 令和 8年 2月27日 |
|          |         |                                |
| 4) 工事概要  |         |                                |
|          |         |                                |

# 積算内訳書

| 工事名                  | 木津川船屋地区下流堤防強化工事 |       |             |                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別           | 単 位             | 数 量   | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                       |
| 築堤・護岸                | 式               | 1     | 129,465,740 |                                                                                                                                               |
| 河川土工                 | 式               | 1     | 14,520,924  |                                                                                                                                               |
| 掘削工 (ICT)            | m3              | 440   | 183,656     | 掘削 (ICT) 1 式<br>土砂 オープンカット 障害無し 施工数量5,000m3未満 ;                                                                                               |
| 盛土工                  | m3              | 500   | 3,468,604   | 路体 (築堤) 盛土 1 式<br>施工幅員2.5m未満 ;<br>路体 (築堤) 盛土 1 式<br>施工幅員2.5m以上4.0m未満 ;<br>土材料 1 式                                                             |
| 盛土工 (ICT)            | m3              | 2,300 | 8,836,140   | 路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式<br>土材料 1 式                                                                                                               |
| 法面整形工 (ICT)          | 式               | 1     | 1,000,188   | 法面整形 (切土部) (ICT) 360 m2<br>液質土、砂及び砂質土、粘性土 ;<br>法面整形 (盛土部) (ICT) 1,260 m2<br>法面締固め無し ;                                                         |
| 残土処理工                | 式               | 1     | 1,032,336   | 整地 1 式<br>残土受入れ地での処理 ;<br>土砂等運搬 1 式<br>切土部表面はぎ土 ;                                                                                             |
| 法覆護岸工                | 式               | 1     | 33,245,465  |                                                                                                                                               |
| 作業土工                 | 式               | 1     | 499,337     | ; 床掘り、埋戻し、基面整正含む                                                                                                                              |
| コンクリートブロック工 (平ブロック張) | 式               | 1     | 13,300,919  | 法留基礎コンクリート-1 77 m<br>18-8-40 (高炉) 底幅40cm 高さ50cm ; 基礎材、型<br>枠、目地板含む<br>平ブロック張 1,097 m2<br>控120mm ;<br>遮水シート張 1,097 m2<br>厚1.0+10.0mm ; 止水シート含む |
|                      |                 |       |             |                                                                                                                                               |

# 積算内訳書

| 工事名                  | 木津川船屋地区下流堤防強化工事 |     |            |                                                  |     |    |
|----------------------|-----------------|-----|------------|--------------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別           | 単 位             | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                          |     |    |
| コンクリートブロック工(連節ブロック張) | 式               | 1   | 18,448,169 | 法留基礎コンクリート-2                                     | 22  | m  |
|                      |                 |     |            | 18-8-40(高炉) 底幅40cm 高さ50cm ; 基礎材、型<br>枠、目地板含む     |     |    |
|                      |                 |     |            | 連節ブロック張                                          | 793 | m2 |
|                      |                 |     |            | t=220mm ; 連結金具、吸出し防止材含む                          |     |    |
|                      |                 |     |            | 遮水シート張                                           | 793 | m2 |
|                      |                 |     |            | 厚1.0+10.0mm ; 止水シート含む                            |     |    |
|                      |                 |     |            | 客土                                               | 70  | m3 |
| 植生工                  | 式               | 1   | 997,040    | 流用土 ;                                            |     |    |
|                      |                 |     |            | 小口止コンクリート-1                                      | 1   | 箇所 |
|                      |                 |     |            | W200×H300 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地板含む                 |     |    |
| 根固め工                 | 式               | 1   | 4,452,850  | 小口止コンクリート-2                                      | 1   | 箇所 |
|                      |                 |     |            | W200×H320 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地板含む                 |     |    |
|                      |                 |     |            |                                                  |     |    |
| 沈床工                  | 式               | 1   | 4,452,850  | 張芝                                               | 440 | m2 |
|                      |                 |     |            | 張芝工 施工規模300m2以上500m2未満 ;                         |     |    |
| 付帯道路工                | 式               | 1   | 14,693,634 | 袋詰玉石                                             | 169 | 袋  |
|                      |                 |     |            | 2t用(長期性能型) 購入材 ; 中詰材含む                           |     |    |
| アスファルト舗装工            | 式               | 1   | 1,828,543  | 吸出し防止材(全面)設置                                     | 690 | m2 |
|                      |                 |     |            | 厚10mm ;                                          |     |    |
|                      |                 |     |            |                                                  |     |    |
| 区画線工                 | 式               | 1   | 76,440     | 下層路盤(車道・路肩部)                                     | 564 | m2 |
|                      |                 |     |            | 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm ;                     |     |    |
|                      |                 |     |            | 上層路盤(車道・路肩部)                                     | 564 | m2 |
|                      |                 |     |            | 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ;                         |     |    |
|                      |                 |     |            | 表層(車道・路肩部)                                       | 564 | m2 |
|                      |                 |     |            | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3<br>.0m超 ; プライムコート含む |     |    |
|                      |                 |     |            | 溶解式区画線                                           | 210 | m  |
|                      |                 |     |            | 溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>;                 |     |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 木津川船屋地区下流堤防強化工事 |     |             |                                    |     |    |
|------------|-----------------|-----|-------------|------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位             | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                            |     |    |
| 縁石工        | 式               | 1   | 5, 553, 220 | 舗装止コンクリート(A)                       | 117 | m  |
|            |                 |     |             | B800×H550 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地板含む   |     |    |
|            |                 |     |             | 舗装止コンクリート(B)                       | 88  | m  |
| 坂路工        | 式               | 1   | 883, 955    | B800×H550 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地板含む   |     |    |
|            |                 |     |             | 下層路盤(車道・路肩部)                       | 77  | m2 |
|            |                 |     |             | 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 80mm ;         |     |    |
|            |                 |     |             | 表層(車道・路肩部)                         | 77  | m2 |
|            |                 |     |             | 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 平均幅員1       |     |    |
|            |                 |     |             | . 4m以上3. 0m以下 ; プライムコート含む          |     |    |
|            |                 |     |             | 舗装止ブロック                            | 35  | m  |
|            |                 |     |             | 150×150×600 ; モルタル含む               |     |    |
| プレキャスト階段工  | 式               | 1   | 5, 616, 776 | 堤体保護コンクリート                         | 31  | m  |
|            |                 |     |             | B300×H150～450 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠 |     |    |
|            |                 |     |             | 、目地板含む                             |     |    |
|            |                 |     |             | 法面保護コンクリート                         | 4   | m2 |
|            |                 |     |             | t150 18-8-40(高炉) ; 基礎材含む           |     |    |
|            |                 |     |             | 調整コンクリート-1                         | 4   | m  |
|            |                 |     |             | 18-8-40(高炉) ; 型枠含む                 |     |    |
|            |                 |     |             | 調整コンクリート-2                         | 2   | m  |
|            |                 |     |             | 18-8-40(高炉) ; 型枠含む                 |     |    |
|            |                 |     |             | プレキャスト階段ブロック                       | 60  | 個  |
|            |                 |     |             | 1:2. 0用 ; モルタル含む                   |     |    |
|            |                 |     |             | プレキャスト階段ブロック                       | 21  | 個  |
|            |                 |     |             | 1:2. 5用 ; モルタル含む                   |     |    |
|            |                 |     |             | 連節ブロック張                            | 67  | m2 |
|            |                 |     |             | t=250 ; 鉄筋、吸出し防止材含む                |     |    |
|            |                 |     |             | 遮水シート張                             | 66  | m2 |
|            |                 |     |             | 厚1. 0+10. 0mm ; 止水シート含む            |     |    |
|            |                 |     |             | 吸出し防止材                             | 70  | m2 |
|            |                 |     |             | t=10mm ;                           |     |    |
|            |                 |     |             | 天端コンクリート                           | 2   | m  |
|            |                 |     |             | W448 18-8-40(高炉) ; 型枠含む            |     |    |
|            |                 |     |             | 端止コンクリート                           | 11  | m3 |
|            |                 |     |             | H500 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地板含む        |     |    |

## 積算内訳書

| 工事名        | 木津川船屋地区下流堤防強化工事 |     |         |                                                   |     |    |
|------------|-----------------|-----|---------|---------------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位             | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                           |     |    |
|            |                 |     |         | 張コンクリート<br>t250 18-8-40(高炉) ; 型枠含む                | 53  | m2 |
| 場所打階段工     | 式               | 1   | 734,700 | 場所打階段-1<br>18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠含む              | 1   | 箇所 |
|            |                 |     |         | 場所打階段-2<br>18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠含む              | 2   | 箇所 |
|            |                 |     |         |                                                   |     |    |
| 付帯施設工      | 式               | 1   | 648,030 |                                                   |     |    |
| 付帯施設復旧工    | 式               | 1   | 648,030 | 距離標<br>0.2k標 銘板・金属標流用品 ; 基礎材、コンクリート、型<br>枠、鉄筋金網含む | 1   | 箇所 |
|            |                 |     |         | 見通し杭<br>金属標流用品 ; 基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋金網、<br>鋼管柱含む     | 1   | 箇所 |
|            |                 |     |         | 看板<br>600×1200 支柱共(コンクリート基礎含む) 流用品 ;              | 3   | 箇所 |
|            |                 |     |         | 照明灯<br>基礎含む 流用品 ;                                 | 1   | 箇所 |
|            |                 |     |         | カーブ ミラー<br>流用品 ;                                  | 1   | 箇所 |
|            |                 |     |         |                                                   |     |    |
| 構造物撤去工     | 式               | 1   | 561,775 |                                                   |     |    |
| 構造物取壊し工    | 式               | 1   | 196,076 | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下 ;                   | 10  | m  |
|            |                 |     |         | 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; 積込み含む             | 390 | m2 |
|            |                 |     |         | コンクリートブロック撤去<br>; 積込み含む                           | 130 | m2 |
| 付帯施設撤去工    | 式               | 1   | 178,685 | 階段撤去<br>; 積込み含む                                   | 2   | 箇所 |
|            |                 |     |         | 距離標撤去<br>; 積込み含む                                  | 1   | 箇所 |
|            |                 |     |         | 見通し杭撤去<br>; 積込み含む                                 | 2   | 箇所 |
|            |                 |     |         |                                                   |     |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 木津川船屋地区下流堤防強化工事 |     |            |                                   |    |    |
|------------|-----------------|-----|------------|-----------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位             | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                           |    |    |
| 運搬処理工      | 式               | 1   | 187,014    | 看板撤去                              | 3  | 箇所 |
|            |                 |     |            | 600×1200 支柱共(コンクリート基礎含む)；         |    |    |
|            |                 |     |            | 照明灯撤去                             | 1  | 箇所 |
|            |                 |     |            | 基礎含む；                             |    |    |
|            |                 |     |            | カーブミラー撤去                          | 1  | 箇所 |
|            |                 |     |            | 殻運搬                               | 2  | m3 |
|            |                 |     |            | コンクリート殻(鉄筋)；                      |    |    |
|            |                 |     |            | 殻運搬                               | 16 | m3 |
|            |                 |     |            | コンクリート殻(無筋)；                      |    |    |
| 仮設工        | 式               | 1   | 61,343,062 | 殻運搬                               | 20 | m3 |
|            |                 |     |            | アスファルト殻(掘削)；                      |    |    |
|            |                 |     |            | 殻処分                               | 2  | m3 |
|            |                 |     |            | コンクリート殻(鉄筋)；                      |    |    |
|            |                 |     |            | 殻処分                               | 16 | m3 |
|            |                 |     |            | コンクリート殻(無筋)；                      |    |    |
|            |                 |     |            | 殻処分                               | 20 | m3 |
|            |                 |     |            | アスファルト殻(掘削)；                      |    |    |
| 工事用道路工     | 式               | 1   | 55,465,060 | 低水護岸部；                            |    |    |
|            |                 |     |            | 工事用道路盛土                           | 1  | 式  |
|            |                 |     |            | 購入土；土材料含む                         |    |    |
|            |                 |     |            | 敷砂利                               | 1  | 式  |
|            |                 |     |            | 再生クラッシュ RC-40 敷厚 100mm；           |    |    |
|            |                 |     |            | 敷鉄板                               | 1  | 式  |
|            |                 |     |            | 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；賃料、整備費含む |    |    |
|            |                 |     |            | 大型土のう                             | 1  | 式  |
|            |                 |     |            | 製作・設置、撤去 購入土；遮水シート含む              |    |    |
|            |                 |     |            | 締切盛土                              | 1  | 式  |
|            |                 |     |            | 購入土；土材料含む                         |    |    |
| 工事用道路盛土撤去  | 式               | 1   | 1          | 工事用道路盛土撤去                         | 1  | 式  |
|            |                 |     |            | 土砂等運搬                             | 1  | 式  |
|            |                 |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                   |    |    |

## 積算内訳書

| 工事名          | 木津川船屋地区下流堤防強化工事 |     |             |                           |             |   |   |
|--------------|-----------------|-----|-------------|---------------------------|-------------|---|---|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位             | 数 量 | 金 額         | 細 別                       | 内 訳         |   |   |
|              |                 |     |             | 整地                        | 残土受入れ地での処理； | 1 | 式 |
| 工事用道路工       | 式               | 1   | 4,081,242   | 高水護岸部；                    |             |   |   |
|              |                 |     |             | 工事用道路盛土                   |             | 1 | 式 |
|              |                 |     |             | 流用土；                      |             |   |   |
|              |                 |     |             | 敷砂利                       |             | 1 | 式 |
|              |                 |     |             | 再生クラッシャー RC-40 敷厚 100mm；  |             |   |   |
|              |                 |     |             | 敷鉄板                       |             | 1 | 式 |
|              |                 |     |             | 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去； |             |   |   |
|              |                 |     |             | 工事用道路盛土撤去                 |             | 1 | 式 |
|              |                 |     |             | 土砂等運搬                     |             | 1 | 式 |
|              |                 |     |             | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；           |             |   |   |
|              |                 |     |             | 整地                        | 残土受入れ地での処理； | 1 | 式 |
| 交通管理工        | 式               | 1   | 1,796,760   | 交通誘導警備員                   |             | 1 | 式 |
| 直接工事費        | 式               | 1   | 129,465,740 |                           |             |   |   |
| 共通仮設費        | 式               | 1   | 18,129,520  |                           |             |   |   |
| 共通仮設費        | 式               | 1   | 8,860,520   |                           |             |   |   |
| 運搬費          | 式               | 1   | 2,783,120   | 重建設機械分解組立輸送費              |             | 1 | 式 |
|              |                 |     |             | 仮設材運搬費                    |             | 1 | 式 |
| 準備費          | 式               | 1   | 3,728,400   | 残土処分費                     |             | 1 | 式 |
|              |                 |     |             | 盛土部表面はぎ土；                 |             |   |   |
| 技術管理費        | 式               | 1   | 1,146,000   | システム初期費(ICT)              |             | 1 | 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式               | 1   | 1,203,000   |                           |             |   |   |
| 共通仮設費（率計上）   | 式               | 1   | 9,269,000   |                           |             |   |   |
| 純工事費         | 式               | 1   | 147,595,260 |                           |             |   |   |

## 積算内訳書