

積算内訳書

1. 工事名

工事名	木津川北佃地区堤防強化工事
工事地名	京都府木津川市加茂町北佃地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	192日間	自 令和 7年 8月20日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	木津川北佃地区堤防強化工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	61,105,145		
河川土工		式	1	15,626,755		
盛土工		m3	1,100	11,007,700	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 土材料	1 式 1 式
盛土工(ICT)		m3	920	3,426,726	路体(築堤)盛土(ICT) 土材料	1 式 1 式
法面整形工(ICT)		式	1	1,192,329	法面整形(切土部)(ICT) ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	310 m2 1,690 m2
法覆護岸工		式	1	26,179,638		
作業土工		式	1	842,930	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1	25,336,708	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm；型枠、基礎材、目地板含む 平ブロック張 控120mm； 遮水シート張 厚1.0+10.0mm；止水シート含む 小口止めコンクリート 18-8-40(高炉)；型枠、目地板含む	190 m 2,012 m2 2,012 m2 3 m3
付帯道路工		式	1	3,909,540		
アスファルト舗装工		式	1	715,528	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	168 m2 168 m2 168 m2

積算内訳書

工事名	木津川北佃地区堤防強化工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	
縁石工	式	1	1,251,900	舗装止コンクリート(C) 18-8-40(高炉)；型枠、目地板含む	117 m
取付坂路工	式	1	1,838,312	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-30 仕上り厚 200mm；	235 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	235 m2
				舗装止コンクリート(D) 18-8-40(高炉)；型枠、目地板含む	66 m
				嵩上げコンクリート 18-8-40(高炉)；型枠、目地板含む	10 m3
				法面保護コンクリート 18-8-40(高炉) t=150；基礎材含む	15 m2
				距離標 1.0km標(銘板、金属標、距離杭流用)；基礎材、コンクリート、型枠、モルタル、鉄筋金網含む	1 箇所
付帯道路施設工	式	1	103,800		
構造物撤去工	式	1	24,254		
構造物取壊し工	式	1	16,626	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込み含む	2 m3
運搬処理工	式	1	7,628	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	2 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	2 m3
仮設工	式	1	15,364,958		
工事用道路工	式	1	13,394,318	工事用道路盛土 4.0m以上；土材料含む	1 式
				敷砂利 RC-40 敷厚 100mm；	1 式
				敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；賃料、整備	1 式

積算内訳書

工事名	木津川北佃地区堤防強化工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				費含む 工事用道路盛土撤去 1 式 ；敷砂利含む 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
交通管理工	式	1	1,970,640	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	61,105,145	
共通仮設費	式	1	9,858,074	
共通仮設費	式	1	4,823,074	
運搬費	式	1	1,185,184	仮設材運搬費 1 式 ；積み込み、取卸し含む
準備費	式	1	1,826,890	表面はぎ土処理 1 式 ；運搬、整地含む
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	665,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,035,000	
純工事費	式	1	70,963,219	
現場管理費	式	1	20,011,000	
工事原価	式	1	90,974,219	
一般管理費等	式	1	15,765,781	

積算内訳書

工事名	木津川北佃地区堤防強化工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	106,740,000	