

積算内訳書

1. 工事名

工事名	木津川上流部環境整備工事
工事地名	京都府相楽郡和束町木屋地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	河川環境課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	152日間	自 令和 7年10月10日 至 令和 8年 3月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	木津川上流部環境整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	56,675,425		
付属物設置工	式	1	37,720		
防護柵工	式	1	37,720	ガードレール	10 m
堤防養生工	式	1	2,864,603	塗装品 Gr-C-4E（流用品）；	
伐木除根工	式	1	2,864,603	伐木・伐竹 500 m2 伐木（機械施工）； 伐木・伐竹 2,200 m2 伐竹； 除根整地 2,700 m2 伐木、伐竹；除根のみ 集積積み込み 2,700 m2 伐木、伐竹； 伐木伐竹運搬 7 m3 幹； 伐木伐竹運搬 40 m3 枝・葉； 伐木伐竹運搬 20 m3 根； 伐木伐竹運搬 150 m3 竹； 伐木伐竹運搬 200 m3 竹根； 処分費 1 t 幹； 処分費 6 t 枝・葉； 処分費 3 t 根； 処分費 20 t 竹；	

積算内訳書

工事名	木津川上流部環境整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				処分費 竹根；	53 t
構造物撤去工	式	1	71,372		
防護柵撤去工	式	1	13,660	防護柵撤去(ガードレール) 塗装品 Gr-C-4E；	10 m
構造物取壊し工	式	1	41,350	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	5 m3
運搬処理工	式	1	16,362	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	5 m3 11 t
仮設工	式	1	53,701,730		
工事用道路工	式	1	9,002,200	工事用道路盛土 ；土材料含む	1,900 m3
工事用道路工	式	1	16,586,760	工事用道路盛土 ；土材料含む 砕石舗装 RC-40 t=100mm；	4,200 m3 216 m2
工事用道路工	式	1	4,411,300	工事用道路盛土 ；土材料含む 盛土撤去	1 式 1 式
坂路保護工	式	1	21,286,770	袋詰玉石 3t用(長期性能型)購入材；袋詰玉石袋材、中 詰材含む	487 袋
仮排水工	式	1	1,606,500	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ1000(シングル構造)；継手含 む	25 m
交通管理工	式	1	808,200	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	56,675,425		

積算内訳書

工事名	木津川上流部環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,687,000	
共通仮設費	式	1	613,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	613,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,074,000	
純工事費	式	1	61,362,425	
現場管理費	式	1	19,365,000	
工事原価	式	1	80,727,425	
一般管理費等	式	1	14,202,575	
工事価格	式	1	94,930,000	