

積算内訳書

1. 工事名

工事名	高槻管内環境整備工事
工事地名	(自)大阪府高槻市唐崎地先 (至)大阪府高槻市道鶴町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	河川環境課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	148日間	自 令和 7年10月14日 至 令和 8年 3月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	高槻管内環境整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	35,519,107		
河川土工	式	1	32,932,727		
掘削工 (ICT)	m3	8,700	3,153,750	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	
残土処理工	式	1	29,778,977	整地	1 式
				敷均し (ルース)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	1 式
法覆護岸工	式	1	902,760		
覆土工	式	1	902,760	覆土 (流用土)	1,200 m3
				；積込 (ルース)、土砂等運搬、整地含む	
仮設工	式	1	1,683,620		
工事用道路工	式	1	888,020	敷鉄板	1,009 m2
				22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去；賃料、整備費含む	
交通管理工	式	1	795,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	35,519,107		
共通仮設費	式	1	5,506,160		

積算内訳書

工事名	高槻管内環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,970,160	
運搬費	式	1	2,045,160	仮設材運搬費 1 式 ；積込み、取卸し含む
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	327,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,536,000	
純工事費	式	1	41,025,267	
現場管理費	式	1	10,559,000	
工事原価	式	1	104,910,180	
一般管理費等	式	1	14,829,820	
工事価格	式	1	119,740,000	

積算内訳書

工事名	高槻管内環境整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	32,128,213		
河川土工		式	1	4,550,504		
掘削工 (ICT)		m3	3,800	2,130,280	掘削 (ICT)	1 式
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
					掘削 (ICT)	1 式
					土砂 オープンカット 障害有り 5,000m3未満 [たまり部] ;	
残土処理工		式	1	2,420,224	整地	1 式
					敷均し (ルース) ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
根固め工		式	1	5,150,300		
捨石工		式	1	5,150,300	捨石	308 m3
					φ300内外 作業半径9m以下 ;	
					表面均し	300 m2
堤防養生工		式	1	17,914,708		
伐木除根工		式	1	12,200,420	伐木・伐竹	19,400 m2
					伐木 (機械施工) ;	
					除根整地	19,400 m2
					；除根のみ	
					集積積込み	19,400 m2
					除根有り ;	
					伐木伐竹運搬	240 m3
					幹 除根有り ;	
					伐木伐竹運搬	1,430 m3
					枝葉 除根有り ;	
					伐木伐竹運搬	570 m3
					根 除根有り ;	
					処分費	45 t
					幹 ;	

積算内訳書

工事名	高槻管内環境整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
伐木除根工	式	1	5,714,288	処分費 枝葉；	201	t
				処分費 根；	92	t
				伐木・伐竹	3,900	m2
				伐竹；		
				除根整地	3,900	m2
				；除根のみ		
				集積積込み	3,900	m2
				除根有り；		
				伐木伐竹運搬	270	m3
				竹 除根有り；		
仮設工	式	1	4,512,701	伐木伐竹運搬	360	m3
				竹根 除根有り；		
				処分費	35	t
				竹；		
				処分費	95	t
				竹根；		
工事用道路工	式	1	2,056,780	掘削	1	式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				工事用道路盛土	1	式
				4.0m以上；		
				敷鉄板	1	式
				(置土部)		
				22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；賃料、整備		
				費含む		
工事用道路工	式	1	2,056,780	敷鉄板	1	式
				(置土部)		
				22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；賃料、整備		
				費含む		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		

積算内訳書

工事名	高槻管内環境整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
工事用道路工	式	1	1,981,621	敷鉄板 (ワンド部) 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；賃料、整備 費含む	1 式
				敷鉄板 (ワンド部) 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；賃料、整備 費含む	1 式
交通管理工	式	1	474,300	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	32,128,213		
共通仮設費	式	1	9,808,700		
共通仮設費	式	1	7,360,700		
運搬費	式	1	6,446,700	仮設材運搬費 ；積込み、取卸し含む	1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	316,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,448,000		
純工事費	式	1	41,936,913		
現場管理費	式	1	11,389,000		
工事原価	式	1	53,325,913		