

積算内訳書

1. 工事名

工事名	淀川河川公園大塚地区運動施設再整備工事
工事地名	大阪府高槻市大塚地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	河川公園課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	106日間	自 令和 7年11月15日 至 令和 8年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	淀川河川公園大塚地区運動施設再整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
基盤整備	式	1	8,676,594	
敷地造成工	式	1	8,676,594	
掘削工 (ICT)	m3	1,200	2,165,230	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；表土は ぎ、マウンド撤去含む 不陸整正 9,700 m2 補足材無し；
盛土工	m3	970	5,442,036	路体 (築堤) 盛土 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 土材料 1 式 購入土 真砂土 5mm；
残土処理工	式	1	1,069,328	整地 1 式 敷均し (ルーズ)； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；
グラウンド・コート整備	式	1	6,201,145	
グラウンド・コート舗装工	式	1	5,156,172	
舗装準備工	式	1	431,172	不陸整正 2,520 m2 補足材無し；
グラウンド・コート用舗装工	式	1	4,725,000	真砂土舗装 2,520 m2 t=10cm；敷均し、締固め、表面仕上げ、購入土 含む
グラウンド・コート施設整備工	式	1	166,885	
競技施設工	式	1	144,440	ピッチャープレート 1 箇所 再利用； ホームベース 1 箇所 再利用； マウンド 1 箇所

積算内訳書

工事名	淀川河川公園大塚地区運動施設再整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				；敷均し、締固め、購入土含む
ポ ー トポ ント工	式	1	22,445	ポ ント杭 ポ リエチレン製ロープ 付； 27 箇所
公園施設等撤去・移設工	式	1	21,288	
公園施設撤去工	式	1	21,288	ビ ッチャーフ レート撤去 再利用撤去； 1 箇所 ホームベ ース撤去 再利用撤去； 1 箇所 ポ ント杭撤去 27 箇所 ポ リエチレン製ロープ 付；
仮設工	式	1	856,800	
交通管理工	式	1	856,800	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 B；
直接工事費	式	1	14,877,739	
共通仮設費	式	1	2,314,000	
共通仮設費	式	1	812,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	214,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,502,000	
純工事費	式	1	17,191,739	
現場管理費	式	1	6,775,000	
工事原価	式	1	23,966,739	

積算内訳書

工事名	淀川河川公園大塚地区運動施設再整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	4,843,261	
工事価格	式	1	28,810,000	