

積算内訳書

1. 工事名

工事名	淀川河川公園大山崎地区運動施設再整備工事
工事地名	京都府乙訓郡大山崎町下植野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	河川公園課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	103日間	自 令和 7年11月18日 至 令和 8年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	淀川河川公園大山崎地区運動施設再整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
基盤整備	式	1	10,439,571	
敷地造成工	式	1	10,439,571	
掘削工 (ICT)	m3	1,300	2,337,702	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；表土は ぎ、マウンド撤去含む 不陸整正 10,860 m2 補足材無し；
盛土工	m3	1,100	6,908,378	路体 (築堤) 盛土 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 土材料 1 式 購入土 真砂土 5mm；
残土処理工	式	1	1,193,491	整地 1 式 敷均し (ルーズ)； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；
グラウンド・コート整備	式	1	4,751,109	
グラウンド・コート舗装工	式	1	3,952,895	
舗装準備工	式	1	306,545	不陸整正 1,850 m2 補足材無し；
グラウンド・コート用舗装工	式	1	3,646,350	真砂土舗装 1,850 m2 t=10cm；敷均し、締固め、表面仕上げ、購入土 含む
グラウンド・コート施設整備工	式	1	163,420	
競技施設工	式	1	140,700	ピッチャープレート 1 箇所 再利用；作業土工含む ホームベース 1 箇所 再利用；作業土工含む マウンド 1 箇所

積算内訳書

工事名	淀川河川公園大山崎地区運動施設再整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				；敷均し、締固め、購入土含む
スポーツポイント工	式	1	22,720	ポイント杭 ポリエチレン製ロープ付； 27 箇所
公園施設等撤去・移設工	式	1	26,214	
公園施設撤去工	式	1	26,214	ビッチャープレート撤去 再利用撤去； 1 箇所 ホームベース撤去 再利用撤去； 1 箇所 ポイント撤去 ポリエチレン製ロープ付； 27 箇所
仮設工	式	1	608,580	
交通管理工	式	1	608,580	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	15,190,680	
共通仮設費	式	1	2,347,000	
共通仮設費	式	1	816,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	218,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,531,000	
純工事費	式	1	17,537,680	
現場管理費	式	1	6,892,000	
工事原価	式	1	24,429,680	

積算内訳書

工事名	淀川河川公園大山崎地区運動施設再整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	4,920,320	
工事価格	式	1	29,350,000	