

積算内訳書

1. 工事名

工事名	桂川横大路下島地区上流堤防強化工事
工事地名	京都府京都市伏見区横大路下島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	230日間	自 令和 7年11月28日 至 令和 8年 7月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	桂川横大路下島地区上流堤防強化工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	147,932,118	
矢板護岸工	式	1	142,231,858	
作業土工	式	1	1,668,658	；床掘り、埋戻し、基面整正含む
笠コンクリート工	式	1	5,852,800	笠コンクリート 160 m 18-8-40(高炉) 底幅 215 c m 高さ 30 c m ；型 枠、目地材、止水板、溶接金網含む
矢板工	式	1	134,710,400	広幅鋼矢板 178 枚 25H型 広幅鋼矢板平均長さ 16m 鋼矢板打込長 15m ；打込、継施工、油圧式杭圧入引抜機据 付・解体含む
構造物撤去工	式	1	323,160	
構造物取壊し工	式	1	323,160	砕石舗装撤去 100 m3 ；積込含む 土砂等運搬 100 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ； 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ；
仮設工	式	1	5,377,100	
工事用道路工	式	1	1,088,060	砕石舗装 1 式 RC-40 敷厚 150mm ； 砕石舗装撤去 1 式 ；積込含む 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ； 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ；
交通管理工	式	1	4,289,040	交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

工事名	桂川横大路下島地区上流堤防強化工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	147,932,118	
共通仮設費	式	1	14,265,800	
共通仮設費	式	1	3,940,800	
運搬費	式	1	2,594,800	建設機械運搬費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,346,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,325,000	
純工事費	式	1	162,197,918	
現場管理費	式	1	38,603,000	
工事原価	式	1	200,800,918	
一般管理費等	式	1	31,379,082	
工事価格	式	1	232,180,000	