

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大宮東地区北西側盛土整備他工事
工事地名	大阪府大阪市旭区大宮地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	沿川整備課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	263日間	自 令和 7年12月 9日 至 令和 8年 8月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大宮東地区北西側盛土整備他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	174,212,264		
河川土工		式	1	117,243,730		
盛土工 (ICT)		m3	25,000	116,796,610	路体(築堤)盛土 (ICT)	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満 ;	
法面整形工 (ICT)		式	1	447,120	法面整形(盛土部) (ICT)	810 m2
					法面締固め無し ;	
道路土工		式	1	21,503,679		
路体盛土工		m3	120	1,057,509	路体(築堤)盛土	1 式
					2.5m未満 ;	
					路体(築堤)盛土	1 式
					2.5m以上4.0m未満 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満 ;	
路体盛土工 (ICT)		m3	4,500	20,330,250	路体(築堤)盛土 (ICT)	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満 ;	
法面整形工 (ICT)		式	1	115,920	法面整形(盛土部) (ICT)	210 m2
					法面締固め無し ;	
擁壁工		式	1	29,045,969		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1	26,528,519	補強土壁基礎	42 m
					200×400 18-8-40 (高炉) ; コンクリート、型枠、基礎材、目地材含む	
					補強土壁壁面材組立・設置	203 m2

積算内訳書

工事名	大宮東地区北西側盛土整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				帯鋼補強土壁；コンクリートパネル、透水防砂材、水平 目地材、ガセットプレート含む 補強材取付	4,043	m
				帯鋼補強土壁；ストリップ、ボルト・ナット含む まき出し・敷均し、締固め	890	m3
				帯鋼補強土壁； 採取土盛土材	1	式
				土砂（補強土壁盛土用）；積込、土砂等運搬含 む 壁面排水層	99	m3
				再生クラッシャーラン RC-40； 目地板	0.5	m2
				瀝青繊維質目地板t=20； 笠コンクリート	61	m
				980×300 24-12-25(20)(高炉)；型枠、目地材 、鉄筋含む 足場	1	式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	2,517,450	小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；基礎材、コン クリート、型枠、目地材含む 重力式擁壁 (西側) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；基礎材、コンク リート、型枠、目地材含む 重力式擁壁 (道路部) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；基礎材、コンク リート、型枠、目地材含む	1 11 20	m3 m3 m3
付帯設備工	式	1	673,562			
付属物工	式	1	673,562	基礎コンクリート 1.7m×1.7m t=300mm 18-8-40(高炉)；型枠含む 下段さや管 SKK400 φ1100×t10×3000；鋼材（支給品）含	1 1	箇所 本

積算内訳書

工事名	大宮東地区北西側盛土整備他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					む		
					中段さや管	1	本
					SKK400 φ1100×t10×2000；鋼材（支給品）、溶接含む		
					上段さや管	2	本
					SKK400 φ1100×t10×3000；鋼材（支給品）、溶接含む		
					補強材取付	132	
					さや管；ストリップ、ボルト・ナット含む	m	
構造物撤去工		式	1	359,724			
暫定盛土撤去工		式	1	75,323	掘削	170	
					土砂 オープンカット 押土無 障害有 10,000m3以上50,000m3未満；	m3	
					大型土のう撤去	14	
構造物取壊し工		式	1	120,220	舗装版破碎	袋	
					200	m2	
					アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；積込み含む		
運搬処理工		式	1	164,181	土砂等運搬	1	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	式	
					殻運搬	10	
					アスファルト殻；	m3	
					殻処分	23	
					アスファルト殻；	t	
仮設工		式	1	5,385,600			
交通管理工		式	1	5,385,600	交通誘導警備員	1	
						式	
直接工事費		式	1	174,212,264			
共通仮設費		式	1	19,010,000			
共通仮設費		式	1	4,795,000			

積算内訳書

工事名	大宮東地区北西側盛土整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	1, 146, 000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	3, 649, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14, 215, 000	
純工事費	式	1	193, 222, 264	
現場管理費	式	1	49, 095, 000	
工事原価	式	1	242, 317, 264	
一般管理費等	式	1	36, 872, 736	
工事価格	式	1	279, 190, 000	