

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大島排水樋門ゲート設備新設工事
工事地名	京都府京都市伏見区桃山町大島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所 施設管理課
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)
3) 工 期	430日間 自 令和 8年 1月14日 至 令和 9年 3月19日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	大島排水樋門ゲート設備新設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	69,838,387	
河川用水門設備製作	式	1	69,838,387	
水門設備	式	1	63,366,738	扉体(河川用水門) 2 門 プレートゲート構造ローラゲート 純径間 6.5m 有効高 2.7m 四方水密方式 ラック式(ステンレス鋼) ; 工場塗装含む 戸当り(河川用水門) 2 門分 プレートゲート構造ローラゲート 片側側部戸当り高さ 5.7m 純径間 6.5m 四方水密方式 ; 工場塗装含む 開閉装置(河川用水門) 2 門分 電動ラック式(2本吊り) ;
付属設備	式	1	557,519	管理橋 1 基
操作制御設備	式	1	5,800,000	機側操作盤 1 面 屋外閉鎖自立形 ;
工場塗装工(機械)	式	1	114,130	溶融亜鉛メッキ施工 1 式 HDZT56 ;
間接労務費	式	1	9,818,000	
純製作費	式	1	79,656,387	
工場管理費	式	1	4,901,000	
製作原価	式	1	84,557,387	
据付工	式	1	8,864,838	
河川用水門輸送工	式	1	398,000	
輸送工	式	1	398,000	河川用水門輸送 1 式

積算内訳書

工事名	大島排水樋門ゲート設備新設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川用水門設備据付	式	1	8,159,938	
河川用水門据付工	式	1	8,145,102	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> 据付(河川用水門) プレートゲート構造ローゲート 純径間 6.5m 有効高 2.7m 四方水密方式；機側操作盤、2次側電気配管配線、チッピング、コンクリート、型枠、鉄筋工含む 据付(管理橋) A； 配管配線 ；1次側電気配管配線 直接経費(水門設備) 河川用水門設備 プレートゲートローゲート(四方水密) ； 直接経費(付属設備) 敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去； </div> <div style="width: 15%;"> 1 1 1 1 1 1 </div> <div style="width: 5%;"> 式 式 式 式 式 式 </div> </div>
撤去工	式	1	14,836	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> 積込 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； </div> <div style="width: 15%;"> 2 2 2 </div> <div style="width: 5%;"> m3 m3 m3 </div> </div>
仮設工	式	1	306,900	
足場支保工(機械設備)	式	1	306,900	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> 足場 安全ネット必要； </div> <div style="width: 15%;"> 1 </div> <div style="width: 5%;"> 式 </div> </div>
共通仮設費	式	1	1,532,424	
共通仮設費	式	1	39,424	
運搬費	式	1	39,424	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> 仮設材運搬費 </div> <div style="width: 15%;"> 1 </div> <div style="width: 5%;"> 式 </div> </div>
共通仮設費(率計上)	式	1	1,493,000	

積算内訳書

工事名	大島排水樋門ゲート設備新設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	10,397,262	
現場管理費	式	1	2,209,000	
据付間接費	式	1	5,046,000	
据付工事原価	式	1	17,652,262	
設計技術費	式	1	2,555,000	
工事原価	式	1	104,764,649	
一般管理費等	式	1	20,885,351	
工事価格	式	1	125,650,000	