

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 桂川下植野中島地区下流河道掘削他工事
工事地名	(自)大阪府高槻市大塚地先 (至)京都府乙訓郡大山崎町円明寺東島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	198日間	自 令和 8年 3月 3日 至 令和 8年 9月16日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 桂川下植野中島地区下流河道掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	45,665,580	
河川土工	式	1	44,911,260	
掘削工 (ICT)	m3	11,900	3,515,260	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;
残土処理工	式	1	41,396,000	整地 1 式 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 5,960 m3 土砂 (砂質土) ;
仮設工	式	1	754,320	
交通管理工	式	1	754,320	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	45,665,580	
共通仮設費	式	1	6,329,000	
共通仮設費	式	1	2,614,000	
準備費	式	1	1,537,000	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	479,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,715,000	

積算内訳書

工事名	R 7 桂川下植野中島地区下流河道掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	51,994,580	
現場管理費	式	1	14,676,000	
工事原価	式	1	123,773,214	
一般管理費等	式	1	19,546,786	
工事価格	式	1	143,320,000	

積算内訳書

工事名	R 7 桂川下植野中島地区下流河道掘削他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	37, 899, 864		
河川土工		式	1	34, 780, 200		
土砂混合工		式	1	34, 780, 200	土材料	1 式
					RC-40 ；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満 ；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；	
					土砂混合	12, 000 m3
					混合土 ；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満 ；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理 ；	
仮設工		式	1	3, 119, 664		
土砂混合仮設備工		式	1	2, 706, 564	万能土質改良機据付解体	1 式
					万能土質改良システム(3種混合) ；	
					敷鉄板	1 式
					22×1, 524×6, 096(mm) 設置・撤去 ； 賃料、整備費含む	
交通管理工		式	1	413, 100	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	37, 899, 864		
共通仮設費		式	1	5, 630, 770		

積算内訳書

工事名	R 7 桂川下植野中島地区下流河道掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2, 208, 770	
運搬費	式	1	1, 754, 770	仮設材運搬費 1 式 ； 積込み、取卸し含む 重建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	454, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 422, 000	
純工事費	式	1	43, 530, 634	
現場管理費	式	1	13, 572, 000	
工事原価	式	1	57, 102, 634	