

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 淀川高槻管内浚渫他工事
工事地名	自) 大阪府高槻市津之江町地先 至) 大阪府三島郡島本町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	沿川整備課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	181日間	自 令和 8年 3月 4日 至 令和 8年 8月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 淀川高槻管内浚渫他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
浚渫(河川)	式	1	46,367,920		
浚渫工(バックホ浚渫船)	式	1	34,490,000		
浚渫船運転工	式	1	8,178,000	バックホ浚渫船運転 D1.0m3 ;	6,000 m3
作業船運転工	式	1	26,312,000	土運搬船運転 密閉式 100m3積 ;	1 式
浚渫工(バックホ浚渫船(ICT))	式	1	9,606,000		
浚渫船運転工	式	1	9,606,000	バックホ浚渫船(ICT)運転 D1.0m3 ;	6,000 m3
仮設工	式	1	2,271,920		
汚濁防止工	式	1	2,271,920	汚濁防止フェンス 設置・撤去 連続ポート φ300 3m 1000以上2000 未満(N/3cm) ; 賃料含む	1 式
				汚濁防止フェンス 設置・撤去 連続ポート φ300 2m 1000以上2000 未満(N/3cm) ; 賃料含む	1 式
直接工事費	式	1	46,367,920		
共通仮設費	式	1	15,087,040		
共通仮設費	式	1	11,058,040		
運搬費	式	1	3,488,000	作業船等えい航費	1 式
準備費	式	1	5,837,040	繫船費(河川)	1 式
技術管理費	式	1	1,200,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	533,000		

積算内訳書

工事名	R 7 淀川高槻管内浚渫他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	4, 029, 000	
純工事費	式	1	61, 454, 960	
現場管理費	式	1	17, 852, 000	
工事原価	式	1	115, 825, 094	
一般管理費等	式	1	18, 484, 906	
工事価格	式	1	134, 310, 000	

積算内訳書

工事名	R 7 淀川高槻管内浚渫他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	17,357,440		
河川土工	式	1	4,956,590		
掘削工 (ICT)	m3	3,100	1,286,500	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
残土処理工	式	1	3,670,090	整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
仮設工	式	1	12,400,850		
工事用道路工	式	1	2,911,803	工事用道路盛土	1 式
				4.0m以上 ; 積込 (ルーズ)、土砂等運搬含む	
				敷鉄板	1 式
				22×914×1,829 (mm) 設置 ; 賃料、整備費含む	
				土のう	1 式
				大型土のう 設置 ; 積込 (ルーズ)、土砂等運搬含む	
工事用道路撤去工	式	1	2,187,707	掘削	1 式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;	
				土砂等運搬、整地含む	
				敷鉄板	1 式
				22×914×1,829 (mm) 撤去 ;	
				土のう	1 式
				大型土のう 撤去 ; 土砂等運搬、整地含む	
仮水路工	式	1	6,199,740	暗渠排水管	1 式
				高密度ポリエチレン管 φ1000 (ダブル構造) ;	
交通管理工	式	1	1,101,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	17,357,440		
共通仮設費	式	1	4,078,840		

積算内訳書

工事名	R 7 淀川高槻管内浚渫他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1, 900, 840	
運搬費	式	1	763, 840	仮設材運搬費 1 式 ；積込、荷卸し含む
技術管理費	式	1	598, 000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	539, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2, 178, 000	
純工事費	式	1	21, 436, 280	
現場管理費	式	1	8, 503, 000	
工事原価	式	1	29, 939, 280	

積算内訳書

工事名	R 7 淀川高槻管内浚渫他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	639,234	
仮設工	式	1	639,234	
調査用道路整備工	式	1	57,834	不陸整正 340 m2 補足材無し；
交通管理工	式	1	581,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	639,234	
共通仮設費	式	1	3,749,620	
共通仮設費	式	1	3,651,620	
技術管理費	式	1	2,069,000	文化財調査掘削工 1 式
営繕費	式	1	1,547,620	文化財詰所 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	35,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	98,000	
純工事費	式	1	4,388,854	
現場管理費	式	1	2,190,000	
工事原価	式	1	6,578,854	