

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 毛馬排水機場 2 号水路補修他工事
工事地名	(自)大阪府大阪市北区長柄東 3 丁目地先 (至)京都府久世郡久御山町森中内地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	472日間	自 令和 8年 3月31日 至 令和 9年 7月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 毛馬排水機場 2 号水路補修他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川修繕		式	1	133, 228, 866		
構造物補修工		式	1	103, 228, 176		
表面被覆工		式	1	87, 652, 840	表面被覆(水中部)	930 m2
					取水庭；コンクリート表面処理、下地処理含む	
					表面被覆(水中部干満帯)	198 m2
					取水庭；コンクリート表面処理、下地処理含む	
表面被覆(気中部)					476 m2	
					取水庭；コンクリート表面処理含む	
ひび割れ注入工		式	1	14, 391, 918	ひび割れ注入	1, 458 m
トラップ 処理工		式	1	1, 180, 740	水中部・気中部；注入材、シール材、低圧注入器具含む	
					トラップ 撤去・設置	66 個
運搬処理工		式	1	2, 678	撤去～流用品設置；	
					現場発生品運搬	1 式
汚泥処理工		式	1	2, 932, 710	トラップ；積込、荷卸し含む	
汚泥撤去工		式	1	2, 266, 640	汚泥撤去	29 m3
運搬処理工		式	1	666, 070	汚泥運搬	29 m3
					側溝清掃車運搬；	
仮設工		式	1	27, 067, 980	汚泥処分	32 t
足場工		式	1	20, 174, 500	足場	1 式
					側部施工用；枠組み足場、単管足場	
					足場	1 式
					頂版施工用；くさび結合支保	
土留・仮締切工		式	1	5, 162, 400	足場	1 式
					角落し外施工用；吊り足場	
土留・仮締切工		式	1	5, 162, 400	角落し設置	10 枚
					W=6420 H=1400；	

積算内訳書

工事名	R 7 毛馬排水機場 2 号水路補修他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				角落し設置 W=6420 H=1500 ;	14	枚
				角落し撤去 W=6420 H=1400 ;	10	枚
				角落し撤去 W=6420 H=1500 ;	14	枚
運搬処理工	式	1	1, 534, 560	角落し運搬 各種 ; 積込、荷卸含む	48	枚
水替工	式	1	196, 520	ポンプ 排水 0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水 ; 設置・撤 去含む	1	式
直接工事費	式	1	133, 228, 866			
共通仮設費	式	1	13, 914, 000			
共通仮設費	式	1	2, 896, 000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1	2, 896, 000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	11, 018, 000			
純工事費	式	1	147, 142, 866			
現場管理費	式	1	48, 777, 000			
工事原価	式	1	196, 922, 800			
一般管理費等	式	1				
工事価格	式	1				

積算内訳書

工事名	R 7 毛馬排水機場 2 号水路補修他工事〔子〕				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川修繕	式	1	624,934		
構造物補修工	式	1	337,314		
断面修復工	式	1	337,314	左官工法	1 構造物
				0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無；バックアップ材設置含む	
				コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	0.01 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	0.01 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
仮設工	式	1	287,620		
足場工	式	1	47,920	足場	1 式
				単管足場；	
土留・仮締切工	式	1	239,700	土のう	1 式
				大型土のう設置；ブルーシート設置含む	
				土のう	1 式
				大型土のう撤去；ブルーシート撤去含む	
直接工事費	式	1	624,934		
共通仮設費	式	1	74,000		
共通仮設費	式	1	17,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	17,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	57,000		
純工事費	式	1	698,934		
現場管理費	式	1	304,000		

