

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 伏見出張所高圧受変電設備他設置工事
工事地名	京都府京都市伏見区葎島金井戸町官有地

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	情報技術課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	427日間	自 令和 8年 3月31日 至 令和 9年 5月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 伏見出張所高圧受変電設備他設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電気設備(機器単体)		式	1	72, 556, 000			
受変電設備		式	1	39, 060, 000			
高圧受変電設備		式	1	39, 060, 000	高圧引込盤	1	面
					屋内鋼板製閉鎖自立形；		
					高圧受電盤	1	面
					屋内鋼板製閉鎖自立形；		
					低圧動力盤	1	面
					屋内鋼板製閉鎖自立形 3φ TR:100kVA；		
					低圧電灯盤	1	面
					屋内鋼板製閉鎖自立形；		
					スコット変圧器盤	1	面
					屋内鋼板製閉鎖自立形 TR：1φ 50kVA210／210-105V；		
					高圧気中開閉器	1	台
					7. 2kV 300A；		
					高圧カットアウト	3	個
					7. 2kV；		
					柱上アレスタ	1	組
					8. 4kV 2. 5kA 3個/組；		
電源設備		式	1	33, 496, 000			
発電設備		式	1	33, 496, 000	発電装置	1	台
					発電機 50kVA、原動機 48. 6kW、パッケージ型、消音器、共通台床、蓄電池含む；		
					排風ダクト	1	組
					鋼製；		
					主燃料槽	1	台
					地下タンク 二重殻、950L；		
					燃料小出槽	1	組
					390L 架台、ウイングポンプ 含む；		
					燃料移送ポンプ	1	台
					0. 4kW 制御盤含む；		

積算内訳書

工事名	R 7 伏見出張所高圧受変電設備他設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				給油口ボックス	1 台
				屋外壁掛型 (SUS) ；	
機器単体費	式	1	72,556,000		
電気設備	式	1	3,895,915		
受変電設備工	式	1	1,948,715		
高圧受変電設備設置工	式	1	1,161,626	高圧引込盤 据付・調整	1 面
				屋内鋼板製閉鎖自立形；	
				高圧受電盤 据付・調整	1 面
				屋内鋼板製閉鎖自立形 2面目以降補正あり；	
				低圧動力盤 据付	1 面
				屋内鋼板製閉鎖自立形；	
				低圧電灯盤 据付	1 面
				屋内鋼板製閉鎖自立形 2面目以降補正あり；	
				スコット変圧器盤 据付	1 面
				屋内鋼板製閉鎖自立形 2面目以降補正あり；	
				高圧気中開閉器 設置	1 台
				7.2kV 300A 地絡継電器付；	
				高圧カットアウト 設置	3 個
				7.2kV；	
				柱上アレスタ 設置	1 組
				8.4kV 2.5kA 3個/組；	
				直流電源盤再移設	1 面
				蓄電池盤再移設	1 面
高圧受変電設備撤去工	式	1	787,089	高圧引込盤 撤去	1 面
				(不使用)；	
				高圧受電盤 撤去	1 面
				(不使用) 2面目以降補正あり；	
				低圧動力盤 撤去	1 面
				(不使用)；	
				低圧電灯盤 撤去	1 面
				(不使用) 2面目以降補正あり；	

積算内訳書

工事名	R 7 伏見出張所高圧受変電設備他設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				スコット変圧器盤 撤去 (不使用) 2面目以降補正あり；	1 面
				高圧気中開閉器 撤去 (不使用)；	1 台
				高圧カットアウト 撤去 (不使用)；	3 個
				柱上アレスタ 撤去 (不使用)；	1 組
				直流電源盤仮移設	1 面
				蓄電池盤仮移設	1 面
電源設備工	式	1	1,865,200		
発電設備設置工	式	1	917,556	発電装置 据付・調整	1 台
				発電機 50kVA、原動機 48.6kW、パッケージ型、内蔵機器、配管・配線含む；	
				燃料（材料のみ）	1,340 L
				軽油；	
				排風ダクト 据付	1 組
				主燃料槽 設置	1 台
				地下タンク 二重殻 950L；	
				燃料小出槽 設置	1 台
				390L 架台、ウイングポンプ 含む；	
				燃料移送ポンプ 据付	1 台
				0.4kW 制御盤含む；	
				給油口ボックス 取付	1 台
				屋外壁掛型（SUS）；	
配管・配線工	式	1	699,824	コンクリートラフ設置	7 m
				W=400、蓋付；	
				屋外配管（労務のみ）	2 m
				SGP65A；	
				屋外配管（労務のみ）	3 m
				SGP32A；	
				屋外配管（労務のみ）	4 m
				SGP25A；	

積算内訳書

工事名	R 7 伏見出張所高圧受変電設備他設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				地中配管（労務のみ）	2	m
				SGP65A；		
				地中配管（労務のみ）	3	m
				SGP32A；		
				地中配管（労務のみ）	10	m
				SGP25A；		
				排気管（材料のみ）	1	m
				SGP 125A；		
				排気管（材料のみ）	1	m
				SUS 125A；		
				配管用炭素鋼鋼管（材料のみ）	4	m
				SGP 65A（黒）；		
				配管用炭素鋼鋼管（材料のみ）	7	m
				SGP 32A（黒）；		
				配管用炭素鋼鋼管（材料のみ）	21	m
				SGP 25A（黒）；		
				配管用炭素鋼鋼管（材料のみ）	2	m
				SGP 20A（黒）；		
				配管用炭素鋼鋼管（材料のみ）	17	m
				SGP 15A（黒）；		
				仕切弁（材料のみ）	1	個
				ダクタイル製 10K 25A；		
				仕切弁（材料のみ）	2	個
				ダクタイル製 10K 20A；		
				仕切弁（材料のみ）	1	個
				ダクタイル製 10K 15A；		
				伸縮継手（材料のみ）	1	個
				125A；		
				フレキシブル継手（材料のみ）	1	個
				SUS 65A×300L；		
				フレキシブル継手（材料のみ）	1	個
				SUS 32A×300L；		
				フレキシブル継手（材料のみ）	3	個
				SUS 25A×300L；		

積算内訳書

工事名	R 7 伏見出張所高圧受変電設備他設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				フレキシブル継手（材料のみ）	2	個
				SUS 15A×300L；		
				レギュレーサ（材料のみ）	1	個
				80-125A；		
				ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（材料のみ）	2	個
				エルボ（L）125A 90°；		
				ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（材料のみ）	2	個
				エルボ（L）32A 90°；		
				ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（材料のみ）	11	個
				エルボ（L）25A 90°；		
				ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（材料のみ）	17	個
				エルボ（L）15A 90°；		
				断熱材（材料のみ）	2	m2
				ロックウール t=75mm；		
				断熱材（材料のみ）	2	m2
				カラー鉄板 t=0.4mm；		
				ダクトクリップ（材料のみ）	2	個
				65A用；		
				ダクトクリップ（材料のみ）	2	個
				32A用；		
				ダクトクリップ（材料のみ）	12	個
				25A用；		
				配管ブロック（材料のみ）	8	個
				H70*L300；		
				作業土工（電気）	1	式
				床掘,埋戻し, 砕石RC-40, 均しコンクリート18-8-40, 残土運搬含む；		
発電設備撤去工	式	1	247,820	発電発電装置 撤去	1	台
				（不使用）65kVA、パッケージ型、内蔵機器、配管・配線含む；		
				排風消音ダクト 撤去	1	組
				（不使用）；		
				燃料槽 撤去	1	組
				（不使用）1950L 架台、配管含む；		

積算内訳書

工事名	R 7 伏見出張所高圧受変電設備他設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				給油ボックス 撤去 (不使用) ; 1 台
工場製品輸送工	式	1	60,000	
輸送工	式	1	60,000	輸送(電気) 機器輸送費 ; 1 式
仮設工	式	1	22,000	
仮設工	式	1	22,000	仮設発電機 (賃貸料金) 75kVA ; 5 台・日
直接工事費	式	1	3,895,915	
共通仮設費	式	1	350,843	
共通仮設費	式	1	13,843	
技術管理費	式	1	13,843	電気通信資産管理データ作成費 1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	337,000	
純工事費	式	1	4,246,758	
現場管理費	式	1	1,703,000	
機器間接費	式	1	6,302,000	
技術者間接費	式	1	215,000	
機器管理費	式	1	6,087,000	
工事原価	式	1	12,251,758	
一般管理費等	式	1	2,642,242	

積算内訳書

工事名	R 7 伏見出張所高圧受変電設備他設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	87,450,000	