

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 下島地区高規格堤防地盤改良工事
工事地名	自) 大阪府守口市下島町地先 至) 大阪府守口市八雲北町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	沿川整備課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	255日間	自 令和 8年 3月24日 至 令和 8年12月 3日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 下島地区高規格堤防地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	171,974,026	
地盤改良工	式	1	171,840,226	
固結工	式	1	58,006,400	スラリー攪拌 6 本 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.3m 長さ(杭長) 23.3m ; スラリー攪拌 12 本 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.4m 長さ(杭長) 23.4m ; スラリー攪拌 16 本 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.5m 長さ(杭長) 23.5m ; スラリー攪拌 14 本 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.6m 長さ(杭長) 23.6m ; スラリー攪拌 12 本 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.7m 長さ(杭長) 23.7m ; スラリー攪拌 12 本 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.8m 長さ(杭長) 23.8m ; スラリー攪拌 8 本 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.9m 長さ(杭長) 23.9m ; スラリー攪拌 6 本 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 25m 長さ(杭長) 24m ; スラリー攪拌 2 本 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 25.1m 長さ(杭長) 24.1m ; スラリー攪拌 6 本 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 25.2m 長さ(杭長) 24.2m ;

積算内訳書

工事名	R 7 下島地区高規格堤防地盤改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 25.4m 長さ(杭長) 24.4m ;	6	本
				スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 25.5m 長さ(杭長) 24.5m ;	2	本
				スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 25.6m 長さ(杭長) 24.6m ;	12	本
				スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 25.7m 長さ(杭長) 24.7m ;	6	本
				スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 25.8m 長さ(杭長) 24.8m ;	14	本
固結工	式	1	109,913,800	スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.2m 長さ(杭長) 23.2m 継施工 ;	2	本
				スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.3m 長さ(杭長) 23.3m 継施工 ;	6	本
				スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.4m 長さ(杭長) 23.4m 継施工 ;	8	本
				スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.5m 長さ(杭長) 23.5m 継施工 ;	8	本
				スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.6m 長さ(杭長) 23.6m 継施工 ;	8	本
				スラリー攪拌 特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.7m 長さ(杭長) 23.7m 継施工 ;	10	本
				スラリー攪拌	12	本

積算内訳書

工事名	R 7 下島地区高規格堤防地盤改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.8m 長さ(杭長) 23.8m 継施工； スラリー攪拌	4 本
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 24.9m 長さ(杭長) 23.9m 継施工； スラリー攪拌	8 本
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 25m 長さ(杭長) 24m 継施工； スラリー攪拌	8 本
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 25.2m 長さ(杭長) 24.2m 継施工； スラリー攪拌	2 本
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 25.3m 長さ(杭長) 24.3m 継施工； スラリー攪拌	8 本
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 25.4m 長さ(杭長) 24.4m 継施工； スラリー攪拌	8 本
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 25.5m 長さ(杭長) 24.5m 継施工； スラリー攪拌	6 本
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 25.6m 長さ(杭長) 24.6m 継施工； スラリー攪拌	42 本
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 25.7m 長さ(杭長) 24.7m 継施工； スラリー攪拌	22 本
				特殊土用固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 25.8m 長さ(杭長) 24.8m 継施工；	
残土処理工	式	1	3,920,026	整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式

積算内訳書

工事名	R 7 下島地区高規格堤防地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
仮設工	式	1	133,800	
作業ヤード整備工	式	1	133,800	ヤード造成 ；積込、土砂等運搬含む 1 式
直接工事費	式	1	171,974,026	
共通仮設費	式	1	34,993,800	
共通仮設費	式	1	20,995,800	
運搬費	式	1	17,394,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	7,800	六価カド溶出試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	3,594,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,998,000	
純工事費	式	1	206,967,826	
現場管理費	式	1	51,553,000	
工事原価	式	1	258,520,826	
一般管理費等	式	1	38,979,174	
工事価格	式	1	297,500,000	