

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 木津川上狛地区護岸整備他工事
工事地名	(自) 京都府木津川市山城町上狛西ノ口地先 (至) 京都府木津川市加茂町北船屋地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	339日間	自 令和 8年 3月25日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 木津川上狛地区護岸整備他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	70,128,075			
河川土工		式	1	5,337,679			
盛土工		m3	690	5,337,679	路体(築堤)盛土	1	式
					2.5m未満；		
					路体(築堤)盛土	1	式
					2.5m以上4.0m未満；		
					土材料	1	式
					購入土；		
法覆護岸工		式	1	22,259,812			
作業土工		式	1	1,688,612	；床掘り、埋戻し、土材料含む		
多自然護岸工		式	1	20,571,200	かごマット(スロープ型)	160	m2
					t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15～20cm；吸出し防止材、割栗石運搬含む		
					かごマット(多段積型)	400	m2
					亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15～20cm；吸出し防止材、割栗石運搬含む		
					巻止コンクリート	160	m
					18-8-40(高炉) 300×600；基礎材、型枠、目地板含む		
根固め工		式	1	35,488,713			
根固めブロック工		式	1	20,581,503	消波根固めブロック製作	394	個
					2t型；コンクリート、型枠含む		
					根固めブロック据付	394	個
					2t型；		
					根固めブロック据付	100	個
					2t型 支給品；		
					消波根固めブロック運搬	394	個
					2t型；積込含む		
					消波根固めブロック運搬	100	個

積算内訳書

工事名	R 7 木津川上狛地区護岸整備他工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				2t型 支給品；積込含む 袋詰玉石	49	袋	
				2t用(長期性能型) 流用品；			
捨石工	式	1	14,907,210	捨石	486	m3	
				φ 400内外；捨石運搬含む			
				表面均し	240	m2	
				碎石	450	m3	
				C-40；			
構造物撤去工	式	1	246,372				
護岸付属物撤去工	式	1	246,372	袋詰玉石	49	袋	
				2t用(長期性能型) 再利用撤去；積込、運搬、 荷卸し含む			
仮設工	式	1	6,795,499				
工事用道路工	式	1	4,588,219	工事用道路盛土	1	式	
				4.0m以上；購入土含む			
				敷砂利	1	式	
				再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm；			
				工事用道路撤去	1	式	
				土砂等運搬	1	式	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			
				残土等処分	630	m3	
交通管理工	式	1	2,207,280	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	70,128,075				
共通仮設費	式	1	6,727,136				
共通仮設費	式	1	809,136				
準備費	式	1	39,136	表面はぎ土処分	1	式	

積算内訳書

工事名	R 7 木津川上狛地区護岸整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	770, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5, 918, 000	
純工事費	式	1	76, 855, 211	
現場管理費	式	1	22, 274, 000	
工事原価	式	1	100, 347, 613	
一般管理費等	式	1	17, 142, 387	
工事価格	式	1	117, 490, 000	

積算内訳書

工事名	R 7 木津川上狛地区護岸整備他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	727,402		
付帯施設工		式	1	611,482		
作業土工		式	1	4,196	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
橋台工		式	1	40,588	均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ；均し型枠含む コンクリート 18-8-40 ； 鉄筋 SD345 D13 ； 型枠 一般型枠 ；	1 m2 0.3 m3 0.02 t 1 式
管理橋工		式	1	566,698	管理橋製作 既設橋加工 ； 添接板A SS400 12×440×250 亜鉛メッキ ； 添接板B SS400 9×320×180 亜鉛メッキ ； 添接板C SS400 12×440×100 亜鉛メッキ ； ボルト・ナット H. T. B(F10T) M22×70 ；ワッシャー含む ボルト・ナット H. T. B(F10T) M22×80 ；ワッシャー含む 管理橋設置 管理橋運搬	1 橋 8 枚 4 枚 8 枚 16 組 48 組 1 橋 1 橋
仮設工		式	1	115,920		
交通管理工		式	1	115,920	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	727,402		

積算内訳書

工事名	R 7 木津川上狛地区護岸整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	111, 000	
共通仮設費	式	1	19, 000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	19, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	92, 000	
純工事費	式	1	838, 402	
現場管理費	式	1	380, 000	
工事原価	式	1	1, 218, 402	