

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 桂川横大路下島地区上流堤防強化他工事
工事地名	(自)京都府京都市伏見区横大路下島地先 (至)京都府宇治市槇島町町吹前地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	327日間	自 令和 8年 4月 6日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 桂川横大路下島地区上流堤防強化他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	98,388,083		
矢板護岸工	式	1	97,817,197		
作業土工	式	1	1,156,997	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	
笠コンクリート工	式	1	4,074,400	笠コンクリート	110 m
				18-8-40(高炉) 底幅 215cm 高さ 30cm ; 型枠、目地材、止水板、溶接金網含む	
矢板工	式	1	92,585,800	広幅鋼矢板	122 枚
				25H型 広幅鋼矢板平均長さ 16m 鋼矢板打込長 15m ; 打込、継施工、油圧式杭圧入引抜機据付・解体含む	
仮設工	式	1	570,886		
工事用道路工	式	1	570,886	砕石舗装	1 式
				RC-40 敷厚 150mm ;	
				砕石舗装撤去	1 式
				; 積込含む	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ;	
直接工事費	式	1	98,388,083		
共通仮設費	式	1	11,068,800		
共通仮設費	式	1	3,650,800		
運搬費	式	1	2,676,800	建設機械運搬費	1 式
				重建設機械分解組立輸送費	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	974,000		

積算内訳書

工事名	R 7 桂川横大路下島地区上流堤防強化他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	7,418,000	
純工事費	式	1	109,456,883	
現場管理費	式	1	28,239,000	
工事原価	式	1	196,886,843	
一般管理費等	式	1	29,943,157	
工事価格	式	1	226,830,000	

積算内訳書

工事名	R 7 桂川横大路下島地区上流堤防強化他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	40,518,960	
河川土工	式	1	37,625,490	
掘削工 (ICT)	m3	9,000	3,184,200	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満；
残土処理工	式	1	34,441,290	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；
仮設工	式	1	2,893,470	
工事用道路工	式	1	2,235,570	工事用道路盛土 1 式 W=4.0m；積込 (ルーズ)、土砂等運搬含む 大型土のう 1 式 耐候性 (1年) 製作・設置；積込 (ルーズ)、土砂等 運搬含む 敷砂利 1 式 RC-40 敷厚 100mm； 敷砂利撤去 1 式 ；掘削、土砂等運搬、整地含む 工事用道路撤去 1 式 ；掘削、土砂等運搬、整地含む 大型土のう撤去 1 式 ；積込 (ルーズ)、土砂等運搬、整地含む
交通管理工	式	1	657,900	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	40,518,960	
共通仮設費	式	1	4,686,000	
共通仮設費	式	1	1,076,000	

積算内訳書

工事名	R 7 桂川横大路下島地区上流堤防強化他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	478,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,610,000	
純工事費	式	1	45,204,960	
現場管理費	式	1	13,986,000	
工事原価	式	1	59,190,960	