

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 桂川横大路南島地区堤防強化他工事
工事地名	(自)京都府京都市伏見区淀樋爪町地先 (至)京都府京都市伏見区横大路南島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	327日間	自 令和 8年 4月 6日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 桂川横大路南島地区堤防強化他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	128,343,830		
矢板護岸工		式	1	123,990,130		
作業土工		式	1	1,454,030	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
笠コンクリート工		式	1	5,185,600	笠コンクリート 140 m 18-8-40(高炉) 底幅 215cm 高さ 30cm；型枠、 目地材、止水板、溶接金網含む	
矢板工		式	1	117,350,500	広幅鋼矢板 155 枚 25H型 広幅鋼矢板平均長さ 16m 鋼矢板打込長 15m；打込、継施工、油圧式杭圧入引抜機据付 ・解体含む	
仮設工		式	1	4,353,700		
工事用道路工		式	1	804,100	碎石舗装 1 式 RC-40 敷厚 150mm； 碎石舗装撤去 1 式 ；積込含む 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；	
交通管理工		式	1	3,549,600	交通誘導警備員 1 式	
直接工事費		式	1	128,343,830		
共通仮設費		式	1	13,084,800		
共通仮設費		式	1	3,882,800		
運搬費		式	1	2,676,800	建設機械運搬費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式	

積算内訳書

工事名	R 7 桂川横大路南島地区堤防強化他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,206,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,202,000	
純工事費	式	1	141,428,630	
現場管理費	式	1	34,621,000	
工事原価	式	1	184,561,230	
一般管理費等	式	1	28,908,770	
工事価格	式	1	213,470,000	

積算内訳書

工事名	R 7 桂川横大路南島地区堤防強化他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	5,111,600		
根固め工	式	1	4,897,400		
根固めブロック工	式	1	4,897,400	消波根固めブロック製作 2t型；鋼製型枠賃料、コンクリート含む	100 個
				消波根固めブロック運搬 2t型；積込み・荷卸含む	100 個
仮設工	式	1	214,200		
交通管理工	式	1	214,200	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	5,111,600		
共通仮設費	式	1	744,000		
共通仮設費	式	1	91,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	91,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	653,000		
純工事費	式	1	5,855,600		
現場管理費	式	1	2,656,000		
工事原価	式	1	8,511,600		