

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 桂川下植野地区河道掘削他工事
工事地名	(自)京都府乙訓郡大山崎町下植野中島地先 (至)京都府京都市伏見区淀水垂町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	332日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 桂川下植野地区河道掘削他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	138,295,270		
河川土工	式	1	128,846,694		
掘削工 (ICT)	m3	32,900	9,649,570	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	8,239,614	法面整形 (切土部) (ICT)	9,610 m2
				粘性土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
残土処理工	式	1	110,957,510	整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				残土等処分	9,000 m3
				土砂 (砂質土) ;	
仮設工	式	1	9,448,576		
工事用道路工	式	1	483,796	敷砂利	1 式
				RC-40 敷厚 100mm ;	
				敷砂利撤去	1 式
				; 積込含む	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ;	
交通管理工	式	1	8,964,780	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	138,295,270		
共通仮設費	式	1	10,481,000		

積算内訳書

工事名	R 7 桂川下植野地区河道掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,709,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,111,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,772,000	
純工事費	式	1	148,776,270	
現場管理費	式	1	32,701,000	
工事原価	式	1	226,210,048	
一般管理費等	式	1	31,809,952	
工事価格	式	1	258,020,000	

積算内訳書

工事名	R 7 桂川下植野地区河道掘削他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	30,428,778		
河川土工	式	1	27,779,150		
掘削工 (ICT)	m3	10,000	3,538,000	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	728,790	法面整形 (切土部) (ICT)	850 m2
				粘性土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
残土処理工	式	1	23,512,360	整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
法覆護岸工	式	1	1,631,150		
植生工	式	1	1,631,150	張芝	850 m2
				張芝工 500m2以上 ;	
構造物撤去工	式	1	452,378		
構造物取壊し工	式	1	143,693	舗装版切断	8 m
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;	
				舗装版破碎	653 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm ; 積込含む	
運搬処理工	式	1	308,685	殻運搬	65 m3
				アスファルト殻 ;	
				殻処分	65 m3
				アスファルト殻 ;	
仮設工	式	1	566,100		
交通管理工	式	1	566,100	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	30,428,778		

積算内訳書

[illegible]