

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 桂川羽束師地区河道掘削工事
工事地名	(自) 京都府京都市伏見区羽束師古川町地先 (至) 京都府京都市伏見区横大路上ノ浜町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	332日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 桂川羽東師地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	132,392,388	
河川土工	式	1	126,746,688	
掘削工 (ICT)	m3	38,200	11,204,060	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	5,247,288	法面整形 (切土部) (ICT) 6,120 m2 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 ;
残土処理工	式	1	110,295,340	整地 1 式 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
仮設工	式	1	5,645,700	
交通管理工	式	1	5,645,700	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	132,392,388	
共通仮設費	式	1	14,829,000	
共通仮設費	式	1	3,497,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	2,899,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	11,332,000	
純工事費	式	1	147,221,388	
現場管理費	式	1	39,337,000	

積算内訳書

工事名	R 7 桂川羽束師地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	186, 558, 388	
一般管理費等	式	1	29, 451, 612	
工事価格	式	1	216, 010, 000	