

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 大島排水機場制水ゲート開閉装置更新工事
工事地名	京都府京都市伏見区桃山町大島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所 施設管理課
2) 主 工 種	水門設備（小形水門）
3) 工 期	358日間 自 令和 8年 3月27日 至 令和 9年 3月19日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	R 7 大島排水機場制水ゲート開閉装置更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	29,000,000	
小形水門製作	式	1	29,000,000	
水門設備	式	1	21,500,000	開閉装置(小形水門) 2 門分 電動ラック式(1本吊り)；ラック棒6.1m、継手類及び 架台、ラック棒カバー含む 中間振れ止め 1 式 ；中間軸受含む
操作制御設備	式	1	7,500,000	機側操作盤 1 面 屋外閉鎖自立形；架台含む
純製作費	式	1	29,000,000	
製作原価	式	1	29,000,000	
据付工	式	1	1,639,480	
小形水門輸送工	式	1	107,000	
輸送工	式	1	107,000	小形水門輸送 1 式
小形水門設備据付	式	1	1,532,480	
小形水門据付工	式	1	1,046,144	据付(小形水門) 1 式 ；開閉装置(中間振れ止め含む)、機側操作盤 、2次側電気配管配線 直接経費(水門設備) 1 式
解体撤去工(機械設備)	式	1	486,336	既設設備撤去 1 式 ；開閉装置(中間振れ止め含む)撤去、機側操 作盤撤去、2次側電気配管配線撤去
共通仮設費	式	1	331,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	331,000	

積算内訳書

工事名	R 7 大島排水機場制水ゲート開閉装置更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	1, 970, 480	
現場管理費	式	1	444, 000	
据付間接費	式	1	841, 000	
据付工事原価	式	1	3, 255, 480	
設計技術費	式	1	683, 000	
工事原価	式	1	32, 938, 480	
一般管理費等	式	1	2, 481, 520	
工事価格	式	1	35, 420, 000	