

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 久御山排水機場 3 号主原動機分解整備他工事
工事地名	京都府久世郡久御山町東一口地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所 施設管理課
2) 主 工 種	揚排水ポンプ設備 (維持修繕)
3) 工 期	442日間 自 令和 8年 3月31日 至 令和 9年 6月15日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	R 7 久御山排水機場 3 号主原動機分解整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	169,048,000	
揚排水ポンプ 設備製作	式	1	169,048,000	
主原動機	式	1	73,898,000	主原動機（3号） 分解整備部品； 1 式
系統機器設備	式	1	34,400,000	燃料貯油槽 1 基 直接埋設式二重殻タンク 外殻FRP 30kL；油 面計、コンクリート部（下部スラブ・支柱・上 部スラブ）含む 給油口ボックス 1 個 屋外スタンド形 給油口液面計内蔵 SUS304； 架台含む
クレーン設備	式	1	60,750,000	天井クレーン 1 式 整備部品；
純製作費	式	1	169,048,000	
製作原価	式	1	169,048,000	
据付工	式	1	35,857,937	
揚排水ポンプ 設備輸送工	式	1	340,000	
輸送工	式	1	340,000	揚排水ポンプ 設備輸送 1 式
揚排水ポンプ 設備据付	式	1	35,477,245	
揚排水ポンプ 据付工	式	1	33,478,256	据付（主原動機） 1 式 据付（天井クレーン） 1 式 据付（燃料貯油槽） 1 式 配管配線 1 式 直接経費 1 式
作業土工	式	1	197,540	床掘り（掘削） 1 式 土砂；

積算内訳書

工事名	R 7 久御山排水機場 3 号主原動機分解整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				埋戻し 1 式
				；
				土砂等運搬 1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
コンクリート工	式	1	269,817	基礎材 9 m2
				再生クラッシュラン40～0 7.5cmを超え12.5cm以下；
				基礎材 33 m2
				再生クラッシュラン40～0 12.5cmを超え17.5cm以下；
				コンクリート 5 m3
				18-8-40(高炉)；
				給油ボックス基礎 1 式
				18-8-40(高炉)；
				型枠 1 式
				一般型枠；
撤去工	式	1	1,531,632	燃料配管撤去 1 式
仮設工	式	1	40,692	
工事用道路工	式	1	40,692	敷鉄板 1 式
				22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；
共通仮設費	式	1	3,784,408	
共通仮設費	式	1	177,408	
運搬費	式	1	177,408	仮設材運搬費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,607,000	
純工事費	式	1	39,642,345	
現場管理費	式	1	7,952,000	
据付間接費	式	1	35,480,000	

積算内訳書

工事名	R 7 久御山排水機場 3 号主原動機分解整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付工事原価	式	1	83, 074, 345	
設計技術費	式	1	6, 580, 000	
工事原価	式	1	258, 702, 345	
一般管理費等	式	1	46, 717, 655	
工事価格	式	1	305, 420, 000	