

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 生れ口地区救急排水施設除塵設備更新工事
工事地名	京都府城陽市青谷字奈良地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	施設管理課
2) 主 工 種	除塵設備	
3) 工 期	442日間	自 令和 8年 3月31日 至 令和 9年 6月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 生れ口地区救急排水施設除塵設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	87,686,967	
除塵設備製作	式	1	87,686,967	
除塵設備	式	1	73,393,177	除塵機(スクリーン含む) 4 基 レキ形 定置回動式 水路幅 2.275m 水路高 4.35 m ; 点検架台 1 式
操作制御設備	式	1	9,500,000	除塵機機側操作盤 1 面 屋外閉鎖自立形 ;
工場塗装工(機械)	式	1	4,793,790	酸洗い 640 m2 工場塗装(メッキ) 1.38 t HDZT56 ; 工場塗装(メッキ) 7.73 t HDZT77 ;
間接労務費	式	1	15,233,000	
純製作費	式	1	102,919,967	
工場管理費	式	1	8,067,000	
製作原価	式	1	110,986,967	
据付工	式	1	7,448,796	
除塵設備輸送工	式	1	502,000	
輸送工	式	1	502,000	輸送 1 式
除塵設備据付	式	1	6,946,796	
除塵機据付工	式	1	6,946,796	据付(除塵機) 1 式 レキ形 定置回動式 ; 点検架台据付 1 式

積算内訳書

工事名	R 7 生れ口地区救急排水施設除塵設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				配管配線 1 式 直接経費 1 式
共通仮設費	式	1	1,162,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,162,000	
純工事費	式	1	8,610,796	
現場管理費	式	1	1,989,000	
据付間接費	式	1	5,167,000	
据付工事原価	式	1	15,766,796	
設計技術費	式	1	2,154,000	
工事原価	式	1	128,907,763	
一般管理費等	式	1	23,082,237	
工事価格	式	1	151,990,000	