

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	木津川下流定期横断航空測量業務
履行場所	(自) 京都府八幡市 (至) 京都府相楽郡笠置町

## 2. 業務内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	流域治水課
2) 履行期間	276 日間	自 令和 7年11月29日 至 令和 8年 8月31日
3) 設計説明	本業務は、木津川において航空レーザ測深を用いた定期横断測量等を行い、防災、日常の管理及び河川整備等の基礎資料を得ることを目的とするものである。	
4) 業務内容	全体計画 1 式、航空レーザ測深 1 式、河川定期横断面図の作成 1 式、横断面重ね合わせ 1 式、現地踏査 1 式、河川定期横断測量 1 式、河川深浅測量 1 式、水質影響把握とりまとめ 1 式、報告書作成 1 式、測量成果製本 1 式	

# 積算内訳書

業務名	木津川下流定期横断航空測量業務			業種	測量業務
				項目	地形測量
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
地形測量	式	1	19,412,795		
全体計画	式	1	353,496		
全体計画	式	1	353,496	全体計画	1 業務
航空レーザ測深	式	1	19,059,299		
航空レーザ測深	式	1	18,208,757	航空レーザ測深	(19.4 )1 (km2)式
				等高線範囲：19.4km2 断面数：227断面	
横断面重ね合わせ	式	1	850,542	横断面重ね合わせ	231 断面
応用測量	式	1	1,301,236		
河川測量	式	1	891,636		
河川測量	式	1	891,636	現地踏査	(37.2 )1 (km)式
				河川定期横断測量 直接水準（平地） 平均測量幅：116m	3 本
深淺測量	式	1	409,600		
河川深淺測量	式	1	409,600	河川深淺測量	10 測線
				平均水面幅：8m 最大水深：1m以上3m以下	
河川調査・計画	式	1	988,507		
河川調査・計画	式	1	988,507		

# 積算内訳書

業務名	木津川下流定期横断航空測量業務			業種	測量業務
				項目	河川調査・計画
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
水質影響把握とりまとめ	式	1	489,507	水質影響把握とりまとめ	1 式
報告書作成	式	1	499,000	報告書作成	1 式
共通	式	1	316,300		
共通	式	1	316,300		
打合せ等	式	1	316,300	打合せ	1 式
直接経費	式	1	279,546		
直接経費	式	1	279,546		
旅費交通費	式	1	89,858	旅費交通費	1 式
				旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	154,000	電子成果品作成費	1 式
測量成果製本	式	1	35,688	測量成果製本	1 式
技術管理費	式	1	90,230		
技術管理費	式	1	90,230		
成果検定費等	式	1	90,230	成果検定費	1 式
				航空レーザ測量（陸部） 0.90km2 地図情報 レベル500 成果検定費	

# 積算内訳書

業務名	木津川下流定期横断航空測量業務			業種	測量業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	技術管理費
				細別内訳	
				航空レーザ測量（水部） 0.08km2 地図情報レベル1000	1 式
直接測量費	式	1	22,388,614		
間接測量費	式	1	15,511,386		
諸経費	式	1	15,511,386		
測量業務価格	式	1	37,900,000		