

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 福島出張所通信設備移設他工事
工事地名	大阪府大阪市福島区海老江地先他 4 ヶ所

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	情報技術課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	261日間	自 令和 8年 7月14日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 福島出張所通信設備移設他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
通信設備(機器単体)		式	1	30,291,200			
通信設備		式	1	30,291,200			
自動電話交換装置		式	1	4,110,200	簡易交換機	1	台
					IP-PBX、VoIPメールサーバ含む；		
					電話機	17	台
ネットワーク装置		式	1	5,277,000	IP多機能電話機；		
					統合系L3-SW	1	台
					固定型、タイプA（AC100V二重化）；		
水位計装置		式	1	1,892,000	無停電電源装置	1	台
					3kVA；		
					デジタルコーダ	1	台
河川情報装置		式	1	552,000	無停電電源装置	1	台
					3kVA；		
					無停電電源装置	1	台
収容架		式	1	4,400,000	3kVA；		
					無停電電源装置	1	台
					収容架	2	架
					W600×D600×H2100、電源保護部あり；		
CCTV装置		式	1	14,060,000	収容架	1	架
					W600×D600×H2100、電源保護部なし；		
					収容架	1	架
CCTV装置		式	1	14,060,000	収容架	1	架
					W700×D600×H2100、電源保護部あり；		
					CCTVカメラ装置	1	台
					(西島水門) 標準色		
					HD簡易型IPカメラ装置；		
					CCTVカメラ装置	1	台
					(西島水門) 指定色		
HD簡易型IPカメラ装置 指定色塗装；							
CCTV装置		式	1	14,060,000	CCTVカメラ装置	1	台
					(伝法水門)		
					HD簡易型IPカメラ装置 指定色塗装；		
					CCTVカメラ装置	1	台
CCTV装置		式	1	14,060,000	(安居樋門)		
					CCTVカメラ装置	1	台

積算内訳書

工事名	R 8 福島出張所通信設備移設他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					HD簡易型IPカメラ装置； CCTVカメラ装置 (久御山排水機場)	2	台
					HD簡易型IPカメラ装置； CCTVカメラ装置 (久御山排水機場)	1	台
					HDIPカメラ装置；		
機器単体費	式	1	30,291,200				
工場製作	式	1	17,726,000				
工場製作工	式	1	17,726,000				
架台製作工	式	1	1,950,000	空中線架台 パラボラアンテナ 2.0mφ；	1	個	
空中線柱製作工	式	1	15,776,000	空中線柱製作 空中線柱 高さ 10m；	6.8	t	
工場純工事費	式	1	17,726,000				
(工場製作原価)	式	1	17,726,000				
通信設備	式	1	27,813,003				
通信設備設置工	式	1	15,591,217				
多重無線装置設置工	式	1	2,198,813	多重無線装置移設 調整含む(一津屋向)、架台,ストラクチャー含む； 空中線移設 調整含む、パラボラアンテナ2mφ レームあり、架台 含む； デハイドレータ移設 直流電源装置移設 48V 調整含む； 蓄電池盤移設	1 1 1 1 1	架 基 台 台 面	

積算内訳書

工事名	R 8 福島出張所通信設備移設他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				50Ah 24ℓ； 可とう導波管据付	30 m
				7.5GHz帯； フランジ変換器据付	1 個
				7.5GHz帯 ガス封入口付； フランジ変換器据付	1 個
				7.5GHz帯 ガス封入口無； 気密窓導波管据付	1 個
				WRJ-7； 同軸導波管変換器据付	1 個
				同軸ケーブル据付	2 m
				WF-H50-4； 銅管	3 m
				Φ6mm； 壁貫通金物	1 個
				7.5GHz帯； 導波管固定金具	28 個
				7.5GHz帯； 導波管気密試験	1 系統
河川情報装置設置工	式	1	1,781,042	河川情報装置架据付 架台、電源保護部含む；	1 架
				IP変換装置(水位)移設 調整含む；	1 台
				L2-SW移設 調整含む；	1 台
				テレメータ観測装置(主)移設 調整含む、無線機含む；	1 台
				テレメータ観測装置(副)移設 調整含む、2台目以降補正あり、無線機含む；	1 台
				カメラ制御部移設 調整含む；	1 台
				VPNルータ移設 調整含む；	1 台
				SPD移設	9 台

積算内訳書

工事名	R 8 福島出張所通信設備移設他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				MC移設	1	台
				MC移設	3	台
				2台目以降補正あり；		
				音声情報提供化装置移設	1	台
				調整含む；		
				音声情報提供化装置移設	2	台
				調整含む、2台目以降補正あり；		
				音声情報提供装置移設	1	台
				調整含む；		
警報装置設置工	式	1	651, 270	情報提供設備電源部移設	1	台
				調整含む；		
				無停電電源装置据付	1	台
				3kVA、5分間以上、調整含む；		
				河川情報提供設備L8架移設	1	架
				音声発生部、操作部、音声増幅器、接続部1、		
				集音マイク、架台含む；		
				スピーカー・マイク支柱据付	1	式
				取付架台含む；		
K-λ 遠隔通信装置端末設置工	式	1	875, 680	スピーカー移設	1	台
				スピーカー移設	1	台
				2台目以降補正あり；		
				K-λ 遠隔通信装置端末架移設	1	台
				モニタ移設	1	台
				22インチ、調整含む；		
				K-λ 遠隔通信装置移設	1	台
				調整含む；		
				保守用電源装置移設	1	台
				調整含む；		
				端末系L2-SW移設	1	台
				調整含む；		
				VPNルータ移設	1	台
				調整含む；		
				情報閲覧装置移設	1	台
				調整含む；		

積算内訳書

工事名	R 8 福島出張所通信設備移設他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				情報閲覧装置移設	1	台
				調整含む、2台目以降補正あり；		
				無停電電源装置移設	1	台
				調整含む；		
MDF設置工	式	1	1,047,000	MDF移設	1	架
				架台含む；		
簡易交換装置設置工	式	1	1,152,106	簡易交換機据付	1	台
				調整含む；		
				VoIP・IP変換装置架移設	1	架
				架台含む；		
				通信用SPD移設	1	台
				電話機据付	1	台
				電話機据付	16	台
				2台目以降補正あり；		
				L2-SW移設	1	台
				調整含む；		
				IP変換装置移設	1	台
				調整含む；		
				IP変換装置移設	1	台
				調整含む、2台目以降補正あり；		
				IP-PV移設	1	台
				調整含む；		
				IP-PV移設	2	台
				調整含む、2台目以降補正あり；		
監視制御装置設置工	式	1	393,430	無線通信網被監視制御装置移設	1	台
				調整含む；		
				電源装置移設	1	台
分電盤設置工	式	1	1,508,900	直流分電盤据付	1	面
				500×200×800、鋼板製 1.6t、4回路；		
				交流分電盤据付	1	面
				800×200×800、鋼板製 1.6t、8回路；		
光成端箱設置工	式	1	2,630,000	光成端箱据付	1	架
				屋内自立型、440C以下、SCコネクタ、架台含む		
				；		

積算内訳書

工事名	R 8 福島出張所通信設備移設他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
配管工	式	1	808,952	配管(地中) FEP50 ;	357	m
				配管(露出) G28 ;	149	m
光ケーブル敷設工	式	1	2,544,024	光ケーブルラック配線 SM2C ;	8	m
				光ケーブルラック配線 SM4C ;	8	m
				光ケーブルラック配線 SM20C ;	7	m
				光ケーブルラック配線 SM24C ;	14	m
				光ケーブルラック配線 SM80C ;	7	m
				光ケーブルラック配線 SM100C ;	7	m
				光ケーブルラック配線 SM160C ;	7	m
				光ケーブルラック配線 SM20C ;	16	m
				光ケーブルラック配線 SM24C ;	31	m
				光ケーブルラック配線 SM80C ;	16	m
				光ケーブルラック配線 SM100C ;	16	m
				光ケーブルラック配線 SM160C ;	16	m
				光ケーブルラック配線 SM20C ;	93	m
				光ケーブルラック配線 SM24C ;	187	m
				光ケーブルラック配線 SM80C ;	93	m
				光ケーブルラック配線 SM100C ;		
				光ケーブルラック配線 SM160C ;		
				光ケーブルラック配線 SM20C ;		
				光ケーブルラック配線 SM24C ;		
				光ケーブルラック配線 SM80C ;		

積算内訳書

工事名		R 8 福島出張所通信設備移設他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				光ケーブル地中管内配線	SM100C；	93 m
				光ケーブル地中管内配線	SM160C；	93 m
				光ケーブルビッド配線	SM20C；	14 m
				光ケーブルビッド配線	SM24C；	29 m
				光ケーブルビッド配線	SM80C；	14 m
				光ケーブルビッド配線	SM100C；	14 m
				光ケーブルビッド配線	SM160C；	14 m
				光ケーブル直線接続	SM40C、クロージャ既設、あと分岐接続材40C 4 穴用；	3 箇所
				光ケーブル直線接続	SM100C、クロージャ既設、あと分岐接続材100C 4 穴用；	2 箇所
				光ケーブル直線接続	SM160C、クロージャ既設、あと分岐接続材160C 4 穴用；	1 箇所
				光ケーブル伝送損失試験	20心以下；	16 方向
				光ケーブル伝送損失試験	140心以下；	1 方向
				光ケーブル接続損失試験	20心以下；	16 対向
				光ケーブル接続損失試験	140心以下；	1 対向
電子応用設備設置工	式	1	8,057,174			

積算内訳書

工事名		R 8 福島出張所通信設備移設他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川情報提供設備L8設置工		式	1	447, 470	VoIP監視装置移設	1	台
					調整含む；		
					アラーム監視装置移設	1	台
					調整含む；		
					光SW-HUB移設	1	台
伝送・映像装置設置工		式	1	1, 275, 600	調整含む；		
					直流電源装置移設	1	台
					調整含む；		
					伝送・映像装置架据付	1	架
					架台、電源保護部含む；		
					機側装置(IPエンコーダ)移設	1	台
					調整含む；		
					統合系L3-SW据付	1	台
					調整含む；		
					画像系L2-SW移設	1	台
					調整含む；		
					防災画像系L2-SW移設	1	台
					調整含む；		
					防災画像系L2-SW移設	1	台
					調整含む、2台目以降補正あり；		
					光伝送装置移設	1	台
					調整含む；		
					光伝送装置移設	2	台
					調整含む、2台目以降補正あり；		
					液晶モニタ・キーボード移設	1	台
					調整含む；		
					画像制御サーバ移設	1	台
					調整含む；		
					イーサネットスイッチ移設	1	台
					調整含む；		
					変換アダプタ移設	1	台
					接続ボード移設	1	台
					福島自己水位リモートI/O移設	1	台
					無停電電源装置据付	1	台

積算内訳書

工事名	R 8 福島出張所通信設備移設他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				3kVA、調整含む；	
行政端末設置工	式	1	410,180	行政端末架移設	1 台
				モニタ移設	1 台
				25インチ、調整含む；	
				ルータ移設	1 台
				調整含む；	
				端末PC移設	1 台
映像監視端末設置工	式	1	457,280	調整含む；	
				UPS移設	1 台
				監視端末架移設	1 台
				CCTV画像監視端末移設	1 台
				調整含む；	
				モニタ移設	1 台
観測装置1設置工	式	1	976,010	調整含む；	
				遠隔監視制御端末移設	1 台
				調整含む；	
				無停電電源装置移設	1 台
				調整含む；	
				観測装置1収容架据付	1 架
観測装置2設置工	式	1	966,178	架台、電源保護部含む；	
				水位有線観測装置移設	1 台
				調整含む；	
				水位有線観測装置移設	4 台
				調整含む、2台目以降補正あり；	
				デジタルコード据付	1 台
				調整含む；	
				無停電電源装置据付	1 台
				3kVA、調整含む；	
				観測装置2収容架据付	1 架
				架台含む；	
				空中線分配器移設	1 台
				線間避雷器移設	1 台
				屋外端子盤移設	1 台

積算内訳書

工事名	R 8 福島出張所通信設備移設他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				10P ; 蓄電池移設	1	台
				変換器用12V ; 水位計用変換器移設	1	台
				福島副水位 ; 変換器移設	1	台
				レシーバ移設	1	台
				操作機移設	1	台
				BCDユニット移設	1	台
				水位計電源装置移設	1	台
CCTV装置設置工	式	1	656, 400	CCTVカメラ移設	1	台
				CCTVカメラ撤去・設置 (西島水門)	1	台
				HD簡易型IPカメラ装置 ; CCTVカメラ撤去・設置 (西島水門)	1	台
				HD簡易型IPカメラ装置 2台目以降補正あり ; CCTVカメラ撤去・設置 (伝法水門)	1	台
				HD簡易型IPカメラ装置 ; CCTVカメラ撤去・設置 (安居樋門)	1	台
				HD簡易型IPカメラ装置 ; CCTVカメラ撤去・設置 (久御山排水機場)	1	台
				HD簡易型IPカメラ装置 ; CCTVカメラ撤去・設置 (久御山排水機場)	1	台
				HD簡易型IPカメラ装置 2台目以降補正あり ; CCTVカメラ撤去・設置 (久御山排水機場)	1	台
				HDIPカメラ装置 ;		
無線LAN装置設置工	式	1	172, 650	無線LAN空中線移設	1	台
				無線LAN空中線移設	2	台

積算内訳書

工事名	R 8 福島出張所通信設備移設他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					2台目以降補正あり；	
水位計装置設置工		式	1	89,630	水位計空中線移設	1 台
モニタ装置設置工		式	1	141,510	モニタ移設 60インチ；	1 台
					モニタ移設 60インチ 2台目以降補正あり；	1 台
ケーブルラック・ダクト設置工		式	1	900,932	ケーブルラック据付 直線用 W300×3800mm；	4 m
					ケーブルラック据付 直線用 W300×2000mm；	2 m
					ケーブルラック据付 直線用 W300×300mm；	0.3 m
					ケーブルラック据付 X型分岐 W300；	1 個
					ケーブルラック据付 T型分岐 W300；	1 個
					発電機室ダクト据付 W400×200×5000mm 蓋、蓋止めねじ、パッキン含む；	1 式
					ケーブルダクト据付 W500×120×1200mm；	2 個
配線工		式	1	1,563,334	管内配線 600V CV5.5mm2-3C；	17 m
					ころがし配線 600V CV14mm2-3C；	2 m
					ころがし配線 600V CV5.5mm2-2C；	106 m
					ころがし配線 600V CV3.5mm2-3C；	4 m
					ころがし配線 600V CV3.5mm2-2C；	41 m
					ころがし配線	7 m

積算内訳書

工事名	R 8 福島出張所通信設備移設他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				600V CV2mm2-2C ; ダクト配線	4 m
				600V CV14mm2-3C ; ダクト配線	4 m
				600V CV3.5mm2-3C ; ピット配線	3 m
				600V CV14mm2-3C ; ピット配線	7 m
				600V CV3.5mm2-3C ; ピット配線	8 m
				600V VVR14mm2-3C ; ラック配線	4 m
				600V CVV2mm2-2C ; ラック配線	410 m
				電子ボタン電話用ケーブル 0.65-2P (ツイストペアケーブル)); ラック配線	36 m
				UTP Cat5e-4P ; ラック配線	9 m
				CPEV-S 0.9-10P ; ラック配線	7 m
				CPEV-S 0.65-3P ; ラック配線	7 m
				FCPEV-S0.65-20P ; ラック配線	7 m
				KPEV-1.25-5P ; ラック配線	8 m
				SWVP 0.5-48C ; ラック配線	13 m
				SWVP 0.5-24C ; ラック配線	9 m
				SWVP 0.5-6C ; ラック配線	7 m
				5C-2V ;	

積算内訳書

工事名	R 8 福島出張所通信設備移設他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ころがし配線	22	m
				SWVP 0.5-24C ;		
				ころがし配線	26	m
				SWVP 0.5-22C ;		
				ダクト配線	16	m
				FCPEV-S0.65-20P ;		
				ダクト配線	16	m
				KPEV-S1.25-5P ;		
				管内配線	103	m
				600V CVV-2mm2-2C ;		
				管内配線	17	m
				CPEV-S 0.65-3P ;		
				管内配線	127	m
				FCPEV-0.65-20P ;		
				管内配線	127	m
				KPEV-S1.25-5P ;		
				管内配線	17	m
				5C-2V ;		
				ピット配線	14	m
				FCPEV-S0.65-20P ;		
				ピット配線	14	m
				KPEV-S-1.25-5P ;		
空中線柱設置工	式	1	671,692			
空中線柱設置工	式	1	671,692	空中線柱設置工	1	基
				空中線柱 高さ 10m ;		
				あと施工アンカー施工	1	式
				ケーブルダブ 6本 階段 4本 ;		
				無収縮モルタル工	1	式
				グラウト用 4脚分(0.018m3、25kg/袋×2) ;		
				避雷針	2	基
				避雷針設置 国土交通省型 LR-1 ;		
				避雷針	5	m
				避雷導線 新設 ;		

積算内訳書

工事名	R 8 福島出張所通信設備移設他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
撤去工	式	1	2,197,640		
VoIP機器架撤去工	式	1	85,555	VoIP機器架撤去(不使用)	1 架
				VoIPメールサーバ撤去(不使用)	1 台
				ユニット基盤撤去(不使用)	1 台
				ユニット基盤撤去(不使用)	3 台
				2台目以降補正あり；	
				SIPサーバ撤去(不使用)	1 台
				電話機撤去(不使用)	1 台
				切替器撤去(不使用)	1 台
観測装置撤去工	式	1	204,829	観測装置架撤去(不使用)	1 架
				IP変換装置(風向風速)撤去(不使用)	1 台
				液晶ディスプレイ・キーボード撤去(不使用)	1 台
				ビデオ信号分配器撤去(不使用)	1 台
				MC撤去(不使用)	1 台
				MC撤去(不使用)	1 台
				2台目以降補正あり；	
				CPU分配器撤去(不使用)	1 台
				収集装置撤去(不使用)	1 台
				監視表示装置撤去(不使用)	1 台
				無停電電源装置撤去(不使用)	1 台
				接続部撤去(不使用)	1 台
				電源部撤去(不使用)	2 台
多種装置撤去工	式	1	81,490	多種装置架撤去(不使用)	1 架
				デジタルコード撤去(不使用)	1 台
				CDT装置撤去(不使用)	1 台
				風向風速データロガー撤去(不使用)	1 台
				アレスタ収容箱撤去(不使用)	1 台
映像データ処理装置撤去工	式	1	203,068	映像データ処理装置架撤去(不使用)	1 架
				無停電電源装置撤去(不使用)	1 台
				監視制御サーバ撤去(不使用)	1 台
				映像切換分配装置撤去(不使用)	1 台
				MC撤去(不使用)	1 台
				カラーディスプレイ撤去(不使用)	1 台

積算内訳書

工事名	R 8 福島出張所通信設備移設他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				PC・キーボード撤去(不使用)	1	台
				UPS(簡易)撤去(不使用)	1	台
				映像分配器撤去(不使用)	1	台
				モニタ撤去(不使用)	1	台
				CPUスイッチ撤去(不使用)	1	台
				電源保護部撤去(不使用)	1	台
支線系光伝送装置撤去工	式	1	156,460	支線系光伝送装置架撤去(不使用)	1	架
				河川データ処理サーバ撤去(不使用)	1	台
				河川データ処理サーバ撤去(不使用)	1	台
				2台目以降補正あり；		
				電源部撤去(不使用)	1	台
				光伝送装置撤去(不使用)	1	台
				光伝送装置撤去(不使用)	1	台
				2台目以降補正あり；		
				PFM 風向風速用撤去(不使用)	1	台
				電源部含む；		
				電源保護部撤去(不使用)	1	台
地域情報伝送装置撤去工	式	1	124,930	地域情報伝送装置架撤去(不使用)	1	架
				統合系L3-SW撤去(不使用)	1	台
				UPS(画像集配信システム用)撤去(不使用)	1	台
				UPS撤去(不使用)	2	台
				2台目以降補正あり；		
				電源保護部撤去(不使用)	1	台
地震データ収集・処理装置撤去工	式	1	167,540	地震データ収集・処理装置架撤去(不使用)	1	架
				UPS撤去(不使用)	1	台
				PC撤去(不使用)	1	台
				PC撤去(不使用)	2	台
				2台目以降補正あり；		
				電源部撤去(不使用)	1	台
				L2-SW撤去(不使用)	1	台
				地震データ処理装置撤去(不使用)	1	台
				伝送部撤去(不使用)	1	台
				電源保護部撤去(不使用)	1	台

積算内訳書

工事名	R 8 福島出張所通信設備移設他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
無線室装置撤去工	式	1	254,544	放送アンプ撤去(不使用)	1	台
				水位計バッテリー撤去(不使用)	1	台
				本線系光ケーブル成端箱撤去(不使用)	1	台
				FBFケーブル用接続箱撤去(不使用)	1	台
				AS-30 リモコン撤去(不使用)	1	台
				水位計分電盤撤去(不使用)	1	台
				直流分電盤撤去(不使用)	1	台
				光成端箱撤去(不使用)	1	台
屋上装置撤去工	式	1	53,450	風向風速計撤去(不使用)	1	台
配線撤去工	式	1	865,774	光ケーブルラック配線撤去(不使用)	16	m
				SM2C ;		
				光ケーブルラック配線撤去(不使用)	8	m
				SM4C ;		
				光ケーブルラック配線撤去(不使用)	20	m
				SM20C ;		
				光ケーブルラック配線撤去(不使用)	42	m
				SM24C ;		
				光ケーブルラック配線撤去(不使用)	20	m
				SM80C ;		
				光ケーブルラック配線撤去(不使用)	21	m
				SM100C ;		
				光ケーブルラック配線撤去(不使用)	20	m
				SM160C ;		
				光ケーブルラック配線撤去(不使用)	2	m
				GI12C ;		
				光ケーブル架空配線撤去(不使用)	1	径間
				GI12C ;		
				光ケーブルタテ配線撤去(不使用)	4	m
				GI12C ;		
				光ケーブル屋内管内配線撤去(不使用)	5	m
				GI12C ;		
				管内配線撤去(不使用)	17	m
				600V CV5.5mm2-3C ;		

積算内訳書

工事名		R 8 福島出張所通信設備移設他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				ダクト配線撤去(不使用)	14	m	
				600V CV38mm2-1C ;			
				ダクト配線撤去(不使用)	14	m	
				600V CV14mm2-2C ;			
				ダクト配線撤去(不使用)	43	m	
				600V CV3.5mm2-2C ;			
				ラック配線撤去(不使用)	20	m	
				600V CV38mm2-1C ;			
				ラック配線撤去(不使用)	13	m	
				600V CV14mm2-2C ;			
				ラック配線撤去(不使用)	5	m	
				600V CV5.5mm2-3C ;			
				ラック配線撤去(不使用)	60	m	
				600V CV3.5mm2-2C ;			
				ラック配線撤去(不使用)	6	m	
				600V CV2mm2-2C ;			
				ピット配線撤去 (不使用)	10	m	
				600V CV38mm2-1C ;			
				ピット配線撤去 (不使用)	10	m	
				600V CV14mm2-2C ;			
				ピット配線撤去 (不使用)	13	m	
				600V CV3.5mm2-2C ;			
				ラック配線撤去(不使用)	25	m	
				600V CVV2mm2-2C ;			
				ラック配線撤去(不使用)	10	m	
				FCPEV-S0.65-20P ;			
				ラック配線撤去(不使用)	10	m	
				KPEV-1.25-5P ;			
				ラック配線撤去(不使用)	5	m	
				5C-2V ;			
				ラック配線撤去(不使用)	6	m	
				CPEV-S 0.9-10P ;			
				ラック配線撤去(不使用)	5	m	
				CPEV-S 0.65-3P ;			

積算内訳書

工事名		R 8 福島出張所通信設備移設他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				ラック配線撤去(不使用)	425	m	
				電子ボタン電話用ケーブル 0.65-2P(ツイストペアケーブル)			
				ラック配線撤去(不使用)	61	m	
				UTP Cat5e-4P ;			
				ラック配線撤去(不使用)	7	m	
				SWVP 0.5-24C ;			
				ラック配線撤去(不使用)	3	m	
				SWVP 0.5-6C ;			
				架空配線撤去(不使用)	1	径間	
				600V CV2mm2-2C ;			
				架空配線撤去(不使用)	1	径間	
				電子ボタン電話用ケーブル 0.65-2P(ツイストペアケーブル)			
				ダクト配線撤去(不使用)	9	m	
				FCPEV-S0.65-20P ;			
				ダクト配線撤去(不使用)	9	m	
				KPEV-S1.25-5P ;			
				ダクト配線撤去(不使用)	7	m	
				CPEV-S 0.9-10P ;			
				ダクト配線撤去(不使用)	266	m	
				電子ボタン電話用ケーブル 0.65-2P(ツイストペアケーブル)			
				管内配線撤去(不使用)	40	m	
				FCPEV-S0.65-20P ;			
				管内配線撤去(不使用)	40	m	
				KPEV-S1.25-5P ;			
				管内配線撤去(不使用)	17	m	
				5C-2V ;			
				管内配線撤去(不使用)	17	m	
				CPEV-S0.9-3P ;			
				管内配線撤去(不使用)	382	m	
				電子ボタン電話用ケーブル 0.65-2P(ツイストペアケーブル)			
				ラック配線撤去(不使用)			

積算内訳書

工事名	R 8 福島出張所通信設備移設他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ピット配線撤去（不使用） CPEV-S0.9-10P；	5 m
				可とう導波管撤去（不使用） 7.5GHz帯；	29 m
				同軸ケーブル撤去（不使用） WF-H50-4；	2 m
システム・インテグレーション	式	1	1,197,780		
システム・インテグレーション	式	1	1,197,780	システム・インテグレーション費	1 式
工場製品輸送工	式	1	97,500		
輸送工	式	1	97,500	輸送（電気） 機器輸送；	1 式
				輸送（電気） 鋼構造物輸送（空中線架台）；	1 式
				輸送（電気） 鋼構造物輸送（空中線柱）；	1 式
直接工事費	式	1	27,813,003		
共通仮設費	式	1	3,172,565		
共通仮設費	式	1	648,565		
技術管理費	式	1	14,565	電気通信施設資産管理用データ作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	634,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,524,000		
純工事費	式	1	30,985,568		
現場管理費	式	1	11,440,000		

積算内訳書

工事名	R 8 福島出張所通信設備移設他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
機器間接費	式	1	9,629,000	
技術者間接費	式	1	5,792,000	
機器管理費	式	1	3,837,000	
(現場原価)	式	1	52,054,568	
工事原価	式	1	69,780,568	
一般管理費等	式	1	13,378,232	
工事価格	式	1	113,450,000	