

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 桂川円明寺地区河道掘削工事
工事地名	京都府乙訓郡大山崎町円明寺東島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	179日間	自 令和 8年 9月 1日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 桂川円明寺地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	89,215,024	
河川土工	式	1	85,226,620	
掘削工 (ICT)	m3	30,000	8,919,000	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;
残土処理工	式	1	76,307,620	整地 1 式 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
仮設工	式	1	3,988,404	
工事用道路工	式	1	985,902	敷砂利 1 式 RC-40 敷厚100mm ; 敷砂利撤去 1 式 ; 積込含む 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
仮締切工	式	1	2,177,502	大型土のう 1 式 耐候性 (1年) 製作・設置 ; 積込 (ルーズ)、土砂等 運搬含む 大型土のう 1 式 耐候性 (1年) 撤去 ; 土砂等運搬、整地含む
交通管理工	式	1	825,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	89,215,024	
共通仮設費	式	1	8,037,000	
共通仮設費	式	1	1,320,000	

積算内訳書

工事名	R 8 桂川円明寺地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	722,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,717,000	
純工事費	式	1	97,252,024	
現場管理費	式	1	24,964,000	
工事原価	式	1	122,216,024	
一般管理費等	式	1	21,893,976	
工事価格	式	1	144,110,000	