

単 価 合 意 書

令和8年7月13日に契約したR8福島出張所通信設備移設他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年08月06日

発注者 住所 大阪府枚方市新町2丁目2番10号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局淀川河川事務所長

西澤 洋行

受注者 住所 京都府京都市南区吉祥院中河原里北町39の6

氏名 関西シグナルサービス株式会社

代表取締役 三ツ野 将弘

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)						
		式	1		29,370,038	
通信設備						
		式	1		29,370,038	
自動電話交換装置						
		式	1		3,985,206	
簡易交換機	IP-PBX、VoIPメールサーバ含む					
		台	1	2,986,337	2,986,337	
電話機	IP多機能電話機					
		台	17	58,757	998,869	
ネットワーク装置						
		式	1		5,116,526	
統合系L3-SW	固定型、タイプA（AC100V二重化）					
		台	1	4,566,769	4,566,769	
無停電電源装置	3kVA					
		台	1	549,757	549,757	
水位計装置						
		式	1		1,834,463	
デジタルコーダ						
		台	1	1,299,250	1,299,250	
無停電電源装置	3kVA					
		台	1	535,213	535,213	
河川情報装置						
		式	1		535,213	
無停電電源装置	3kVA					
		台	1	535,213	535,213	
収容架						
		式	1		4,266,195	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
収容架	W600×D600×H2100、電源保護部あり	架	2	1,241,075	2,482,150	
収容架	W600×D600×H2100、電源保護部なし	架	1	484,795	484,795	
収容架	W700×D600×H2100、電源保護部あり	架	1	1,299,250	1,299,250	
CCTV装置		式	1		13,632,435	
CCTVカメラ装置 (西島水門) 標準色	HD簡易型IPカメラ装置	台	1	1,648,303	1,648,303	
CCTVカメラ装置 (西島水門) 指定色	HD簡易型IPカメラ装置 指定色塗装	台	1	2,133,098	2,133,098	
CCTVカメラ装置 (伝法水門)	HD簡易型IPカメラ装置 指定色塗装	台	1	2,133,098	2,133,098	
CCTVカメラ装置 (安居樋門)	HD簡易型IPカメラ装置	台	1	1,648,303	1,648,303	
CCTVカメラ装置 (久御山排水機場)	HD簡易型IPカメラ装置	台	2	1,648,303	3,296,606	
CCTVカメラ装置 (久御山排水機場)	HDIPカメラ装置	台	1	2,773,027	2,773,027	
機器単体費		式	1		29,370,038	
工場製作		式	1		17,186,953	
工場製作工		式	1		17,186,953	
架台製作工		式	1		1,890,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
空中線架台	パラボラアンテナ 2.0mφ	個	1	1,890,700	1,890,700	
空中線柱製作工		式	1		15,296,253	
空中線柱製作	空中線柱 高さ 10m	t	6.8	2,249,449	15,296,253	
工場純工事費		式	1		17,186,953	
(工場製作原価)		式	1		17,186,953	
通信設備		式	1		26,966,291	
通信設備設置工		式	1		15,116,693	
多重無線装置設置工		式	1		2,131,907	
多重無線装置移設	調整含む(一津屋向)、架台,ストラクチャー含む	架	1	433,600	433,600	
空中線移設	調整含む、パラボラアンテナ2mφ 1ドームあり、架台含む	基	1	335,090	335,090	
デハイドレータ移設		台	1	26,906	26,906	
直流電源装置移設	48V 調整含む	台	1	245,500	245,500	
蓄電池盤移設	50Ah 24V	面	1	71,836	71,836	
可とう導波管据付	7.5GHz帯	m	30	17,219	516,570	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
フランジ変換器据付	7. 5GHz帯 ガス封入口付	個	1	20, 186	20, 186	
フランジ変換器据付	7. 5GHz帯 ガス封入口無	個	1	19, 895	19, 895	
気密窓導波管据付	WRJ-7	個	1	155, 813	155, 813	
同軸導波管変換器据付		個	1	136, 227	136, 227	
同軸ケーブル据付	WF-H50-4	m	2	3, 793	7, 586	
銅管	Φ6mm	m	3	348. 7	1, 046	
壁貫通金物	7. 5GHz帯	個	1	15, 804	15, 804	
導波管固定金具	7. 5GHz帯	個	28	4, 392	122, 976	
導波管気密試験		系統	1	22, 872	22, 872	
河川情報装置設置工		式	1		1, 726, 868	
河川情報装置架据付	架台、電源保護部含む	架	1	195, 954	195, 954	
IP変換装置(水位)移設	調整含む	台	1	120, 713	120, 713	
L2-SW移設	調整含む	台	1	72, 990	72, 990	
テレメータ観測装置(主)移設	調整含む、無線機含む	台	1	214, 182	214, 182	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
テレメータ観測装置(副)移設	調整含む、2台目以降補正あり、無線機含む	台	1	149,898	149,898	
カメラ制御部移設	調整含む	台	1	81,843	81,843	
VPNルータ移設	調整含む	台	1	46,869	46,869	
SPD移設		台	9	8,336	75,024	
MC移設		台	1	22,765	22,765	
MC移設	2台目以降補正あり	台	3	12,052	36,156	
音声情報提供化装置移設	調整含む	台	1	147,668	147,668	
音声情報提供化装置移設	調整含む、2台目以降補正あり	台	2	131,573	263,146	
音声情報提供装置移設	調整含む	台	1	131,573	131,573	
情報提供設備電源部移設	調整含む	台	1	120,713	120,713	
無停電電源装置据付	3kVA、5分間以上、調整含む	台	1	47,374	47,374	
警報装置設置工		式	1		631,463	
河川情報提供設備L8架移設	音声発生部、操作部、音声増幅器、接続部1、集音マイク、架台含む	架	1	410,524	410,524	
スピーカー・マイク支柱据付	取付架台含む	式	1		175,204	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
スピーカー移設						
		台	1	26,906	26,906	
スピーカー移設	2台目以降補正あり					
		台	1	18,829	18,829	
K-λ 遠隔通信装置端末設置工						
		式	1		849,046	
K-λ 遠隔通信装置端末架移設						
		台	1	133,997	133,997	
モニタ移設	22インチ、調整含む					
		台	1	66,959	66,959	
K-λ 遠隔通信装置移設	調整含む					
		台	1	73,834	73,834	
保守用電源装置移設	調整含む					
		台	1	80,408	80,408	
端末系L2-SW移設	調整含む					
		台	1	72,990	72,990	
VPNルータ移設	調整含む					
		台	1	46,869	46,869	
情報閲覧装置移設	調整含む					
		台	1	147,668	147,668	
情報閲覧装置移設	調整含む、2台目以降補正あり					
		台	1	131,573	131,573	
無停電電源装置移設	調整含む					
		台	1	94,748	94,748	
MDF設置工						
		式	1		1,015,160	
MDF移設	架台含む					
		架	1	1,015,160	1,015,160	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
簡易交換装置設置工		式	1		1,117,048	
簡易交換機据付	調整含む	台	1	154,261	154,261	
VoIP・IP変換装置架移設	架台含む	架	1	262,952	262,952	
通信用SPD移設		台	1	22,765	22,765	
電話機据付		台	1	2,689	2,689	
電話機据付	2台目以降補正あり	台	16	1,882	30,112	
L2-SW移設	調整含む	台	1	72,990	72,990	
IP変換装置移設	調整含む	台	1	120,713	120,713	
IP変換装置移設	調整含む、2台目以降補正あり	台	1	109,951	109,951	
IP-PV移設	調整含む	台	1	120,713	120,713	
IP-PV移設	調整含む、2台目以降補正あり	台	2	109,951	219,902	
監視制御装置設置工		式	1		381,464	
無線通信網被監視制御装置移設	調整含む	台	1	347,985	347,985	
電源装置移設		台	1	33,479	33,479	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
分電盤設置工		式	1		1,463,014	
直流分電盤据付	500×200×800、鋼板製 1.6t、4回路	面	1	554,896	554,896	
交流分電盤据付	800×200×800、鋼板製 1.6t、8回路	面	1	908,118	908,118	
光成端箱設置工		式	1		2,550,022	
光成端箱据付	屋内自立型、440C以下、SCコネクタ、架台含む	架	1	2,550,022	2,550,022	
配管工		式	1		784,299	
配管(地中)	FEP50	m	357	468.6	167,290	
配管(露出)	G28	m	149	4,141	617,009	
光ケーブル敷設工		式	1		2,466,402	
光ケーブルラック配線	SM2C	m	8	1,016	8,128	
光ケーブルラック配線	SM4C	m	8	988	7,904	
光ケーブルラック配線	SM20C	m	7	1,090	7,630	
光ケーブルラック配線	SM24C	m	14	1,116	15,624	
光ケーブルラック配線	SM80C	m	7	1,782	12,474	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ケーブルラック配線	SM100C	m	7	1,910	13,370	
光ケーブルラック配線	SM160C	m	7	2,472	17,304	
光ケーブルダクト配線	SM20C	m	16	1,090	17,440	
光ケーブルダクト配線	SM24C	m	31	1,116	34,596	
光ケーブルダクト配線	SM80C	m	16	1,782	28,512	
光ケーブルダクト配線	SM100C	m	16	1,910	30,560	
光ケーブルダクト配線	SM160C	m	16	2,472	39,552	
光ケーブル地中管内配線	SM20C	m	93	756.5	70,354	
光ケーブル地中管内配線	SM24C	m	187	782.7	146,364	
光ケーブル地中管内配線	SM80C	m	93	1,338	124,434	
光ケーブル地中管内配線	SM100C	m	93	1,698	157,914	
光ケーブル地中管内配線	SM160C	m	93	2,028	188,604	
光ケーブルピット配線	SM20C	m	14	839.9	11,758	
光ケーブルピット配線	SM24C	m	29	866.1	25,116	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ケーブルビット配線	SM80C					
		m	14	1,448	20,272	
光ケーブルビット配線	SM100C					
		m	14	1,576	22,064	
光ケーブルビット配線	SM160C					
		m	14	2,138	29,932	
光ケーブル直線接続	SM40C、クロージャ既設、あと分岐接続材40C 4穴用					
		箇所	3	69,112	207,336	
光ケーブル直線接続	SM100C、クロージャ既設、あと分岐接続材100C 4穴用					
		箇所	2	92,178	184,356	
光ケーブル直線接続	SM160C、クロージャ既設、あと分岐接続材160C 4穴用					
		箇所	1	119,356	119,356	
光ケーブル伝送損失試験	20心以下					
		方向	16	18,751	300,016	
光ケーブル伝送損失試験	140心以下					
		方向	1	80,349	80,349	
光ケーブル接続損失試験	20心以下					
		対向	16	26,111	417,776	
光ケーブル接続損失試験	140心以下					
		対向	1	127,307	127,307	
電子応用設備設置工						
		式	1		7,811,818	
河川情報提供設備L8設置工						
		式	1		433,862	
VoIP監視装置移設	調整含む					
		台	1	139,427	139,427	
アラーム監視装置移設	調整含む					
		台	1	139,427	139,427	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光SW-HUB移設	調整含む	台	1	60,260	60,260	
直流電源装置移設	調整含む	台	1	94,748	94,748	
伝送・映像装置設置工		式	1		1,236,798	
伝送・映像装置架据付	架台、電源保護部含む	架	1	372,031	372,031	
機側装置(IPエンコーダ [※])移設	調整含む	台	1	21,427	21,427	
統合系L3-SW据付	調整含む	台	1	50,224	50,224	
画像系L2-SW移設	調整含む	台	1	72,990	72,990	
防災画像系L2-SW移設	調整含む	台	1	72,990	72,990	
防災画像系L2-SW移設	調整含む、2台目以降補正あり	台	1	51,087	51,087	
光伝送装置移設	調整含む	台	1	60,260	60,260	
光伝送装置移設	調整含む、2台目以降補正あり	台	2	52,231	104,462	
液晶モニタ・キーボード [※] 移設	調整含む	台	1	73,834	73,834	
画像制御サーバ [※] 移設	調整含む	台	1	113,926	113,926	
イーサネットスイッチ移設	調整含む	台	1	72,990	72,990	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
変換アダプタ移設		台	1	22,765	22,765	
接続ポート移設		台	1	22,765	22,765	
福島自己水位リモートI/O移設		台	1	77,673	77,673	
無停電電源装置据付	3kVA、調整含む	台	1	47,374	47,374	
行政端末設置工		式	1		397,704	
行政端末架移設		台	1	133,997	133,997	
モニタ移設	25インチ、調整含む	台	1	66,959	66,959	
ルータ移設	調整含む	台	1	28,166	28,166	
端末PC移設	調整含む	台	1	73,834	73,834	
UPS移設		台	1	94,748	94,748	
映像監視端末設置工		式	1		443,372	
監視端末架移設		台	1	133,997	133,997	
CCTV画像監視端末移設	調整含む	台	1	73,834	73,834	
モニタ移設	調整含む	台	1	66,959	66,959	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
遠隔監視制御端末移設	調整含む					
		台	1	73,834	73,834	
無停電電源装置移設	調整含む					
		台	1	94,748	94,748	
観測装置1設置工						
		式	1		946,325	
観測装置1収容架据付	架台、電源保護部含む					
		架	1	201,771	201,771	
水位有線観測装置移設	調整含む					
		台	1	139,427	139,427	
水位有線観測装置移設	調整含む、2台目以降補正あり					
		台	4	126,046	504,184	
デジタルコーダ据付	調整含む					
		台	1	53,569	53,569	
無停電電源装置据付	3kVA、調整含む					
		台	1	47,374	47,374	
観測装置2設置工						
		式	1		936,793	
観測装置2収容架据付	架台含む					
		架	1	195,954	195,954	
空中線分配器移設						
		台	1	66,959	66,959	
線間避雷器移設						
		台	1	8,336	8,336	
屋外端子盤移設	10P					
		台	1	28,350	28,350	
蓄電池移設	変換器用12V					
		台	1	17,966	17,966	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水位計用変換器移設	福島副水位					
		台	1	60,260	60,260	
変換器移設						
		台	1	60,260	60,260	
レシーバ移設						
		台	1	60,260	60,260	
操作機移設						
		台	1	139,427	139,427	
BCDユニット移設						
		台	1	171,617	171,617	
水位計電源装置移設						
		台	1	127,404	127,404	
CCTV装置設置工						
		式	1		636,437	
CCTVカメラ移設						
		台	1	100,740	100,740	
CCTVカメラ撤去・設置	HD簡易型IPカメラ装置					
(西島水門)		台	1	80,563	80,563	
CCTVカメラ撤去・設置	HD簡易型IPカメラ装置 2台目以降補正あり					
(西島水門)		台	1	56,401	56,401	
CCTVカメラ撤去・設置	HD簡易型IPカメラ装置					
(伝法水門)		台	1	80,563	80,563	
CCTVカメラ撤去・設置	HD簡易型IPカメラ装置					
(安居樋門)		台	1	80,563	80,563	
CCTVカメラ撤去・設置	HD簡易型IPカメラ装置					
(久御山排水機場)		台	1	80,563	80,563	
CCTVカメラ撤去・設置	HD簡易型IPカメラ装置 2台目以降補正あり					
(久御山排水機場)		台	1	56,401	56,401	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
CCTVカメラ撤去・設置 (久御山排水機場)	HDIPカメラ装置	台	1	100,643	100,643	
無線LAN装置設置工		式	1		167,398	
無線LAN空中線移設		台	1	60,260	60,260	
無線LAN空中線移設	2台目以降補正あり	台	2	53,569	107,138	
水位計装置設置工		式	1		86,904	
水位計空中線移設		台	1	86,904	86,904	
モニタ装置設置工		式	1		137,206	
モニタ移設	60インチ	台	1	80,708	80,708	
モニタ移設	60インチ 2台目以降補正あり	台	1	56,498	56,498	
ケーブルラック・ダクト設置工		式	1		873,529	
ケーブルラック据付	直線用 W300×3800mm	m	4	17,103	68,412	
ケーブルラック据付	直線用 W300×2000mm	m	2	17,103	34,206	
ケーブルラック据付	直線用 W300×300mm	m	0.3	17,103	5,130	
ケーブルラック据付	X型分岐 W300	個	1	12,895	12,895	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ケーブルラック据付	T型分岐 W300					
		個	1	8,687	8,687	
発電機室ダクト据付	W400×200×5000mm 蓋、蓋止め ねじ、パッキン含む					
		式	1		565,077	
ケーブルダクト据付	W500×120×1200mm					
		個	2	89,561	179,122	
配線工						
		式	1		1,515,490	
管内配線	600V CV5.5mm2-3C					
		m	17	2,030	34,510	
ころがし配線	600V CV14mm2-3C					
		m	2	2,046	4,092	
ころがし配線	600V CV5.5mm2-2C					
		m	106	1,268	134,408	
ころがし配線	600V CV3.5mm2-3C					
		m	4	1,256	5,024	
ころがし配線	600V CV3.5mm2-2C					
		m	41	1,157	47,437	
ころがし配線	600V CV2mm2-2C					
		m	7	1,072	7,504	
ダクト配線	600V CV14mm2-3C					
		m	4	3,102	12,408	
ダクト配線	600V CV3.5mm2-3C					
		m	4	2,312	9,248	
ビット配線	600V CV14mm2-3C					
		m	3	2,353	7,059	
ビット配線	600V CV3.5mm2-3C					
		m	7	1,562	10,934	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ビット配線	600V VVR14mm2-3C	m	8	2,318	18,544	
ラック配線	600V CVV2mm2-2C	m	4	2,114	8,456	
ラック配線	電子ボタン電話用ケーブル 0.65-2P(ツイストペアケーブル)	m	410	465.1	190,691	
ラック配線	UTP Cat5e-4P	m	36	856.8	30,844	
ラック配線	CPEV-S 0.9-10P	m	9	2,398	21,582	
ラック配線	CPEV-S 0.65-3P	m	7	957.1	6,699	
ラック配線	FCPEV-S0.65-20P	m	7	2,449	17,143	
ラック配線	KPEV-1.25-5P	m	7	2,434	17,038	
ラック配線	SWVP 0.5-48C	m	8	2,301	18,408	
ラック配線	SWVP 0.5-24C	m	13	999	12,987	
ラック配線	SWVP 0.5-6C	m	9	889.4	8,004	
ラック配線	5C-2V	m	7	1,994	13,958	
ころがし配線	SWVP 0.5-24C	m	22	554.2	12,192	
ころがし配線	SWVP 0.5-22C	m	26	542.5	14,105	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダクト配線	FCPEV-S0. 65-20P	m	16	2,449	39,184	
ダクト配線	KPEV-S1. 25-5P	m	16	2,434	38,944	
管内配線	600V CVV-2mm2-2C	m	103	1,670	172,010	
管内配線	CPEV-S 0. 65-3P	m	17	790. 5	13,438	
管内配線	FCPEV-0. 65-20P	m	127	2,005	254,635	
管内配線	KPEV-S1. 25-5P	m	127	1,990	252,730	
管内配線	5C-2V	m	17	1,994	33,898	
ビット配線	FCPEV-S0. 65-20P	m	14	1,699	23,786	
ビット配線	KPEV-S-1. 25-5P	m	14	1,685	23,590	
空中線柱設置工		式	1		651,264	
空中線柱設置工		式	1		651,264	
空中線柱設置工	空中線柱 高さ 10m	基	1	453,574	453,574	
あと施工アンカー施工	ケブラー 6本 階段 4本	式	1		25,996	
無収縮モルタル工	グラウト用 4脚分(0.018m3、25kg/袋×2)	式	1		62,102	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
避雷針	避雷針設置 国土交通省型 LR-1	基	2	47,791	95,582	
避雷針	避雷導線 新設	m	5	2,802	14,010	
撤去工		式	1		2,130,628	
VoIP機器架撤去工		式	1		82,947	
VoIP機器架撤去(不使用)		架	1	33,479	33,479	
VoIPメールサーバ撤去(不使用)		台	1	13,457	13,457	
ユニット基盤撤去(不使用)		台	1	4,034	4,034	
ユニット基盤撤去(不使用)	2台目以降補正あり	台	3	2,824	8,472	
SIPサーバ撤去(不使用)		台	1	13,457	13,457	
電話機撤去(不使用)		台	1	1,344	1,344	
切替器撤去(不使用)		台	1	8,704	8,704	
観測装置撤去工		式	1		198,589	
観測装置架撤去(不使用)		架	1	33,479	33,479	
IP変換装置(風向風速)撤去(不使用)		台	1	10,713	10,713	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
液晶ディスプレイ・キーボード撤去(不使用)		台	1	13,457	13,457	
ビデオ信号分配器撤去(不使用)		台	1	10,713	10,713	
MC撤去(不使用)		台	1	8,704	8,704	
MC撤去(不使用)	2台目以降補正あり	台	1	3,347	3,347	
CPU分配器撤去(不使用)		台	1	8,704	8,704	
収集装置撤去(不使用)		台	1	19,420	19,420	
監視表示装置撤去(不使用)		台	1	13,457	13,457	
無停電電源装置撤去(不使用)		台	1	23,687	23,687	
接続部撤去(不使用)		台	1	19,420	19,420	
電源部撤去(不使用)		台	2	16,744	33,488	
多種装置撤去工		式	1		79,007	
多種装置架撤去(不使用)		架	1	33,479	33,479	
デジタルコード撤去(不使用)		台	1	11,382	11,382	
CDT装置撤去(不使用)		台	1	11,382	11,382	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
風向風速データロガー撤去(不使用)		台	1	11,382	11,382	
アレスタ収容箱撤去(不使用)		台	1	11,382	11,382	
映像データ処理装置撤去工		式	1		196,885	
映像データ処理装置架撤去(不使用)		架	1	33,479	33,479	
無停電電源装置撤去(不使用)		台	1	23,687	23,687	
監視制御サーバ撤去(不使用)		台	1	13,457	13,457	
映像切換分配装置撤去(不使用)		台	1	19,420	19,420	
MC撤去(不使用)		台	1	8,704	8,704	
カラーディスプレイ撤去(不使用)		台	1	6,725	6,725	
PC・キーボード撤去(不使用)		台	1	13,457	13,457	
UPS(簡易)撤去(不使用)		台	1	23,687	23,687	
映像分配器撤去(不使用)		台	1	19,420	19,420	
モニタ撤去(不使用)		台	1	6,725	6,725	
CPUスイッチ撤去(不使用)		台	1	8,704	8,704	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電源保護部撤去(不使用)		台	1	19,420	19,420	
支線系光伝送装置撤去工		式	1		151,696	
支線系光伝送装置架撤去(不使用)		架	1	33,479	33,479	
河川データ処理サーバ撤去(不使用)		台	1	13,457	13,457	
河川データ処理サーバ撤去(不使用)	2台目以降補正あり	台	1	9,414	9,414	
電源部撤去(不使用)		台	1	23,687	23,687	
光伝送装置撤去(不使用)		台	1	19,420	19,420	
光伝送装置撤去(不使用)	2台目以降補正あり	台	1	13,399	13,399	
PFM 風向風速用撤去(不使用)	電源部含む	台	1	19,420	19,420	
電源保護部撤去(不使用)		台	1	19,420	19,420	
地域情報伝送装置撤去工		式	1		121,126	
地域情報伝送装置架撤去(不使用)		架	1	33,479	33,479	
統合系L3-SW撤去(不使用)		台	1	11,382	11,382	
UPS(画像集配信システム用)撤去(不使用)		台	1	23,687	23,687	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
UPS撤去(不使用)	2台目以降補正あり					
		台	2	16,579	33,158	
電源保護部撤去(不使用)						
		台	1	19,420	19,420	
地震データ収集・処理装置撤去工						
		式	1		162,437	
地震データ収集・処理装置架撤去(不使用)						
		架	1	33,479	33,479	
UPS撤去(不使用)						
		台	1	23,687	23,687	
PC撤去(不使用)						
		台	1	13,457	13,457	
PC撤去(不使用)	2台目以降補正あり					
		台	2	9,414	18,828	
電源部撤去(不使用)						
		台	1	19,420	19,420	
L2-SW撤去(不使用)						
		台	1	11,382	11,382	
地震データ処理装置撤去(不使用)						
		台	1	11,382	11,382	
伝送部撤去(不使用)						
		台	1	11,382	11,382	
電源保護部撤去(不使用)						
		台	1	19,420	19,420	
無線室装置撤去工						
		式	1		246,800	
放送アンプ撤去(不使用)						
		台	1	46,928	46,928	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水位計バッテリー撤去(不使用)		台	1	7,324	7,324	
本線系光ケーブル成端箱撤去(不使用)		台	1	46,928	46,928	
FBFケーブル用接続箱撤去(不使用)		台	1	46,928	46,928	
AS-30 リモコン撤去(不使用)		台	1	13,457	13,457	
水位計分電盤撤去(不使用)		台	1	16,075	16,075	
直流分電盤撤去(不使用)		台	1	22,232	22,232	
光成端箱撤去(不使用)		台	1	46,928	46,928	
屋上装置撤去工		式	1		51,824	
風向風速計撤去(不使用)		台	1	51,824	51,824	
配線撤去工		式	1		839,317	
光ケーブルラック配線撤去(不使用)	SM2C	m	16	319.6	5,113	
光ケーブルラック配線撤去(不使用)	SM4C	m	8	319.6	2,556	
光ケーブルラック配線撤去(不使用)	SM20C	m	20	319.6	6,392	
光ケーブルラック配線撤去(不使用)	SM24C	m	42	319.6	13,423	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ケーブルラック配線撤去（不使用）	SM80C					
		m	20	416.9	8,338	
光ケーブルラック配線撤去（不使用）	SM100C					
		m	21	416.9	8,754	
光ケーブルラック配線撤去（不使用）	SM160C					
		m	20	416.9	8,338	
光ケーブルラック配線撤去（不使用）	GI12C					
		m	2	319.6	639	
光ケーブル架空配線撤去（不使用）	GI12C					
		径間	1	11,256	11,256	
光ケーブルダクト配線撤去（不使用）	GI12C					
		m	4	319.6	1,278	
光ケーブル屋内管内配線撤去（不使用）	GI12C					
		m	5	250.1	1,250	
管内配線撤去(不使用)	600V CV5.5mm2-3C					
		m	17	764.2	12,991	
ダクト配線撤去(不使用)	600V CV38mm2-1C					
		m	14	987	13,818	
ダクト配線撤去(不使用)	600V CV14mm2-2C					
		m	14	987	13,818	
ダクト配線撤去(不使用)	600V CV3.5mm2-2C					
		m	43	987	42,441	
ラック配線撤去(不使用)	600V CV38mm2-1C					
		m	20	987	19,740	
ラック配線撤去(不使用)	600V CV14mm2-2C					
		m	13	987	12,831	
ラック配線撤去(不使用)	600V CV5.5mm2-3C					
		m	5	987	4,935	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ラック配線撤去(不使用)	600V CV3. 5mm2-2C	m	60	987	59,220	
ラック配線撤去(不使用)	600V CV2mm2-2C	m	6	987	5,922	
ビット配線撤去(不使用)	600V CV38mm2-1C	m	10	611.4	6,114	
ビット配線撤去(不使用)	600V CV14mm2-2C	m	10	611.4	6,114	
ビット配線撤去(不使用)	600V CV3. 5mm2-2C	m	13	611.4	7,948	
ラック配線撤去(不使用)	600V CVV2mm2-2C	m	25	987	24,675	
ラック配線撤去(不使用)	FCPEV-S0. 65-20P	m	10	987	9,870	
ラック配線撤去(不使用)	KPEV-1. 25-5P	m	10	987	9,870	
ラック配線撤去(不使用)	5C-2V	m	5	963.6	4,818	
ラック配線撤去(不使用)	CPEV-S 0. 9-10P	m	6	987	5,922	
ラック配線撤去(不使用)	CPEV-S 0. 65-3P	m	5	402.9	2,014	
ラック配線撤去(不使用)	電子ボタン電話用ケーブル 0. 65-2P(ツイストペアケーブル)	m	425	208.4	88,570	
ラック配線撤去(不使用)	UTP Cat5e-4P	m	61	402.9	24,576	
ラック配線撤去(不使用)	SWVP 0. 5-24C	m	7	402.9	2,820	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ラック配線撤去(不使用)	SWVP 0.5-6C	m	3	402.9	1,208	
架空配線撤去(不使用)	600V CV2mm2-2C	径間	1	17,646	17,646	
架空配線撤去(不使用)	電子ボタン電話用ケーブル 0.65-2P(ツイストペアケーブル)	径間	1	13,205	13,205	
ダクト配線撤去(不使用)	FCPEV-S0.65-20P	m	9	987	8,883	
ダクト配線撤去(不使用)	KPEV-S1.25-5P	m	9	987	8,883	
ダクト配線撤去(不使用)	CPEV-S 0.9-10P	m	7	987	6,909	
ダクト配線撤去(不使用)	電子ボタン電話用ケーブル 0.65-2P(ツイストペアケーブル)	m	266	208.4	55,434	
管内配線撤去(不使用)	FCPEV-S0.65-20P	m	40	764.2	30,568	
管内配線撤去(不使用)	KPEV-S1.25-5P	m	40	764.2	30,568	
管内配線撤去(不使用)	5C-2V	m	17	963.6	16,381	
管内配線撤去(不使用)	CPEV-S0.9-3P	m	17	319.6	5,433	
管内配線撤去(不使用)	電子ボタン電話用ケーブル 0.65-2P(ツイストペアケーブル)	m	382	166.7	63,679	
ビット配線撤去(不使用)	CPEV-S0.9-10P	m	5	611.4	3,057	
可とう導波管撤去(不使用)	7.5GHz帯	m	29	4,435	128,615	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
同軸ケーブル撤去（不使用）	WF-H50-4	m	2	1,242	2,484	
システム・インテグレーション		式	1		1,161,355	
システム・インテグレーション		式	1		1,161,355	
システム・インテグレーション費		式	1		1,161,355	
工場製品輸送工		式	1		94,533	
輸送工		式	1		94,533	
輸送(電気)	機器輸送	式	1		24,724	
輸送(電気)	鋼構造物輸送（空中線架台）	式	1		24,724	
輸送(電気)	鋼構造物輸送（空中線柱）	式	1		45,085	
直接工事費		式	1		26,966,291	
共通仮設費		式	1		3,076,087	
共通仮設費		式	1		628,842	
技術管理費		式	1		14,122	
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		14,122	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		614,720	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,447,245	
純工事費		式	1		30,042,378	
現場管理費		式	1		11,092,111	
機器間接費		式	1		9,336,183	
技術者間接費		式	1		5,615,866	
機器管理費		式	1		3,720,317	
(現場原価)		式	1		50,470,672	
工事原価		式	1		67,657,625	
一般管理費等		式	1		12,972,337	
工事価格		式	1		110,000,000	
消費税相当額		式	1		11,000,000	
工事費計		式	1		121,000,000	