積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８淀川管内伏見（左岸）維持作業（令和８年度）
工事地名	（自）京都府八幡市橋本小金川地先 （至）京都府宇治市宇治金井戸地先

２．工事内容

１）	事務所名	淀川河川事務所　管理課	
２）	主 工 種	河川維持工事	
３）	工　　期	731日間	自　令和 8年 4月 1日 至　令和10年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内伏見（左岸）維持作業（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	43,229,279			
堤防点検工	式	1	33,539,494			
堤防除草工	式	1	33,267,494	除草 勾配1.9以上； 除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部； 集草 機械； 集草 人力； 焼却 積込・荷卸 運搬(堤防除草) 焼却 L≦1.0km； 運搬(堤防除草) 焼却 1.0km<L≦2.5km； 運搬(堤防除草) 焼却 DID有 L≦1.0km； 運搬(堤防除草) 焼却 DID有 1.0km<L≦2.5km； 運搬(堤防除草) 焼却 DID有 2.5km<L≦4.0km； 運搬(堤防除草) 焼却 DID有 4.0km<L≦5.5km； 運搬(堤防除草) 宇治市域；	546,000 271,000 388,000 206,000 524,000 244,000 11,700 2,900 1,000 78,500 18,800 61,000 70,500	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
処分費	式	1	272,000	除草処分 刈草(宇治市域)；	20	t
堤防養生工	式	1	413,536			

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内伏見（左岸）維持作業（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
伐木除根工	式	1	413,536	伐木･伐竹	1,000	m2
				伐木(人力施工：粗)；		
				集積積込み	1,000	m2
				；分別含む		
				伐木伐竹運搬	20	m3
				幹・枝葉(京都市域)；		
				伐木伐竹運搬	20	m3
				幹・枝葉(八幡市域)；		
				伐木伐竹運搬	20	m3
				幹・枝葉(宇治市域)；		
				伐木伐竹運搬	20	m3
				幹・枝葉(久御山町域)；		
				処分費	1	t
				幹(京都市域)；		
				処分費	2	t
				枝葉(京都市域)；		
				処分費	3	t
				幹・枝葉(八幡市域)；		
				処分費	3	t
				幹・枝葉(宇治市域)；		
				処分費	3	t
				幹・枝葉(久御山町域)；		
清掃工	式	1	4,111,384			
塵芥処理工	式	1	3,882,584	散在塵芥処理	374,000	m2
				京都市域；分別、積込含む		
				散在塵芥処理	102,000	m2
				宇治市域；分別、積込含む		
				散在塵芥処理	208,000	m2
				八幡市域；分別、積込含む		
				散在塵芥処理	134,000	m2
				久御山町域；分別、積込含む		
				散在塵芥処理(運搬)	1	式
				可燃物(京都市域)；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内伏見（左岸）維持作業（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				散在塵芥処理(運搬) 　不燃物(京都市域)；	1	式
				散在塵芥処理(運搬) 　可燃物(宇治市域)；	1	式
				散在塵芥処理(運搬) 　不燃物(宇治市域)；	1	式
				散在塵芥処理(運搬) 　可燃物(八幡市域)；	1	式
				散在塵芥処理(運搬) 　不燃物(八幡市域)；	1	式
				散在塵芥処理(運搬) 　可燃物(久御山町域)；	1	式
				散在塵芥処理(運搬) 　不燃物(久御山町域)；	1	式
				堆積塵芥収集(人力処理) 　混合廃棄物；分別、積込、運搬含む	10	m3
処分費	式	1	228,800	処分費 　可燃物(京都市域)；	1	t
				処分費 　不燃物(京都市域)；	1	t
				処分費 　可燃物(八幡市域)；	1	t
				処分費 　不燃物(八幡市域)；	1	t
				処分費 　可燃物(宇治市域)；	1	t
				処分費 　不燃物(宇治市域)；	1	t
				処分費 　可燃物(久御山町域)；	1	t
				処分費 　不燃物(久御山町域)；	1	t
				処分費 　混合廃棄物；	10	m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内伏見（左岸）維持作業（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
維持管理除草工	式	1	2,316,082			
防火帯除草工	式	1	1,178,624	除草 勾配1.9以上； 集草 機械； 焼却 積込・荷卸 運搬(堤防除草) 焼却 DID有 1.0km<L≦2.5km；	25,600 25,600 25,600 25,600 25,600	 m2 m2 m2 m2 m2
施設管理除草工	式	1	691,280	除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部； 集草 人力； 焼却 積込・荷卸 運搬(堤防除草) 焼却 L≦1.0km；	8,000 8,000 8,000 8,000 8,000	 m2 m2 m2 m2 m2
維持管理除草工	式	1	446,178	除草 勾配1.9以上； 除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部； 集草 人力； 焼却 積込・荷卸 運搬(堤防除草) 焼却 DID有 1.0km<L≦2.5km；	5,800 8,700 1,100 1,100 1,100 1,100	 m2 m2 m2 m2 m2 m2
構造物補修工	式	1	570,781			
不陸整正工	式	1	42,670	天端補修 補修材無し；	100	 m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内伏見（左岸）維持作業（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				天端補修 　補修材有り RC-30 t=50mm；	100	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装修繕工	式	1	237,385	表層(車道・路肩部) 　再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	100	m2
				舗装版破砕 　アスファルト舗装版 舗装版厚 15ｃｍ；積込含む	100	m2
				殻運搬 　舗装版破砕；	5	m3
				殻処分 　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	5	m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物補修工	式	1	290,726	ｺﾝｸﾘｰﾄ 　18-8-40(高炉)；	5	m3
				型枠 　一般型枠；	5	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 　平均はつり厚 3cm以下；	5	m2
				積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻) 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1	m3
				殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし；	1	m3
				処分費 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1	m3
堤防法面補修工	式	1	34,698			
堤防法面補修工	式	1	34,698	掘削 　土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；残土処理を含まない	5	m3
				路体(築堤)盛土 　施工幅員2.5m以上4.0未満；流用土	5	m3
				法面整形(盛土部) 　機械；	5	m2
				法面整形(盛土部)	5	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内伏見（左岸）維持作業（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				人力；		
				張芝	5	m2
				張芝工 100m2未満；		
				土のう	5	袋
				仕拵(流用土)・積立；流用土		
巡視･巡回工	式	1	299,640			
河川巡視工	式	1	299,640	河川巡視	16	時間
				A時間帯；ﾗｲﾄﾊﾞﾝ含む		
				河川巡視	4	時間
				B時間帯；ﾗｲﾄﾊﾞﾝ含む		
				河川巡視	4	時間
				C時間帯；ﾗｲﾄﾊﾞﾝ含む		
				河川巡視	4	時間
				D時間帯；ﾗｲﾄﾊﾞﾝ含む		
雑作業工	式	1	1,798,764			
労務費	式	1	1,555,860	普通作業員	63	人
				特殊作業員	1	人
機械運転費	式	1	230,904	ﾊﾞｯｸﾎｳ	4	時間
				山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	4	時間
				山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	4	時間
				山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4	時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4	時間
				3t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4	時間
				4t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ	4	時間
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	4	時間

積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８淀川管内伏見（左岸）維持作業（令和９年度）
工事地名	（自）京都府八幡市橋本小金川地先 （至）京都府宇治市宇治金井戸地先

２．工事内容

１）	事務所名	淀川河川事務所　管理課	
２）	主 工 種	河川維持工事	
３）	工　　期	731日間	自　令和 8年 4月 1日 至　令和10年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内伏見（左岸）維持作業（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	43,229,279			
堤防点検工	式	1	33,539,494			
堤防除草工	式	1	33,267,494	除草 勾配1.9以上； 除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部； 集草 機械； 集草 人力； 焼却 積込・荷卸 運搬(堤防除草) 焼却 L≦1.0km； 運搬(堤防除草) 焼却 1.0km<L≦2.5km； 運搬(堤防除草) 焼却 DID有 L≦1.0km； 運搬(堤防除草) 焼却 DID有 1.0km<L≦2.5km； 運搬(堤防除草) 焼却 DID有 2.5km<L≦4.0km； 運搬(堤防除草) 焼却 DID有 4.0km<L≦5.5km； 運搬(堤防除草) 宇治市域；	546,000 271,000 388,000 206,000 524,000 244,000 11,700 2,900 1,000 78,500 18,800 61,000 70,500	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
処分費	式	1	272,000	除草処分 刈草(宇治市域)；	20	t
堤防養生工	式	1	413,536			

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内伏見（左岸）維持作業（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
伐木除根工	式	1	413,536	伐木･伐竹	1,000	m2
				伐木(人力施工：粗)；		
				集積積込み	1,000	m2
				；分別含む		
				伐木伐竹運搬	20	m3
				幹・枝葉(京都市域)；		
				伐木伐竹運搬	20	m3
				幹・枝葉(八幡市域)；		
				伐木伐竹運搬	20	m3
				幹・枝葉(宇治市域)；		
				伐木伐竹運搬	20	m3
				幹・枝葉(久御山町域)；		
				処分費	1	t
				幹(京都市域)；		
				処分費	2	t
				枝葉(京都市域)；		
				処分費	3	t
				幹・枝葉(八幡市域)；		
				処分費	3	t
				幹・枝葉(宇治市域)；		
				処分費	3	t
				幹・枝葉(久御山町域)；		
清掃工	式	1	4,111,384			
塵芥処理工	式	1	3,882,584	散在塵芥処理	374,000	m2
				京都市域；分別、積込含む		
				散在塵芥処理	102,000	m2
				宇治市域；分別、積込含む		
				散在塵芥処理	208,000	m2
				八幡市域；分別、積込含む		
				散在塵芥処理	134,000	m2
				久御山町域；分別、積込含む		
				散在塵芥処理(運搬)	1	式
				可燃物(京都市域)；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内伏見（左岸）維持作業（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				散在塵芥処理(運搬) 　不燃物(京都市域)；	1	式
				散在塵芥処理(運搬) 　可燃物(宇治市域)；	1	式
				散在塵芥処理(運搬) 　不燃物(宇治市域)；	1	式
				散在塵芥処理(運搬) 　可燃物(八幡市域)；	1	式
				散在塵芥処理(運搬) 　不燃物(八幡市域)；	1	式
				散在塵芥処理(運搬) 　可燃物(久御山町域)；	1	式
				散在塵芥処理(運搬) 　不燃物(久御山町域)；	1	式
				堆積塵芥収集(人力処理) 　混合廃棄物；分別、積込、運搬含む	10	m3
処分費	式	1	228,800	処分費 　可燃物(京都市域)；	1	t
				処分費 　不燃物(京都市域)；	1	t
				処分費 　可燃物(八幡市域)；	1	t
				処分費 　不燃物(八幡市域)；	1	t
				処分費 　可燃物(宇治市域)；	1	t
				処分費 　不燃物(宇治市域)；	1	t
				処分費 　可燃物(久御山町域)；	1	t
				処分費 　不燃物(久御山町域)；	1	t
				処分費 　混合廃棄物；	10	m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内伏見（左岸）維持作業（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
維持管理除草工	式	1	2,316,082			
防火帯除草工	式	1	1,178,624	除草 勾配1.9以上； 集草 機械； 焼却 積込・荷卸 運搬(堤防除草) 焼却 DID有 1.0km<L≦2.5km；	25,600 25,600 25,600 25,600 25,600	 m2 m2 m2 m2 m2
施設管理除草工	式	1	691,280	除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部； 集草 人力； 焼却 積込・荷卸 運搬(堤防除草) 焼却 L≦1.0km；	8,000 8,000 8,000 8,000 8,000	m2 m2 m2 m2 m2
維持管理除草工	式	1	446,178	除草 勾配1.9以上； 除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部； 集草 人力； 焼却 積込・荷卸 運搬(堤防除草) 焼却 DID有 1.0km<L≦2.5km；	5,800 8,700 1,100 1,100 1,100 1,100	m2 m2 m2 m2 m2 m2
構造物補修工	式	1	570,781			
不陸整正工	式	1	42,670	天端補修 補修材無し；	100	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内伏見（左岸）維持作業（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				天端補修 　補修材有り RC-30 t=50mm；	100	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装修繕工	式	1	237,385	表層(車道・路肩部) 　再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	100	m2
				舗装版破砕 　アスファルト舗装版 舗装版厚 15ｃｍ；積込含む	100	m2
				殻運搬 　舗装版破砕；	5	m3
				殻処分 　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	5	m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物補修工	式	1	290,726	ｺﾝｸﾘｰﾄ 　18-8-40(高炉)；	5	m3
				型枠 　一般型枠；	5	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 　平均はつり厚 3cm以下；	5	m2
				積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻) 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1	m3
				殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし；	1	m3
				処分費 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1	m3
堤防法面補修工	式	1	34,698			
堤防法面補修工	式	1	34,698	掘削 　土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；残土処理を含まない	5	m3
				路体(築堤)盛土 　施工幅員2.5m以上4.0未満；流用土	5	m3
				法面整形(盛土部) 　機械；	5	m2
				法面整形(盛土部)	5	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内伏見（左岸）維持作業（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				人力；		
				張芝	5	m2
				張芝工 100m2未満；		
				土のう	5	袋
				仕拵(流用土)・積立；流用土		
巡視･巡回工	式	1	299,640			
河川巡視工	式	1	299,640	河川巡視	16	時間
				A時間帯；ﾗｲﾄﾊﾞﾝ含む		
				河川巡視	4	時間
				B時間帯；ﾗｲﾄﾊﾞﾝ含む		
				河川巡視	4	時間
				C時間帯；ﾗｲﾄﾊﾞﾝ含む		
				河川巡視	4	時間
				D時間帯；ﾗｲﾄﾊﾞﾝ含む		
雑作業工	式	1	1,798,764			
労務費	式	1	1,555,860	普通作業員	63	人
				特殊作業員	1	人
機械運転費	式	1	230,904	ﾊﾞｯｸﾎｳ	4	時間
				山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	4	時間
				山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	4	時間
				山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4	時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4	時間
				3t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4	時間
				4t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ	4	時間
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	4	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内伏見（左岸）維持作業（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				16t吊；運転費、燃料費、損料含む		
				草刈機	4	時間
				肩掛式；燃料費、損料含む		
				草刈機	4	時間
				ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 刈幅150cm；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾁｪｰﾝｿｰ	4	時間
				鋸長350mm；燃料費、損料含む		
処分費	式	1	12,000	処分費	1	m3
				混合廃棄物；		
仮設工	式	1	144,900			
交通管理工	式	1	144,900	交通誘導警備員	10	人日
直接工事費	式	1	43,229,279			
共通仮設費	式	1	3,730,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,730,000			
純工事費	式	1	46,959,279			
現場管理費	式	1	16,717,000			
工事原価	式	1	63,676,279			
一般管理費等	式	1	11,523,721			
工事価格	式	1	75,200,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内伏見（左岸）維持作業（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				16t吊；運転費、燃料費、損料含む		
				草刈機	4	時間
				肩掛式；燃料費、損料含む		
				草刈機	4	時間
				ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 刈幅150cm；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾁｪｰﾝｿｰ	4	時間
				鋸長350mm；燃料費、損料含む		
処分費	式	1	12,000	処分費	1	m3
				混合廃棄物；		
仮設工	式	1	144,900			
交通管理工	式	1	144,900	交通誘導警備員	10	人日
直接工事費	式	1	43,229,279			
共通仮設費	式	1	3,730,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,730,000			
純工事費	式	1	46,959,279			
現場管理費	式	1	16,717,000			
工事原価	式	1	63,676,279			
一般管理費等	式	1	11,523,721			
工事価格	式	1	75,200,000			