積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８下流域河川公園維持作業
工事地名	（自）大阪府大阪市福島区海老江地先 （至）大阪府守口市外島町地先

２．工事内容

１）　事務所名	淀川河川事務所　河川公園課
２）　主 工 種	公園工事
３）　工　　期	365日間　　自　令和 8年 4月 1日 至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８下流域河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	30,116,340			
高水敷管理工	式	1	28,065,473			
除草工	式	1	25,727,448	高水敷除草	1,365,000	m2
				大型自走式 機械除草(3連ﾛｰﾀﾘｰﾓｱ)；		
				高水敷除草	49,400	m2
				ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式；		
				高水敷除草	91,500	m2
				肩掛式；飛散防止措置含む		
				集草	110,000	m2
				ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式；		
				防火帯除草	4,800	m2
				ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式；集草含む		
				進入路除草	300	m2
				肩掛式；飛散防止措置、集草含む		
				積込・荷卸	110,000	m2
				運搬(堤防除草)	30,000	m2
				刈草 福島管内；		
				運搬(堤防除草)	80,000	m2
				刈草 毛馬管内；		
処分費	式	1	212,706	除草処理	1	t
				刈草 福島管内；		
				除草処理	25	t
				刈草 毛馬管内；		
高水敷整正工	式	1	254,900	不陸整正	1,000	m2
				補修材無し；防塵処理、敷均し、締固め含む		
施設撤去・復旧工	式	1	875,330	普通作業員	16	人
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	50	時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む		
				ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ	25	時間
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む		
施設撤去・復旧工(夜間)	式	1	552,140	普通作業員	8	人
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	20	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８下流域河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む		
				ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ	10	時間
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む		
駐車場整備工	式	1	184,265	路盤	50	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚150mm；		
				表層	50	m2
				再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 仕上り厚50mm；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む		
				縁石	10	m
				150×150×600；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む		
芝養生工	式	1	1,429	抜根	20	m2
				；集草含む		
地被類植付工	式	1	143,900	張芝	50	m2
				張芝工 100m2未満；		
伐木除根工	式	1	47,907	伐木･伐竹(複合)	80	m2
				伐木(機械施工)；集積、積込含む		
				伐木伐竹運搬	2	m3
				幹 福島管内 左岸；		
				伐木伐竹運搬	2	m3
				幹 福島管内 右岸；		
				伐木伐竹運搬	2	m3
				枝葉 福島管内 左岸；		
				伐木伐竹運搬	2	m3
				枝葉 福島管内 右岸；		
				伐木伐竹運搬	2	m3
				幹 毛馬管内 左岸；		
				伐木伐竹運搬	2	m3
				幹 毛馬管内 右岸；		
				伐木伐竹運搬	2	m3
				枝葉 毛馬管内 左岸；		
				伐木伐竹運搬	2	m3
				枝葉 毛馬管内 右岸；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８下流域河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
処分費	式	1	65,448	処分費 幹 福島管内 左岸； 処分費 幹 福島管内 右岸； 処分費 枝葉 福島管内 左岸； 処分費 枝葉 福島管内 右岸； 処分費 幹 毛馬管内 左岸； 処分費 幹 毛馬管内 右岸； 処分費 枝葉 毛馬管内 左岸； 処分費 枝葉 毛馬管内 右岸；	1 1 1 1 1 1 1 1	t t t t t t t
清掃工	式	1	1,432,059			
塵芥処理工	式	1	626,797	堆積塵芥収集(機械処理) 可燃廃棄物 福島管内 左岸；分別、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(人力処理) 可燃廃棄物 福島管内 左岸；分別、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(機械処理) 可燃廃棄物 福島管内 右岸；分別、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(人力処理) 可燃廃棄物 福島管内 右岸；分別、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(機械処理) 可燃廃棄物 毛馬管内 左岸；分別、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(人力処理)	1 1 1 1 1 1	m3 m3 m3 m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８下流域河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				可燃廃棄物 毛馬管内 左岸；分別、積込、運搬 含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				可燃廃棄物 毛馬管内 右岸；分別、積込、運搬 含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				可燃廃棄物 毛馬管内 右岸；分別、積込、運搬 含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				不燃廃棄物 福島管内 左岸；分別、積込、運搬 含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				不燃廃棄物 福島管内 左岸；分別、積込、運搬 含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				不燃廃棄物 福島管内 右岸；分別、積込、運搬 含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				不燃廃棄物 福島管内 右岸；分別、積込、運搬 含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				不燃廃棄物 毛馬管内 左岸；分別、積込、運搬 含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				不燃廃棄物 毛馬管内 左岸；分別、積込、運搬 含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				不燃廃棄物 毛馬管内 右岸；分別、積込、運搬 含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				不燃廃棄物 毛馬管内 右岸；分別、積込、運搬 含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				混合廃棄物 福島管内 左岸；分別、積込、運搬		

積算内訳書

工事名	Ｒ８下流域河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				混合廃棄物 福島管内 左岸；分別、積込、運搬		
				含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				混合廃棄物 福島管内 右岸；分別、積込、運搬		
				含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	15	m3
				混合廃棄物 福島管内 右岸；分別、積込、運搬		
				含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				混合廃棄物 毛馬管内 左岸；分別、積込、運搬		
				含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	15	m3
				混合廃棄物 毛馬管内 左岸；分別、積込、運搬		
				含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				混合廃棄物 毛馬管内 右岸；分別、積込、運搬		
				含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	15	m3
				混合廃棄物 毛馬管内 右岸；分別、積込、運搬		
				含む		
処分費	式	1	733,862	処分費	1	t
				可燃廃棄物 福島管内；		
				処分費	1	t
				不燃廃棄物 福島管内 左岸；		
				処分費	1	t
				不燃廃棄物 福島管内 右岸 機械処理；		
				処分費	1	t
				不燃廃棄物 福島管内 右岸 人力処理；		
				処分費	1	t
				可燃廃棄物 毛馬管内；		
				処分費	1	t
				不燃廃棄物 毛馬管内 左岸 機械処理；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８下流域河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				処分費 　不燃廃棄物 毛馬管内 左岸 人力処理； 処分費 　不燃廃棄物 毛馬管内 右岸； 処分費 　混合廃棄物 福島管内 左岸； 処分費 　混合廃棄物 福島管内 右岸； 処分費 　混合廃棄物 毛馬管内 左岸； 処分費 　混合廃棄物 毛馬管内 右岸；	1 1 2 16 16 16	t t m3 m3 m3 m3
排水施設清掃工	式	1	71,400	側溝清掃(人力) 　無蓋； 側溝清掃(人力) 　有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋； 側溝清掃(人力) 　有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)； 側溝清掃(人力) 　有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)； 桝清掃 　有蓋 土砂厚 25cm未満；	10 10 10 10 10	m m m m 箇所
雑作業工	式	1	456,608			
労務費	式	1	196,280	普通作業員 軽作業員 特殊作業員 造園工	2 2 2 2	人 人 人 人
機械運転費	式	1	96,708	ﾊﾞｯｸﾎｳ 　山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む ﾊﾞｯｸﾎｳ 　山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む ﾊﾞｯｸﾎｳ 　山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む	2 2 2	時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８下流域河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む	2	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む	2	時間
				ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ 2t積2.0t吊；運転費、燃料費、損料含む	2	時間
				ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ 4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む	2	時間
処分費	式	1	163,620	処分費 幹 福島管内 左岸；	2	t
				処分費 幹 福島管内 右岸；	2	t
				処分費 根 福島管内 左岸；	1	t
				処分費 根 福島管内 右岸；	1	t
				処分費 枝葉 福島管内 左岸；	2	t
				処分費 枝葉 福島管内 右岸；	2	t
				処分費 幹 毛馬管内 左岸；	2	t
				処分費 幹 毛馬管内 右岸；	2	t
				処分費 根 毛馬管内 左岸；	1	t
				処分費 根 毛馬管内 右岸；	1	t
				処分費 枝葉 毛馬管内 左岸；	2	t
				処分費 枝葉 毛馬管内 右岸；	2	t
仮設工	式	1	162,200			

積算内訳書

工事名	Ｒ８下流域河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
交通管理工	式	1	162,200	交通誘導警備員	10	人日
直接工事費	式	1	30,116,340			
共通仮設費	式	1	2,763,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,763,000			
純工事費	式	1	32,879,340			
現場管理費	式	1	11,803,000			
工事原価	式	1	44,682,340			
一般管理費等	式	1	8,387,660			
工事価格	式	1	53,070,000			