積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８上流域河川公園維持作業
工事地名	（自）大阪府三島郡島本町広瀬地先 （至）京都府乙訓群大山崎町下植野地先

２．工事内容

１）　事務所名　　淀川河川事務所　河川公園課
２）　主 工 種　　公園工事
３）　工　　期　　365日間　　自　令和 8年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８上流域河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	17,225,201			
高水敷管理工	式	1	15,828,929			
除草工	式	1	14,478,009	高水敷除草	482,000	m2
				大型自走式 機械除草(3連ﾛｰﾀﾘｰﾓｱ)；		
				高水敷除草	126,000	m2
				ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式；		
				高水敷除草	84,000	m2
				肩掛式；飛散防止措置含む		
				集草	70,000	m2
				ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式；		
				進入路除草	600	m2
				ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式；集草含む		
				進入路除草	100	m2
				肩掛式；飛散防止措置、集草含む		
				焼却	20,000	m2
				積込・荷卸	70,000	m2
				運搬(堤防除草)	5,000	m2
				刈草 島本町域；		
				運搬(堤防除草)	20,000	m2
				刈草 大山崎町域；		
				運搬(堤防除草)	45,000	m2
				刈草 八幡市域；		
処分費	式	1	54,520	除草処分	1	t
				刈草 島本町域；		
				除草処分	3	t
				刈草 八幡市域；		
高水敷整正工	式	1	252,700	不陸整正	1,000	m2
				補修材無し；防塵処理、敷均し、締固め含む		
施設撤去・復旧工	式	1	377,972	普通作業員	7	人
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	21	時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む		
				ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ	11	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８上流域河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				4t積2.9t吊；運転費､燃料費､損料含む		
施設撤去・復旧工(夜間)	式	1	239,190	普通作業員	3	人
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10	時間
				2t積級；運転費､燃料費､損料､損耗費含む		
				ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ	5	時間
				4t積2.9t吊；運転費､燃料費､損料含む		
駐車場整備工	式	1	201,450	路盤	50	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚150mm；		
				表層	50	m2
				再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (20)　仕上り厚50mm		
				；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む		
				縁石	10	m
				150×150×600；基礎材､ｺﾝｸﾘｰﾄ､敷ﾓﾙﾀﾙ､目地ﾓﾙﾀﾙ含む		
芝養生工	式	1	1,440	抜根	20	m2
				；集草含む		
地被類植付工	式	1	143,900	張芝	50	m2
				張芝工 100m2未満；		
伐木除根工	式	1	24,858	伐木･伐竹(複合)	60	m2
				伐木(機械施工)；集積､積込含む		
				伐木伐竹運搬	2	m3
				幹 島本町域；		
				伐木伐竹運搬	2	m3
				幹 大山崎町域；		
				伐木伐竹運搬	2	m3
				幹 八幡市域；		
				伐木伐竹運搬	2	m3
				枝葉 島本町域；		
				伐木伐竹運搬	2	m3
				枝葉 大山崎町域；		
				伐木伐竹運搬	2	m3
				枝葉 八幡市域；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８上流域河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
処分費	式	1	54,890	処分費	1	t
				幹 島本町域；		
				処分費	1	t
				幹 大山崎町域；		
				処分費	1	t
				幹 八幡市域；		
				処分費	1	t
				枝葉 島本町域；		
				処分費	1	t
				枝葉 大山崎町域；		
				処分費	1	t
				枝葉 八幡市域；		
清掃工	式	1	631,568			
塵芥処理工	式	1	256,612	堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				可燃廃棄物 島本町域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				可燃廃棄物 島本町域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				可燃廃棄物 大山崎町域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				可燃廃棄物 大山崎町域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				可燃廃棄物 八幡市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				可燃廃棄物 八幡市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				不燃廃棄物 島本町域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				不燃廃棄物 島本町域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				不燃廃棄物 大山崎町域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				不燃廃棄物 大山崎町域；分別、積込、運搬含む		

積算内訳書

工事名	Ｒ８上流域河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				堆積塵芥収集(機械処理) 　不燃廃棄物 八幡市域；分別、積込、運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 　不燃廃棄物 八幡市域；分別、積込、運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(機械処理) 　混合廃棄物 島本町域；分別、積込、運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 　混合廃棄物 島本町域；分別、積込、運搬含む	7	m3
				堆積塵芥収集(機械処理) 　混合廃棄物 大山崎町域；分別、積込、運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 　混合廃棄物 大山崎町域；分別、積込、運搬含む	4	m3
				堆積塵芥収集(機械処理) 　混合廃棄物 八幡市域；分別、積込、運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 　混合廃棄物 八幡市域；分別、積込、運搬含む	2	m3
処分費	式	1	302,520	処分費 　可燃廃棄物 島本町域；	1	t
				処分費 　可燃廃棄物 大山崎町域；	1	t
				処分費 　可燃廃棄物 八幡市域；	1	t
				処分費 　不燃廃棄物 島本町域；	2	m3
				処分費 　不燃廃棄物 大山崎町域；	2	m3
				処分費 　不燃廃棄物 八幡市域；	1	t
				処分費 　混合廃棄物 島本町域；	8	m3
				処分費 　混合廃棄物 大山崎町域；	5	m3
				処分費 　混合廃棄物 八幡市域；	3	m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８上流域河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
排水施設清掃工	式	1	72,436	側溝清掃(人力) 　無蓋； 側溝清掃(人力) 　有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋； 側溝清掃(人力) 　有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)； 側溝清掃(人力) 　有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)； 桝清掃 　有蓋 土砂厚 25cm未満；	10 10 10 10 10	m m m m 箇所
雑作業工	式	1	611,704			
灌水費	式	1	114,950	普通作業員 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 　2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む 樹勢回復剤 　20L/缶；	2 10 0.3	人 時間 缶
労務費	式	1	194,260	普通作業員 軽作業員 特殊作業員 造園工	2 2 2 2	人 人 人 人
機械運転費	式	1	93,454	ﾊﾞｯｸﾎｳ 　山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む ﾊﾞｯｸﾎｳ 　山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む ﾊﾞｯｸﾎｳ 　山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 　2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 　4t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ 　2t積2.0t吊；運転費、燃料費、損料含む ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ	2 2 2 2 2 2 2	時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８上流域河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				4t積2.9t吊；運転費､燃料費､損料含む
処分費	式	1	209,040	処分費　2　t 幹 島本町域； 処分費　2　t 幹 大山崎町域； 処分費　2　t 幹 八幡市域； 処分費　2　t 根 島本町域； 処分費　2　t 根 大山崎町域； 処分費　2　t 根 八幡市域； 処分費　2　t 枝葉 島本町域； 処分費　2　t 枝葉 大山崎町域； 処分費　2　t 枝葉 八幡市域；
仮設工	式	1	153,000	
交通管理工	式	1	153,000	交通誘導警備員　10　人日
直接工事費	式	1	17,225,201	
共通仮設費	式	1	1,672,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,672,000	
純工事費	式	1	18,897,201	
現場管理費	式	1	7,317,000	

積算内訳書

工事名	Ｒ８上流域河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	26,214,201	
一般管理費等	式	1	5,225,799	
工事価格	式	1	31,440,000	