積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８中流域右岸河川公園維持作業
工事地名	（自）大阪府摂津市一津屋地先 （至）大阪府高槻市大塚地先

２．工事内容

１）　事務所名　　淀川河川事務所　河川公園課
２）　主 工 種　　公園工事
３）　工　　期　　365日間　　自　令和 8年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８中流域右岸河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	28,270,602			
高水敷管理工	式	1	26,461,650			
除草工	式	1	23,653,090	高水敷除草	1,517,000	m2
				大型自走式　機械除草(3連ﾛｰﾀﾘｰﾓｱ)；		
				高水敷除草	30,000	m2
				肩掛式；飛散防止措置含む		
				集草	85,000	m2
				ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式；		
				防火帯除草	42,000	m2
				ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式；集草含む		
				積込・荷卸	85,000	m2
				運搬(堤防除草)	45,000	m2
				刈草　高槻市域；		
				運搬(堤防除草)	40,000	m2
				刈草　摂津市域；		
処分費	式	1	138,168	防草処理	10	t
				刈草 高槻市域；		
				防草処理	8	t
				刈草 摂津市域；		
高水敷整正工	式	1	254,900	不陸整正	1,000	m2
				補足材無し；防塵処理、敷均し、締固め含む		
施設撤去・復旧工	式	1	1,408,948	普通作業員	32	人
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	76	時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む		
				ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ	24	時間
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む		
施設撤去・復旧工(夜間)	式	1	620,638	普通作業員	10	人
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	22	時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む		
				ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ	8	時間
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む		

積算内訳書

工事名	Ｒ８中流域右岸河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
駐車場整備工	式	1	191,520	路盤 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚150mm； 表層 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 仕上り厚50mm；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む 縁石 150×150×600；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	50 50 10	m2 m2 m
芝養生工	式	1	1,429	抜根 ；集草含む	20	m2
地被類植付工	式	1	143,900	張芝 張芝工 100m2未満；	50	m2
伐木除根工	式	1	18,151	伐木･伐竹(複合) 伐木(機械施工)；集積、積込含む 伐木伐竹運搬 幹　高槻市域； 伐木伐竹運搬 幹　摂津市域； 伐木伐竹運搬 枝葉　高槻市域； 伐木伐竹運搬 枝葉　摂津市域；	80 2 2 2 2	m2 m3 m3 m3 m3
処分費	式	1	30,906	処分費 幹　高槻市域； 処分費 幹　摂津市域； 処分費 枝葉　高槻市域； 処分費 枝葉　摂津市域；	1 1 1 1	t t t t
清掃工	式	1	1,276,499			
塵芥処理工	式	1	564,467	堆積塵芥収集(機械処理) 可燃廃棄物　高槻市域；分別、積込、運搬含む	1	m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８中流域右岸河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				堆積塵芥収集(人力処理)	10	m3
				可燃廃棄物　高槻市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				可燃廃棄物　摂津市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				可燃廃棄物　摂津市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				不燃廃棄物　高槻市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				不燃廃棄物　高槻市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				不燃廃棄物　摂津市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				不燃廃棄物　摂津市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				混合廃棄物　高槻市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	20	m3
				混合廃棄物　高槻市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				混合廃棄物　摂津市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	20	m3
				混合廃棄物　摂津市域；分別、積込、運搬含む		
処分費	式	1	640,632	処分費	6	t
				可燃廃棄物　高槻市域；		
				処分費	2	m3
				可燃廃棄物　摂津市域；		
				処分費	2	m3
				不燃廃棄物　高槻市域；		
				処分費	2	m3
				不燃廃棄物　摂津市域；		
				処分費	21	m3
				混合廃棄物　高槻市域；		
				処分費	21	m3
				混合廃棄物　摂津市域；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８中流域右岸河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
排水施設清掃工	式	1	71,400	側溝清掃(人力) 　無蓋； 側溝清掃(人力) 　有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋； 側溝清掃(人力) 　有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)； 側溝清掃(人力) 　有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)； 桝清掃 　有蓋　土砂厚25cm未満；	10 10 10 10 10	m m m m 箇所
雑作業工	式	1	370,253			
労務費	式	1	196,280	普通作業員 軽作業員 特殊作業員 造園工	2 2 2 2	人 人 人 人
機械運転費	式	1	96,708	ﾊﾞｯｸﾎｳ 　山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む ﾊﾞｯｸﾎｳ 　山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む ﾊﾞｯｸﾎｳ 　山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 　2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 　4t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ 　2t積2.0t吊；運転費、燃料費、損料含む ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ 　4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む	2 2 2 2 2 2 2 	時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間
処分費	式	1	77,265	処分費 　幹　高槻市域； 処分費 　幹　摂津市域；	2 2 	t t

積算内訳書

工事名	Ｒ８中流域右岸河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				処分費 　根　高槻市域； 処分費 　根　摂津市域； 処分費 　枝葉　高槻市域； 処分費 　枝葉　摂津市域；	1 1 2 2	t t t t
仮設工	式	1	162,200			
交通管理工	式	1	162,200	交通誘導警備員	10	人日
直接工事費	式	1	28,270,602			
共通仮設費	式	1	2,628,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,628,000			
純工事費	式	1	30,898,602			
現場管理費	式	1	11,254,000			
工事原価	式	1	42,152,602			
一般管理費等	式	1	7,997,398			
工事価格	式	1	50,150,000			