積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８枚方下流河川公園維持作業
工事地名	（自）大阪府守口市外島町地先 （至）大阪府寝屋川市木屋元町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　淀川河川事務所　河川公園課
２）　主 工 種　　公園工事
３）　工　　期　　365日間　　自　令和 8年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８枚方下流河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	34,507,891			
高水敷管理工	式	1	32,836,160			
除草工	式	1	29,774,020	高水敷除草	1,471,000	m2
				大型自走式 機械除草(3連ﾛｰﾀﾘﾓｱ)；		
				高水敷除草	170,000	m2
				肩掛式；飛散防止措置含む		
				集草	90,000	m2
				ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式；		
				防火帯除草	10,000	m2
				ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式；集草含む		
				進入路除草	1,000	m2
				肩掛式；飛散防止措置､集草含む		
				積込・荷卸	90,000	m2
				運搬(堤防除草)	45,000	m2
				刈草 守口市域；		
				運搬(堤防除草)	45,000	m2
				刈草 寝屋川市域；		
処分費	式	1	368,000	除草処理	5	t
				刈草 守口市域；		
				除草処理	18	t
				刈草 寝屋川市域；		
高水敷整正工	式	1	254,900	不陸整正	1,000	m2
				補足材無し；防塵処理､敷均し､締固め含む		
施設撤去･復旧工	式	1	1,404,715	普通作業員	38	人
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	61	時間
				2t積級；運転費､燃料費､損料､損耗費含む		
				ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ	16	時間
				4積2.9t吊；運転費､燃料費､損料含む		
施設撤去･復旧工	式	1	647,120	普通作業員	12	人
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	20	時間
				2t積級；運転費､燃料費､損料､損耗費含む		
				ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ	5	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８枚方下流河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				4積2.9t吊；運転費､燃料費､損料含む		
駐車場整備工	式	1	183,815	路盤	50	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚150mm；		
				表層	50	m2
				再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 仕上り厚50mm；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む		
				縁石	10	m
				150×150×600；基礎材､ｺﾝｸﾘｰﾄ､敷ﾓﾙﾀﾙ､目地ﾓﾙﾀﾙ含む		
芝養生工	式	1	1,429	抜根	20	m2
				；集草含む		
地被類植付工	式	1	143,900	張芝	50	m2
				張芝工 100m2未満；		
伐木除根工	式	1	18,899	伐木･伐竹(複合)	80	m2
				伐木(機械施工)；集積､積込含む		
				伐木伐竹運搬	2	m3
				幹 守口市域；		
				伐木伐竹運搬	2	m3
				幹 寝屋川市域；		
				伐木伐竹運搬	2	m3
				枝葉 守口市域；		
				伐木伐竹運搬	2	m3
				枝葉 寝屋川市域；		
処分費	式	1	39,362	処分費	1	t
				幹 守口市域；		
				処分費	1	t
				幹 寝屋川市域；		
				処分費	1	t
				枝葉 守口市域；		
				処分費	1	t
				枝葉 寝屋川市域；		
清掃工	式	1	1,127,622			

積算内訳書

工事名	Ｒ８枚方下流河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
塵芥処理工	式	1	466,041	堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				可燃廃棄物 守口市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				可燃廃棄物 守口市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				可燃廃棄物 寝屋川市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				可燃廃棄物 寝屋川市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				不燃廃棄物 守口市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				不燃廃棄物 守口市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				不燃廃棄物 寝屋川市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				不燃廃棄物 寝屋川市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				混合廃棄物 守口市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	20	m3
				混合廃棄物 守口市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				混合廃棄物 寝屋川市域；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	20	m3
				混合廃棄物 寝屋川市域；分別、積込、運搬含む		
処分費	式	1	590,181	処分費	1	t
				可燃廃棄物 守口市域；		
				処分費	1	m3
				可燃廃棄物 寝屋川市域；		
				処分費	1	m3
				不燃廃棄物 守口市域；		
				処分費	1	m3
				不燃廃棄物 寝屋川市域；		
				処分費	21	m3
				混合廃棄物 守口市域；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８枚方下流河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				処分費 混合廃棄物 寝屋川市域；	21	m3
排水施設清掃工	式	1	71,400	側溝清掃(人力) 無蓋；	10	m
				側溝清掃(人力) 有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；	10	m
				側溝清掃(人力) 有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)；	10	m
				側溝清掃(人力) 有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)；	10	m
				桝清掃 有蓋 土砂厚 25cm未満；	10	箇所
雑作業工	式	1	381,909			
労務費	式	1	196,280	特殊作業員	2	人
				普通作業員	2	人
				軽作業員	2	人
				造園工	2	人
機械運転費	式	1	96,724	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3；運転費､燃料費､損料含む	2	時間
				ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3；運転費､燃料費､損料含む	2	時間
				ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3；運転費､燃料費､損料含む	2	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2積級；運転費､燃料費､損料､損耗費含む	2	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級；運転費､燃料費､損料､損耗費含む	2	時間
				ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ 2t積2.0吊；運転費､燃料費､損料含む	2	時間
				ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ 4t積2.9吊；運転費､燃料費､損料含む	2	時間
処分費	式	1	88,905	処分費 幹 守口市域；	2	t

積算内訳書

工事名	Ｒ８枚方下流河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				処分費　2　t 幹 寝屋川市域； 処分費　1　t 根 守口市域； 処分費　1　t 根 寝屋川市域； 処分費　2　t 枝葉 守口市域； 処分費　2　t 枝葉 寝屋川市域；
仮設工	式	1	162,200	
交通管理工	式	1	162,200	交通誘導警備員　10　人日
直接工事費	式	1	34,507,891	
共通仮設費	式	1	3,145,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,145,000	
純工事費	式	1	37,652,891	
現場管理費	式	1	13,356,000	
工事原価	式	1	51,008,891	
一般管理費等	式	1	9,471,109	
工事価格	式	1	60,480,000	