積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ8枚方上流河川公園維持作業
工事地名	(自)大阪府枚方市出口地先 (至)大阪府枚方市岡地先

２．工事内容

１）　事務所名　　淀川河川事務所　河川公園課 ２）　主 工 種　　公園工事 ３）　工　　期　　365日間　　自　令和 8年 4月 1日 至　令和 9年 3月31日	
４）　工事概要	

積算内訳書

工事名	R8枚方上流河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	19,293,162			
高水敷管理工	式	1	17,473,037			
除草工	式	1	15,796,220	高水敷除草	893,000	m2
				大型自走式 機械除草(3連ﾛｰﾀﾘｰﾓｱ)；		
				高水敷除草	58,000	m2
				肩掛式；飛散防止措置含む		
				集草	58,000	m2
				ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式；		
				防火帯除草	1,000	m2
				ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式；集草含む		
				積込・荷卸	58,000	m2
				運搬(堤防除草)	58,000	m2
				刈草；		
処分費	式	1	112,000	除草処分	7	t
				刈草；		
施設撤去・復旧工	式	1	811,456	普通作業員	18	人
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	44	時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む		
				ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ	15	時間
				4t積級2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む		
施設撤去・復旧工	式	1	388,755	普通作業員	6	人
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	15	時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む		
				ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ	5	時間
				4t積級2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む		
駐車場整備工	式	1	183,815	路盤	50	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚150mm；		
				表層	50	m2
				再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 仕上り厚50mm；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む		
				縁石	10	m
				150×150×600；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ、目		

積算内訳書

工事名	R8枚方上流河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				地ﾓﾙﾀﾙ含む		
芝養生工	式	1	1,429	抜根 抜根+集草；集草含む	20	m2
地被類植付工	式	1	143,900	張芝 張芝工 100m2未満；	50	m2
伐木除根工	式	1	18,462	伐木･伐竹(複合) 伐木(機械施工)；集積、積込含む 伐木伐竹運搬 幹； 伐木伐竹運搬 枝葉；	100 2 2	m2 m3 m3
処分費	式	1	17,000	処分費 幹； 処分費 枝葉；	1 1	t t
清掃工	式	1	1,326,937			
塵芥処理工	式	1	544,537	堆積塵芥収集(機械処理) 可燃廃棄物；分別、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(人力処理) 可燃廃棄物；分別、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(機械処理) 不燃廃棄物；分別、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(人力処理) 不燃廃棄物；分別、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(機械処理) 混合廃棄物；分別、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(人力処理) 混合廃棄物；分別、積込、運搬含む	1 1 1 1 1 50	m3 m3 m3 m3 m3 m3
処分費	式	1	711,000	処分費 可燃廃棄物(機械処理)； 処分費 可燃廃棄物(人力処理)；	1 1	m3 m3

積算内訳書

工事名	R8枚方上流河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				処分費 　不燃廃棄物(機械処理)； 処分費 　不燃廃棄物(人力処理)； 処分費 　混合廃棄物；	1 1 51	m3 m3 m3
排水施設清掃工	式	1	71,400	側溝清掃(人力) 　無蓋； 側溝清掃(人力) 　有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋； 側溝清掃(人力) 　有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)； 側溝清掃(人力) 　有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)； 桝清掃 　有蓋 土砂厚 25cm未満；	10 10 10 10 10	m m m m 箇所
雑作業工	式	1	330,988			
労務費	式	1	196,280	普通作業員 軽作業員 特殊作業員 造園工	2 2 2 2	人 人 人 人
機械運転費	式	1	96,708	ﾊﾞｯｸﾎｳ 　山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む ﾊﾞｯｸﾎｳ 　山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む ﾊﾞｯｸﾎｳ 　山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 　2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 　4t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ 　2t積2.0t吊；運転費、燃料費、損料含む	2 2 2 2 2 2	時間 時間 時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	R8枚方上流河川公園維持作業

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ 4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む	2	時間
処分費	式	1	38,000	処分費 幹； 処分費 根； 処分費 枝葉；	2 1 2	t t t
仮設工	式	1	162,200			
交通管理工	式	1	162,200	交通誘導警備員	10	人日
直接工事費	式	1	19,293,162			
共通仮設費	式	1	1,836,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,836,000			
純工事費	式	1	21,129,162			
現場管理費	式	1	8,002,000			
工事原価	式	1	29,131,162			
一般管理費等	式	1	5,708,838			
工事価格	式	1	34,840,000			