積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８淀川管内福島維持作業（令和８年度）
工事地名	（自）大阪府大阪市此花区常吉地先 （至）大阪府大阪市淀川区中島地先

２．工事内容

１）　事務所名　　淀川河川事務所　管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　731日間　　自　令和 8年 4月 1日
　　至　令和10年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内福島維持作業（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	27,743,232			
堤防点検工	式	1	15,889,223			
堤防除草工	式	1	14,097,803	除草	378,000	m2
				勾配1.9以上；		
				除草	30,200	m2
				勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部；		
				集草	255,000	m2
				機械；		
				集草	25,100	m2
				人力；		
				積込・荷卸	280,000	m2
				運搬(堤防除草)	280,000	m2
				大阪市域(舞洲工場)；		
処分費	式	1	1,791,420	除草処分	219	t
堤防養生工	式	1	778,581			
芝養生工	式	1	445,861	抜根	3,000	m2
				抜根+集草+積込運搬；集草、積込、運搬含む		
				芝地除草	3,100	m2
				勾配1.9以上；		
				集草	3,100	m2
				機械；		
				積込・荷卸	3,100	m2
				運搬(芝養生)	3,100	m2
				大阪市域(舞洲工場)；		
				除草処分	3	t
				刈草(大阪市域)；		
伐木除根工	式	1	332,720	伐木･伐竹	1,000	m2
				伐木(人力施工：粗)；		
				集積積込み	1,000	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内福島維持作業（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				；分別含む		
				伐木伐竹運搬	80	m3
				幹・枝葉（大阪市域）；		
				処分費	11	t
				幹・枝葉（大阪市域）；		
清掃工	式	1	4,730,610			
塵芥処理工	式	1	3,281,930	散在塵芥処理	415,000	m2
				大阪市域；分別、積込含む		
				散在塵芥処理(運搬)	1	式
				可燃物(大阪市域)；		
				散在塵芥処理(運搬)	1	式
				不燃物(大阪市域)；		
				堆積塵芥収集(機械処理)	10	m3
				重量物；分別、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	96	m3
				かさ高物；分別、積込、運搬含む		
処分費	式	1	1,448,680	処分費	1	t
				可燃物(大阪市域)；		
				処分費	1	m3
				不燃物(大阪市域)；		
				処分費	110	m3
				混合廃棄物；		
構造物補修工	式	1	563,426			
不陸整正工	式	1	40,430	天端補修	100	m2
				補足材無し；		
				天端補修	100	m2
				補足材有りRC-30 t＝50mm；		
アスファルト舗装修繕工	式	1	233,760	表層(車道・路肩部)	100	m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3		
				.0m以下；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む		
				舗装版破砕	100	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；積		

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内福島維持作業（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				込含む		
				殻運搬	5	m3
				舗装版破砕；		
				殻処分	5	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物補修工	式	1	289,236	ｺﾝｸﾘｰﾄ	5	m3
				18-8-40(高炉)；		
				型枠	5	m2
				一般型枠；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	5	m2
				平均はつり厚 3cm以下；		
				積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻運搬	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし；		
				殻処分	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
堤防法面補修工	式	1	34,915			
堤防法面補修工	式	1	34,915	掘削	5	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				残土処理を含まない		
				路体(築堤)盛土	5	m3
				2.5m以上4.0m未満；流用土		
				法面整形(盛土部)	5	m2
				機械；		
				法面整形(盛土部)	5	m2
				人力；		
				張芝	5	m2
				張芝工 100m2未満；		
				土のう	5	袋
				仕拵(流用土)・積土；流用土		
巡視･巡回工	式	1	302,520			

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内福島維持作業（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川巡視工	式	1	302,520	河川巡視	16	時間
				A時間帯；ﾗｲﾄﾊﾞﾝ含む		
				河川巡視	4	時間
				B時間帯；ﾗｲﾄﾊﾞﾝ含む		
				河川巡視	4	時間
				C時間帯；ﾗｲﾄﾊﾞﾝ含む		
				河川巡視	4	時間
				D時間帯；ﾗｲﾄﾊﾞﾝ含む		
雑作業工	式	1	5,290,957			
労務費	式	1	5,043,420	普通作業員	211	人
				特殊作業員	1	人
機械運転費	式	1	234,537	ﾊﾞｯｸﾎｳ	4	時間
				山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	4	時間
				山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4	時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4	時間
				3t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4	時間
				4t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ	4	時間
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	4	時間
				16t吊；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾊﾟｯｶｰ車	4	時間
				2t車；運転費、燃料費、損料含む		
				草刈機	4	時間
				肩掛式；燃料費、損料含む		
				草刈機	4	時間
				ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 刈幅150cm；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾁｪｰﾝｿｰ	4	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内福島維持作業（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				鋸長350mm；燃料費、損料含む
処分費	式	1	13,000	処分費　1　m3 混合廃棄物；
仮設工	式	1	153,000	
交通管理工	式	1	153,000	交通誘導警備員　10　人日
直接工事費	式	1	27,743,232	
共通仮設費	式	1	2,263,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,263,000	
純工事費	式	1	30,006,232	
現場管理費	式	1	10,278,000	
工事原価	式	1	40,284,232	
一般管理費等	式	1	7,255,768	
工事価格	式	1	47,540,000	

積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８淀川管内福島維持作業（令和９年度）
工事地名	（自）大阪府大阪市此花区常吉地先 （至）大阪府大阪市淀川区中島地先

２．工事内容

１）　事務所名　　淀川河川事務所　管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　731日間　　自　令和 8年 4月 1日
　　至　令和10年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内福島維持作業（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	27,741,651			
堤防点検工	式	1	16,023,263			
堤防除草工	式	1	14,231,843	除草	382,000	m2
				勾配1.9以上；		
				除草	30,200	m2
				勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部；		
				集草	258,000	m2
				機械；		
				集草	25,100	m2
				人力；		
				積込・荷卸	283,000	m2
				運搬(堤防除草)	283,000	m2
				大阪市域(舞洲工場)；		
処分費	式	1	1,791,420	除草処分	219	t
堤防養生工	式	1	642,960			
芝養生工	式	1	310,240	抜根	3,000	m2
				抜根+集草+積込運搬；集草、積込、運搬含む		
				除草処分	2	t
				刈草(大阪市域)；		
伐木除根工	式	1	332,720	伐木･伐竹	1,000	m2
				伐木(人力施工：粗)；		
				集積積込み	1,000	m2
				；分別含む		
				伐木伐竹運搬	80	m3
				幹・枝葉（大阪市域）；		
				処分費	11	t
				幹・枝葉（大阪市域）；		
清掃工	式	1	4,730,610			

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内福島維持作業（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
塵芥処理工	式	1	3,281,930	散在塵芥処理 大阪市域；分別、積込含む	415,000	m2
				散在塵芥処理(運搬) 可燃物(大阪市域)；	1	式
				散在塵芥処理(運搬) 不燃物(大阪市域)；	1	式
				堆積塵芥収集(機械処理) 重量物；分別、積込、運搬含む	10	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) かさ高物；分別、積込、運搬含む	96	m3
処分費	式	1	1,448,680	処分費 可燃物(大阪市域)；	1	t
				処分費 不燃物(大阪市域)；	1	m3
				処分費 混合廃棄物；	110	m3
構造物補修工	式	1	563,426			
不陸整正工	式	1	40,430	天端補修 補足材無し；	100	m2
				天端補修 補足材有りRC-30 t＝50mm；	100	m2
アスファルト舗装修繕工	式	1	233,760	表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	100	m2
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；積込含む	100	m2
				殻運搬 舗装版破砕；	5	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	5	m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物補修工	式	1	289,236	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；	5	m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内福島維持作業（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				型枠	5	m2
				一般型枠；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	5	m2
				平均はつり厚 3cm以下；		
				積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻運搬	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし；		
				殻処分	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
堤防法面補修工	式	1	34,915			
堤防法面補修工	式	1	34,915	掘削	5	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				残土処理を含まない		
				路体(築堤)盛土	5	m3
				2.5m以上4.0m未満；流用土		
				法面整形(盛土部)	5	m2
				機械；		
				法面整形(盛土部)	5	m2
				人力；		
				張芝	5	m2
				張芝工 100m2未満；		
				土のう	5	袋
				仕拵(流用土)・積土；流用土		
巡視･巡回工	式	1	302,520			
河川巡視工	式	1	302,520	河川巡視	16	時間
				A時間帯；ﾗｲﾄﾊﾞﾝ含む		
				河川巡視	4	時間
				B時間帯；ﾗｲﾄﾊﾞﾝ含む		
				河川巡視	4	時間
				C時間帯；ﾗｲﾄﾊﾞﾝ含む		
				河川巡視	4	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内福島維持作業（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				D時間帯；ﾗｲﾄﾊﾞﾝ含む		
雑作業工	式	1	5,290,957			
労務費	式	1	5,043,420	普通作業員	211	人
				特殊作業員	1	人
機械運転費	式	1	234,537	ﾊﾞｯｸﾎｳ	4	時間
				山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	4	時間
				山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4	時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4	時間
				3t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4	時間
				4t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ	4	時間
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	4	時間
				16t吊；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾊﾟｯｶｰ車	4	時間
				2t車；運転費、燃料費、損料含む		
				草刈機	4	時間
				肩掛式；燃料費、損料含む		
				草刈機	4	時間
				ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 刈幅150cm；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾁｪｰﾝｿｰ	4	時間
				鋸長350mm；燃料費、損料含む		
処分費	式	1	13,000	処分費	1	m3
				混合廃棄物；		
仮設工	式	1	153,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内福島維持作業（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
交通管理工	式	1	153,000	交通誘導警備員　10　人日
直接工事費	式	1	27,741,651	
共通仮設費	式	1	2,263,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,263,000	
純工事費	式	1	30,004,651	
現場管理費	式	1	10,281,000	
工事原価	式	1	40,285,651	
一般管理費等	式	1	7,254,349	
工事価格	式	1	47,540,000	