積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８淀川管内木津川（上流）維持作業（令和８年度）
工事地名	（自）京都府相楽郡精華町菱田地先 （至）京都府相楽郡笠置町笠置地先

２．工事内容

１）	事務所名	淀川河川事務所　管理課	
２）	主 工 種	河川維持工事	
３）	工　　期	731日間	自　令和 8年 4月 1日 至　令和10年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内木津川（上流）維持作業（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	45,378,934			
堤防点検工	式	1	35,369,915			
堤防除草工	式	1	35,369,915	除草 勾配1.9以上； 除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部； 集草 機械； 集草 人力； 焼却 積込・荷卸 運搬(堤防除草) 焼却 L≦1.0km； 運搬(堤防除草) 焼却 1.0km<L≦2.5km； 運搬(堤防除草) 焼却 2.5km<L≦4.0km； 運搬(堤防除草) 焼却 4.0km<L≦6.0km； 運搬(堤防除草) 焼却 7.5km<L≦9.5km；	626,000 266,000 400,000 168,000 569,000 355,000 35,100 201,000 42,900 26,600 50,100 	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
堤防養生工	式	1	1,524,013			
芝養生工	式	1	720,188	抜根 抜根+集草+積込運搬；集草、積込、運搬含む 焼却	6,800 6,800	m2 m2
伐木除根工	式	1	803,825	伐木･伐竹 伐木(粗)； 伐木･伐竹 伐竹；	1,000 500	m2 m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内木津川（上流）維持作業（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				集積積込み ；分別含む	1,500	m2
				伐木伐竹運搬 幹・枝葉・竹(木津川市域)；	50	m3
				伐木伐竹運搬 幹・枝葉・竹(精華町域)；	50	m3
				処分費 幹・枝葉・竹(木津川市域)；	9	t
				処分費 幹・枝葉・竹(精華町域)；	9	t
清掃工	式	1	4,711,060			
塵芥処理工	式	1	4,518,060	散在塵芥処理 精華町域；分別、積込含む	241,000	m2
				散在塵芥処理 木津川市域；分別、積込含む	701,000	m2
				散在塵芥処理(運搬) 可燃物(精華町域)；	1	式
				散在塵芥処理(運搬) 不燃物(精華町域)；	1	式
				散在塵芥処理(運搬) 可燃物(木津川市域)；	1	式
				散在塵芥処理(運搬) 不燃物(木津川市域)；	1	式
				堆積塵芥収集(人力処理) 混合廃棄物；分別、積込、運搬含む	10	m3
処分費	式	1	193,000	処分費 可燃物(精華町域)；	1	t
				処分費 不燃物(精華町域)；	1	m3
				処分費 可燃物(木津川市域)；	1	t
				処分費 不燃物(木津川市域)；	1	m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内木津川（上流）維持作業（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				処分費 混合廃棄物；	10	m3
維持管理除草工	式	1	1,756,029			
水路除草工	式	1	1,323,979	除草 勾配1.9以上；	13,300	m2
				除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部；	31,000	m2
施設管理除草工	式	1	432,050	除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部；	5,000	m2
				集草 人力；	5,000	m2
				焼却	5,000	m2
				積込・荷卸	5,000	m2
				運搬(堤防除草) 焼却 L≦1.0km；	5,000	m2
構造物補修工	式	1	585,673			
不陸整正工	式	1	42,670	天端補修 補修材無し；	100	m2
				天端補修 補修材有り RC-30 t=50mm；	100	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装修繕工	式	1	253,925	表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	100	m2
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；積込含む	100	m2
				殻運搬 舗装版破砕；	5	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	5	m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内木津川（上流）維持作業（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｺﾝｸﾘｰﾄ工	式	1	289,078	ｺﾝｸﾘｰﾄ	5	m3
				18-8-40(高炉)；		
				型枠	5	m2
				一般型枠；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	5	m2
				平均はつり厚 3cm以下；		
				積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻運搬	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし；		
				殻処分	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
堤防法面補修工	式	1	34,698			
堤防法面補修工	式	1	34,698	掘削	5	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				残土処理を含まない		
				路体(築堤)盛土	5	m3
				施工幅員2.5m以上4.0未満；流用土		
				法面整形(盛土部)	5	m2
				機械；		
				法面整形(盛土部)	5	m2
				人力；		
				張芝	5	m2
				張芝工 100m2未満；		
				土のう	5	袋
				仕拵(流用土)・積立；流用土		
巡視･巡回工	式	1	299,640			
河川巡視工	式	1	299,640	河川巡視	16	時間
				A時間帯；ﾗｲﾄﾊﾞﾝ含む		
				河川巡視	4	時間
				B時間帯；ﾗｲﾄﾊﾞﾝ含む		
				河川巡視	4	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内木津川（上流）維持作業（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				C時間帯；ﾗｲﾄﾊﾞﾝ含む		
				河川巡視	4	時間
				D時間帯；ﾗｲﾄﾊﾞﾝ含む		
雑作業工	式	1	863,156			
労務費	式	1	560,380	普通作業員	22	人
				特殊作業員	1	人
機械運転費	式	1	290,776	ﾊﾞｯｸﾎｳ	4	時間
				山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	4	時間
				山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	4	時間
				山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	4	時間
				山積0.8m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4	時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4	時間
				3t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4	時間
				4t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ	4	時間
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	4	時間
				16t吊；運転費、燃料費、損料含む		
				不整地運搬車	4	時間
				2t積；運転費､燃料費､賃料含む		
				草刈機	4	時間
				肩掛式；燃料費､損料含む		
				草刈機	4	時間
				ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 刈幅150cm；運転費､燃料費､損料含む		
				ﾁｪｰﾝｿｰ	4	時間
				鋸長350mm；燃料費､損料含む		

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内木津川（上流）維持作業（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
処分費	式	1	12,000	処分費 混合廃棄物；	1	m3
仮設工	式	1	234,750			
交通管理工	式	1	234,750	交通誘導警備員	15	人日
直接工事費	式	1	45,378,934			
共通仮設費	式	1	3,902,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,902,000			
純工事費	式	1	49,280,934			
現場管理費	式	1	17,465,000			
工事原価	式	1	66,745,934			
一般管理費等	式	1	12,014,066			
工事価格	式	1	78,760,000			

積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８淀川管内木津川（上流）維持作業（令和９年度）
工事地名	（自）京都府相楽郡精華町菱田地先 （至）京都府相楽郡笠置町笠置地先

２．工事内容

１）	事務所名	淀川河川事務所　管理課	
２）	主 工 種	河川維持工事	
３）	工　　期	731日間	自　令和 8年 4月 1日 至　令和10年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内木津川（上流）維持作業（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	45,409,359			
堤防点検工	式	1	35,347,385			
堤防除草工	式	1	35,347,385	除草 勾配1.9以上； 除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部； 集草 機械； 集草 人力； 焼却 積込・荷卸 運搬(堤防除草) 焼却 L≦1.0km； 運搬(堤防除草) 焼却 1.0km<L≦2.5km； 運搬(堤防除草) 焼却 2.5km<L≦4.0km； 運搬(堤防除草) 焼却 4.0km<L≦6.0km； 運搬(堤防除草) 焼却 7.5km<L≦9.5km；	626,000 265,000 400,000 169,000 568,000 355,000 35,100 201,000 42,900 26,600 50,100 	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
堤防養生工	式	1	1,576,968			
芝養生工	式	1	773,143	抜根 抜根+集草+積込運搬；集草、積込、運搬含む 焼却	7,300 7,300	m2 m2
伐木除根工	式	1	803,825	伐木･伐竹 伐木(粗)； 伐木･伐竹 伐竹；	1,000 500 	m2 m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内木津川（上流）維持作業（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				集積積込み ；分別含む	1,500	m2
				伐木伐竹運搬 幹・枝葉・竹(木津川市域)；	50	m3
				伐木伐竹運搬 幹・枝葉・竹(精華町域)；	50	m3
				処分費 幹・枝葉・竹(木津川市域)；	9	t
				処分費 幹・枝葉・竹(精華町域)；	9	t
清掃工	式	1	4,711,060			
塵芥処理工	式	1	4,518,060	散在塵芥処理 精華町域；分別、積込含む	241,000	m2
				散在塵芥処理 木津川市域；分別、積込含む	701,000	m2
				散在塵芥処理(運搬) 可燃物(精華町域)；	1	式
				散在塵芥処理(運搬) 不燃物(精華町域)；	1	式
				散在塵芥処理(運搬) 可燃物(木津川市域)；	1	式
				散在塵芥処理(運搬) 不燃物(木津川市域)；	1	式
				堆積塵芥収集(人力処理) 混合廃棄物；分別、積込、運搬含む	10	m3
処分費	式	1	193,000	処分費 可燃物(精華町域)；	1	t
				処分費 不燃物(精華町域)；	1	m3
				処分費 可燃物(木津川市域)；	1	t
				処分費 不燃物(木津川市域)；	1	m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内木津川（上流）維持作業（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				処分費 混合廃棄物；	10	m3
維持管理除草工	式	1	1,756,029			
水路除草工	式	1	1,323,979	除草 勾配1.9以上；	13,300	m2
				除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部；	31,000	m2
施設管理除草工	式	1	432,050	除草 勾配1.9以上(障害物有り)・勾配1.9未満・護岸部；	5,000	m2
				集草 人力；	5,000	m2
				焼却	5,000	m2
				積込・荷卸	5,000	m2
				運搬(堤防除草) 焼却 L≦1.0km；	5,000	m2
構造物補修工	式	1	585,673			
不陸整正工	式	1	42,670	天端補修 補修材無し；	100	m2
				天端補修 補修材有り RC-30 t=50mm；	100	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装修繕工	式	1	253,925	表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	100	m2
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；積込含む	100	m2
				殻運搬 舗装版破砕；	5	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	5	m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内木津川（上流）維持作業（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｺﾝｸﾘｰﾄ工	式	1	289,078	ｺﾝｸﾘｰﾄ	5	m3
				18-8-40(高炉)；		
				型枠	5	m2
				一般型枠；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	5	m2
				平均はつり厚 3cm以下；		
				積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻運搬	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし；		
				殻処分	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
堤防法面補修工	式	1	34,698			
堤防法面補修工	式	1	34,698	掘削	5	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				残土処理を含まない		
				路体(築堤)盛土	5	m3
				施工幅員2.5m以上4.0未満；流用土		
				法面整形(盛土部)	5	m2
				機械；		
				法面整形(盛土部)	5	m2
				人力；		
				張芝	5	m2
				張芝工 100m2未満；		
				土のう	5	袋
				仕拵(流用土)・積立；流用土		
巡視･巡回工	式	1	299,640			
河川巡視工	式	1	299,640	河川巡視	16	時間
				A時間帯；ﾗｲﾄﾊﾞﾝ含む		
				河川巡視	4	時間
				B時間帯；ﾗｲﾄﾊﾞﾝ含む		
				河川巡視	4	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内木津川（上流）維持作業（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				C時間帯；ﾗｲﾄﾊﾞﾝ含む		
				河川巡視	4	時間
				D時間帯；ﾗｲﾄﾊﾞﾝ含む		
雑作業工	式	1	863,156			
労務費	式	1	560,380	普通作業員	22	人
				特殊作業員	1	人
機械運転費	式	1	290,776	ﾊﾞｯｸﾎｳ	4	時間
				山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	4	時間
				山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	4	時間
				山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	4	時間
				山積0.8m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4	時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4	時間
				3t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4	時間
				4t積級；運転費、燃料費、損料含む		
				ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ	4	時間
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む		
				ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	4	時間
				16t吊；運転費、燃料費、損料含む		
				不整地運搬車	4	時間
				2t積；運転費､燃料費､賃料含む		
				草刈機	4	時間
				肩掛式；燃料費､損料含む		
				草刈機	4	時間
				ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 刈幅150cm；運転費､燃料費､損料含む		
				ﾁｪｰﾝｿｰ	4	時間
				鋸長350mm；燃料費､損料含む		

積算内訳書

工事名	Ｒ８淀川管内木津川（上流）維持作業（令和９年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
処分費	式	1	12,000	処分費 混合廃棄物；	1	m3
仮設工	式	1	234,750			
交通管理工	式	1	234,750	交通誘導警備員	15	人日
直接工事費	式	1	45,409,359			
共通仮設費	式	1	3,905,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,905,000			
純工事費	式	1	49,314,359			
現場管理費	式	1	17,477,000			
工事原価	式	1	66,791,359			
一般管理費等	式	1	12,028,641			
工事価格	式	1	78,820,000			