積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８芥川上流部護岸整備他工事
工事地名	大阪府高槻市津之江町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　淀川河川事務所　沿川整備課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　290日間　　自　令和 8年10月20日
　　至　令和 9年 7月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８芥川上流部護岸整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	124,592,591			
河川土工	式	1	3,892,473			
掘削工(ICT)	m3	1,800	760,500	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	1	式
法面整形工(ICT)	式	1	691,603	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	480	m2
				法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	490	m2
残土処理工	式	1	2,440,370	整地 残土受入れ地での処理；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
護岸基礎工	式	1	24,067,345			
作業土工	式	1	1,198,005	；床掘り､埋戻し､基面整正含む		
基礎工	式	1	8,091,940	現場打基礎 (1号) 18-8-40(高炉) 底幅 78cm 高さ 70cm；型枠､基礎材､目地材含む	147	m
				現場打基礎 (2号) 18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 53cm；型枠､基礎材､目地材含む	86	m
矢板工	式	1	14,777,400	広幅鋼矢板 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 3.5m；圧入､施工機械足場用敷鉄板､圧入引抜機据付･解体､鋼矢板材料含む	165	枚
法覆護岸工	式	1	36,093,434			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	17,692,133	大型ﾌﾞﾛｯｸ積 環境保全型 控え50cm；目地材含む	318	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８芥川上流部護岸整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	95	m3
				18-8-40(高炉)；型枠含む		
				胴込･裏込材(砕石)	64	m3
				再生砕石 RC-40；		
				胴込･裏込材(割栗石)	103	m3
				割栗石 50-150mm；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	146	m
				(1号)		
				18-8-40(高炉)；型枠､基礎材､目地材含む		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	13,981,716	平ﾌﾞﾛｯｸ張	464	m2
				ﾎﾞｯｸｽ型 控え30cm；遮水ｼｰﾄ､端部継手含む		
				目地板	12	m2
				瀝青繊維質目地板t=10mm；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	84	m
				(2号)		
				18-8-40(高炉)；型枠､基礎材､目地材含む		
				中詰土	1	式
				客土(流用土)；		
護岸付属物工	式	1	1,328,720	横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	箇所
				(R1号)		
				18-8-40(高炉) W=200mm；型枠､目地材含む		
				横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	箇所
				(L1号)		
				18-8-40(高炉) W=200mm；型枠､目地材含む		
				小口止	1	箇所
				(R1号)		
				18-8-40(高炉) W=300mm；型枠､目地材含む		
				小口止	1	箇所
				(R2-1号)		
				18-8-40(高炉) W=300mm；型枠､目地材含む		
				小口止	1	箇所
				(R2-2号)		
				18-8-40(高炉) W=300mm；型枠､目地材含む		
				小口止	1	箇所

積算内訳書

工事名	Ｒ８芥川上流部護岸整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				(L1-1号) 18-8-40(高炉) W=300mm；型枠、目地材含む 小口止	1	箇所
				(L1-2号) 18-8-40(高炉) W=300mm；型枠、目地材含む 小口止	1	箇所
				(L2-1号) 18-8-40(高炉) W=300mm；型枠、目地材含む 小口止	1	箇所
				(L2-2号) 18-8-40(高炉) W=300mm；型枠、目地材含む 小口止	1	箇所
				(L3号) 18-8-40(高炉) W=300mm；型枠、目地材含む		
張ｺﾝｸﾘｰﾄ工	式	1	290,080	張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) t=100mm；	56	m2
小段平張工	式	1	2,612,610	小段平張ｺﾝｸﾘｰﾄ (1号) 18-8-40(高炉) t=150mm；型枠、目地材、遮水ｼｰﾄ 張、端部継手含む	121	m2
				小段平張ｺﾝｸﾘｰﾄ (2号) 18-8-40(高炉) t=150mm；型枠、目地材、遮水ｼｰﾄ 張、端部継手含む	129	m2
植生工	式	1	188,175	張芝 張芝工 100m2未満；	65	m2
根固め工	式	1	24,321,655			
作業土工	式	1	600,970	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	23,006,685	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 平型2t；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	355	個
				根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 平型2t；	355	個

積算内訳書

工事名	Ｒ８芥川上流部護岸整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 平型2t；積込含む	355	個
				吸出し防止材 t=10mm；	820	m2
間詰工	式	1	714,000	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；	15	m3
付帯道路工	式	1	2,505,438			
天端舗装工	式	1	2,505,438	不陸整正 補足材無し；	3,870	m2
				下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm；	3,870	m2
構造物撤去工	式	1	392,480			
構造物取壊し工	式	1	200,880	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	18	m3
運搬処理工	式	1	191,600	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	18	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	18	m3
				現場発生品運搬 暗渠排水管φ1000(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)；積込み、荷卸し含む	1	式
仮設工	式	1	33,319,766			
工事用道路工	式	1	14,432,406	工事用道路盛土 4.0m以上；掘削、積込み(ﾙｰｽﾞ)、土砂等運搬含む	1	式
				敷鉄板 22×914×1,829(mm) 設置；賃料、整備費含む	1	式
				敷鉄板 22×914×1,829(mm) 移設(撤去・再設置)；積込み、取卸し、場内運搬含む	1	式
				大型土のう 丸型φ110×110 短期仮設(1年)対応 製作・設置	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８芥川上流部護岸整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				；積込み(ﾙｰｽﾞ)、土砂等運搬含む		
				大型土のう	1	式
				丸型φ110×110 短期仮設(1年)対応 移設(撤去・再設置)；場内運搬含む		
工事用道路撤去工	式	1	5,954,760	掘削	1	式
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；土砂等運搬、整地含む		
				敷鉄板	1	式
				22×914×1,829(mm) 撤去；		
				大型土のう	1	式
				丸型φ110×110 短期仮設(1年)対応 撤去；土砂等運搬、整地含む		
土留･仮締切工	式	1	8,431,780	鋼矢板	1	式
				III型 平均鋼矢板長さ 7.5m 鋼矢板打込長 5.1m 平均鋼矢板引抜長 5.1m；圧入･引抜、施工機械足場用敷鉄板、圧入引抜機据付･解体、鋼矢板賃料、修理費及び損耗費含		
仮水路工	式	1	366,820	暗渠排水管	1	式
				高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ1000(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造) 流用品；		
				流用品運搬	1	式
				暗渠排水管φ1000(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)；積込み、取卸し含む		
交通管理工	式	1	4,134,000	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員B；		
直接工事費	式	1	124,592,591			
共通仮設費	式	1	17,284,354			
共通仮設費	式	1	6,719,354			
運搬費	式	1	3,930,354	仮設材運搬費	1	式
				；積込み、取卸し含む		
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８芥川上流部護岸整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,191,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,565,000	
純工事費	式	1	141,876,945	
現場管理費	式	1	37,072,000	
工事原価	式	1	178,948,945	
一般管理費等	式	1	30,521,055	
工事価格	式	1	209,470,000	