積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８下島地区南側盛土整備他工事
工事地名	（自）大阪府大阪市福島区海老江地先 （至）大阪府高槻市前島地先

２．工事内容

１）　事務所名　　淀川河川事務所　沿川整備課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　154日間　　自　　令和 8年10月22日
　　至　　令和 9年 3月24日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８下島地区南側盛土整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	51,358,802			
河川土工	式	1	46,958,402			
盛土工(ICT)	m3	12,000	46,304,800	路体(築堤)盛土(ICT)	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
法面整形工(ICT)	式	1	653,602	法面整形(盛土部)(ICT)	1,180	m2
				法面締固め無し；		
法覆護岸工	式	1	4,400,400			
植生工	式	1	4,400,400	張芝	2,280	m2
				張芝工 500m2以上；		
直接工事費	式	1	51,358,802			
共通仮設費	式	1	7,344,000			
共通仮設費	式	1	2,198,000			
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,052,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,146,000			
純工事費	式	1	58,702,802			
現場管理費	式	1	18,385,000			
工事原価	式	1	214,025,937			

積算内訳書

工事名	Ｒ８下島地区南側盛土整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
一般管理費等	式	1	33,524,063	
工事価格	式	1	247,550,000	

積算内訳書

工事名	Ｒ８下島地区南側盛土整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	39,960,968			
河川土工	式	1	4,115,880			
掘削工(ICT)	m3	900	380,250	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	1	式
残土処理工	式	1	3,735,630	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1	式 式
法覆護岸工	式	1	12,674,704			
作業土工	式	1	1,511,734	；床掘り、基面整正、土砂等運搬、整地含む		
護岸付属物工	式	1	8,745,670	張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) t=200mm；基礎材、鉄筋金網､目地板含む ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ H=1500 可変式； ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ H=1200 可変式； ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ H=1000 可変式； ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ H=800 可変式； ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ H=650 可変式； ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ H=400 可変式；	685 5 2 1 1 2 1	m2 本 本 本 本 本 本
植生工	式	1	2,417,300	市松芝 野芝；	2,300	m2
根固め工	式	1	55,269			

積算内訳書

工事名	Ｒ８下島地区南側盛土整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	55,269	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 再利用設置；	9	袋
付帯道路工	式	1	9,341,962			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	8,259,925	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 350mm；	1,450	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm；	1,450	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	1,450	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	1,450	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	5,532	表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	2	m2
薄層ｶﾗｰ舗装工	式	1	1,076,505	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150mm；	107	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm；	107	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	107	m2
				薄層ｶﾗｰ舗装 自然色 車道 樹脂系すべり止め舗装；	107	m2
排水構造物工	式	1	1,013,746			
作業土工	式	1	230,157	；床掘り、埋戻し、基面整正、土砂等運搬、整地含む		
管渠工	式	1	585,249	暗渠排水管 据付 有孔管 VUφ250；ﾌｨﾙﾀｰ材含む	39	m
				鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 φ250；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ含む	18	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８下島地区南側盛土整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	198,340	現場打ち集水桝 500×500×700 18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 500×500×1000 18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	1	箇所
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 (T-14) 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め；受枠含む	2	枚
縁石工	式	1	7,113,288			
作業土工	式	1	347,982	；床掘り、埋戻し、土砂等運搬、整地含む		
縁石工	式	1	6,765,306	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ C種(150×150×600)；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	51	m
				舗装止1 200×400 18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、目地板含む	165	m
				舗装止2 200×350 18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、目地板含む	428	m
防護柵工	式	1	248,979			
作業土工	式	1	5,399	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
防止柵工	式	1	243,580	ｻｲｸﾙｹﾞｰﾄ W=730 H=650 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	1	組
				U型車止め W=700 H=650 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ含む	2	基
構造物撤去工	式	1	316,740			

積算内訳書

工事名	Ｒ８下島地区南側盛土整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
作業土工	式	1	123,440	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
防護柵撤去工	式	1	96,760	車止めｹﾞｰﾄ撤去 ｹﾞｰﾄ支柱φ76.3(4本) 幅4.0m；ﾓﾙﾀﾙ練含む	1	基
護岸付属物撤去工	式	1	50,580	袋詰玉石撤去 2t用(長期性能型)再利用撤去；	9	袋
構造物取壊し工	式	1	22,941	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	1	m3
				舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	9	m
				舗装版破砕積込 小規模土工；	3	m2
排水構造物撤去工	式	1	8,277	暗渠排水管撤去 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ200(ｼﾝｸﾞﾙ構造)；	43	m
運搬処理工	式	1	14,742	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1	m3
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	0.1	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	0.1	m3
				現場発生品運搬 車止めｹﾞｰﾄ、高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ200(ｼﾝｸﾞﾙ構造)；積込み･荷卸し含む	1	式
仮設工	式	1	5,080,400			
交通管理工	式	1	5,080,400	交通誘導警備員 交通誘導警備員A；	1	式
				交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1	式
直接工事費	式	1	39,960,968			

積算内訳書

工事名	Ｒ８下島地区南側盛土整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	5,318,400	
共通仮設費	式	1	1,119,400	
技術管理費	式	1	260,400	有害物質検定費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	859,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,199,000	
純工事費	式	1	45,279,368	
現場管理費	式	1	14,887,000	
工事原価	式	1	60,166,368	

積算内訳書

工事名	Ｒ８下島地区南側盛土整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	31,733,263			
河川土工	式	1	31,021,786			
土砂混合工	式	1	28,613,786	土材料	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				土砂混合	10,000	m3
				混合土；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
土砂混合設備工	式	1	2,408,000	万能土質改良機据付解体	1	回
				万能土質改良ｼｽﾃﾑ(3種混合)；		
仮設工	式	1	711,477			
土砂混合仮設備工	式	1	266,277	敷鉄板	1	式
				22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去；賃料､整備費含む		
交通管理工	式	1	445,200	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員B；		
直接工事費	式	1	31,733,263			
共通仮設費	式	1	4,989,086			
共通仮設費	式	1	2,086,086			

積算内訳書

工事名	Ｒ８下島地区南側盛土整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
運搬費	式	1	1,772,086	仮設材運搬費　1　式 ；積込み､取卸し含む 重建設機械運搬費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	314,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,903,000	
純工事費	式	1	36,722,349	
現場管理費	式	1	11,512,000	
工事原価	式	1	48,234,349	

積算内訳書

工事名	Ｒ８下島地区南側盛土整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	11,278,673			
河川土工	式	1	3,078,720			
掘削工(ICT)	m3	2,400	1,465,200	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満； 掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害有り 5,000m3未満；	1 1	式 式
残土処理工	式	1	1,613,520	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1	式 式
根固め工	式	1	4,575,190			
捨石工	式	1	4,575,190	捨石投入 φ300内外 最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上； 表面均し 最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上；	213 200	m3 m2
仮設工	式	1	3,624,763			
工事用道路工	式	1	1,315,312	工事用道路盛土 2.5m未満； 敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去；賃料､整備費含む 敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去；賃料､整備費含む 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式

積算内訳書

工事名	Ｒ８下島地区南側盛土整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
工事用道路工	式	1	1,864,251	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去；賃料、整備費含む	1	式
				敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去；賃料、整備費含む	1	式
				大型土のう ；製作、設置、撤去、積込、土砂等運搬、整地含む	1	式
交通管理工	式	1	445,200	交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1	式
直接工事費	式	1	11,278,673			
共通仮設費	式	1	8,142,188			
共通仮設費	式	1	6,888,188			
運搬費	式	1	6,751,188	仮設材運搬費 ；積込み、取卸し含む	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	137,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,254,000			
純工事費	式	1	19,420,861			
現場管理費	式	1	6,937,000			
工事原価	式	1	26,357,861			

積算内訳書

工事名	Ｒ８下島地区南側盛土整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
舗装	式	1	1,235,557	
舗装工	式	1	1,235,557	
舗装準備工	式	1	104,645	不陸整正　599　m2 補足材無し；
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,130,912	表層(車道・路肩部)　599　m2 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む
直接工事費	式	1	1,235,557	
共通仮設費	式	1	233,000	
共通仮設費	式	1	48,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	48,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	185,000	
純工事費	式	1	1,468,557	
現場管理費	式	1	711,000	
工事原価	式	1	2,179,557	