単　価　合　意　書

令和８年４月７日に契約したＲ８中流域右岸河川公園維持作業における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

R8 年7月16日

発注者　住所　大阪府枚方市新町2丁目2番10号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局淀川河川事務所長　西澤　洋行

受注者　住所　大阪府大阪市旭区千林二丁目5番6号

氏名　株式会社興陽造園

代表取締役　高木　歳博

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
河川維持		式	1		25,932,334	
高水敷管理工		式	1		24,269,321	
除草工		式	1		21,654,590	
高水敷除草	大型自走式　機械除草(3連ﾛｰﾀﾘｰﾓｱ)	m2	1,517,000	11.26	17,081,420	
高水敷除草	肩掛式	m2	30,000	45.46	1,363,800	
集草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	m2	85,000	9.78	831,300	
防火帯除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	m2	42,000	19.71	827,820	
積込・荷卸		m2	85,000	13.34	1,133,900	
運搬(堤防除草)	刈草　高槻市域	m2	45,000	4.23	190,350	
運搬(堤防除草)	刈草　摂津市域	m2	40,000	5.65	226,000	
処分費		式	1		126,544	
防草処理	刈草 高槻市域	t	10	6,660	66,600	
防草処理	刈草 摂津市域	t	8	7,493	59,944	
高水敷整正工		式	1		261,700	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
不陸整正	補足材無し	m2	1,000	261.7	261,700	
施設撤去・復旧工		式	1		1,302,968	
普通作業員		人	32	22,239	711,648	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積級	時間	76	5,384	409,184	
ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ	4t積2.9t吊	時間	24	7,589	182,136	
施設撤去・復旧工(夜間)		式	1		574,686	
普通作業員		人	10	33,358	333,580	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積級	時間	22	7,299	160,578	
ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ	4t積2.9t吊	時間	8	10,066	80,528	
駐車場整備工		式	1		175,395	
路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚150mm	m2	50	500.1	25,005	
表層	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 仕上り厚50mm	m2	50	1,642	82,100	
縁石	150×150×600	m	10	6,829	68,290	
芝養生工		式	1		1,309	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
抜根		m2	20	65.48	1,309	
地被類植付工		式	1		131,800	
張芝	張芝工 100m2未満	m2	50	2,636	131,800	
伐木除根工		式	1		12,023	
伐木･伐竹(複合)	伐木(機械施工)	m2	80	84.92	6,793	
伐木伐竹運搬	幹　高槻市域	m3	2	503.1	1,006	
伐木伐竹運搬	幹　摂津市域	m3	2	804.9	1,609	
伐木伐竹運搬	枝葉　高槻市域	m3	2	503.1	1,006	
伐木伐竹運搬	枝葉　摂津市域	m3	2	804.9	1,609	
処分費		式	1		28,306	
処分費	幹　高槻市域	t	1	6,660	6,660	
処分費	幹　摂津市域	t	1	7,493	7,493	
処分費	枝葉　高槻市域	t	1	6,660	6,660	
処分費	枝葉　摂津市域	t	1	7,493	7,493	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
清掃工		式	1		1,169,974	
塵芥処理工		式	1		517,829	
堆積塵芥収集(機械処理)	可燃廃棄物　高槻市域	m3	1	3,927	3,927	
堆積塵芥収集(人力処理)	可燃廃棄物　高槻市域	m3	10	8,863	88,630	
堆積塵芥収集(機械処理)	可燃廃棄物　摂津市域	m3	1	3,988	3,988	
堆積塵芥収集(人力処理)	可燃廃棄物　摂津市域	m3	1	8,972	8,972	
堆積塵芥収集(機械処理)	不燃廃棄物　高槻市域	m3	1	4,174	4,174	
堆積塵芥収集(人力処理)	不燃廃棄物　高槻市域	m3	1	9,241	9,241	
堆積塵芥収集(機械処理)	不燃廃棄物　摂津市域	m3	1	3,988	3,988	
堆積塵芥収集(人力処理)	不燃廃棄物　摂津市域	m3	1	8,972	8,972	
堆積塵芥収集(機械処理)	混合廃棄物　高槻市域	m3	1	4,669	4,669	
堆積塵芥収集(人力処理)	混合廃棄物　高槻市域	m3	20	9,892	197,840	
堆積塵芥収集(機械処理)	混合廃棄物　摂津市域	m3	1	3,988	3,988	
堆積塵芥収集(人力処理)	混合廃棄物　摂津市域	m3	20	8,972	179,440	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
処分費		式	1		586,764	
処分費	可燃廃棄物　高槻市域	t	6	6,660	39,960	
処分費	可燃廃棄物　摂津市域	m3	2	10,991	21,982	
処分費	不燃廃棄物　高槻市域	m3	2	10,991	21,982	
処分費	不燃廃棄物　摂津市域	m3	2	10,991	21,982	
処分費	混合廃棄物　高槻市域	m3	21	10,991	230,811	
処分費	混合廃棄物　摂津市域	m3	21	11,907	250,047	
排水施設清掃工		式	1		65,381	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	10	488.1	4,881	
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	10	1,184	11,840	
側溝清掃(人力)	有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	10	1,244	12,440	
側溝清掃(人力)	有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)	m	10	1,893	18,930	
桝清掃	有蓋　土砂厚25cm未満	箇所	10	1,729	17,290	
雑作業工		式	1		344,479	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
労務費		式	1		179,780	
普通作業員		人	2	22,239	44,478	
軽作業員		人	2	15,415	30,830	
特殊作業員		人	2	25,976	51,952	
造園工		人	2	26,260	52,520	
機械運転費		式	1		93,934	
ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.13m3	時間	2	4,876	9,752	
ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.28m3	時間	2	6,910	13,820	
ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.45m3	時間	2	9,333	18,666	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積級	時間	2	5,384	10,768	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t積級	時間	2	6,179	12,358	
ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ	2t積2.0t吊	時間	2	6,696	13,392	
ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ	4t積2.9t吊	時間	2	7,589	15,178	
処分費		式	1		70,765	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
処分費	幹　高槻市域	t	2	6,660	13,320	
処分費	幹　摂津市域	t	2	7,493	14,986	
処分費	根　高槻市域	t	1	6,660	6,660	
処分費	根　摂津市域	t	1	7,493	7,493	
処分費	枝葉　高槻市域	t	2	6,660	13,320	
処分費	枝葉　摂津市域	t	2	7,493	14,986	
仮設工		式	1		148,560	
交通管理工		式	1		148,560	
交通誘導警備員		人日	10	14,856	148,560	
直接工事費		式	1		25,932,334	
共通仮設費		式	1		2,411,682	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,411,682	
純工事費		式	1		28,344,016	
現場管理費		式	1		10,325,446	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		38,669,462	
一般管理費等		式	1		7,860,538	
工事価格		式	1		46,530,000	
消費税相当額		式	1		4,653,000	
工事費計		式	1		51,183,000	