

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 上流域河川公園維持作業
工事地名	(自) 大阪府三島郡島本町広瀬地先 (至) 京都府乙訓郡大山崎町下植野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	河川公園課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 上流域河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	21,689,702		
高水敷管理工		式	1	18,200,780		
除草工		式	1	16,822,576	高水敷除草 482,000 m2 大型自走式 機械除草(3連ロータリー)； 高水敷除草 126,000 m2 ハトガイト式； 高水敷除草 84,000 m2 肩掛式；飛散防止措置含む 集草 155,000 m2 ハトガイト式； 進入路除草 600 m2 ハトガイト式；集草含む 進入路除草 100 m2 肩掛式；飛散防止措置、集草含む 焼却 51,000 m2 積込・荷卸 155,000 m2 運搬(堤防除草) 14,000 m2 刈草 島本町域； 運搬(堤防除草) 51,000 m2 刈草 大山崎町域； 運搬(堤防除草) 90,000 m2 刈草 八幡市域；	
処分費		式	1	81,600	除草処分 1 t 刈草 島本町域； 除草処分 5 t 刈草 八幡市域；	
高水敷整正工		式	1	230,400	不陸整正 1,000 m2 補修材無し；防塵処理、敷均し、締固め含む	
施設撤去・復旧工		式	1	380,238	普通作業員 7 人 ダンプトラック 21 時間 2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む クレーン付きトラック 11 時間	

積算内訳書

工事名	R 7 上流域河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む		
施設撤去・復旧工	式	1	240,150	普通作業員	3	人
				ダンプトラック	10	時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む		
				クレーン付きトラック	5	時間
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む		
駐車場整備工	式	1	198,040	路盤	50	m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚150mm；		
				表層	50	m2
				再生密粒度アスファルト混合物(20) 仕上り厚50mm；フ ライムコート含む		
				縁石	10	m
				150×150×600；基礎材、コンクリート、敷モルタル、目 地モルタル含む		
芝養生工	式	1	1,443	抜根	20	m2
				；集草含む		
地被類植付工	式	1	139,950	張芝	50	m2
				張芝工 100m2未満；		
伐木除根工	式	1	24,783	伐木・伐竹(複合)	60	m2
				伐木(機械施工)；集積、積込含む		
				伐木伐竹運搬	2	m3
				幹 島本町域；		
				伐木伐竹運搬	2	m3
				幹 大山崎町域；		
				伐木伐竹運搬	2	m3
				幹 八幡市域；		
				伐木伐竹運搬	2	m3
				枝葉 島本町域；		
				伐木伐竹運搬	2	m3
				枝葉 大山崎町域；		
				伐木伐竹運搬	2	m3
				枝葉 八幡市域；		

積算内訳書

工事名	R 7 上流域河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
処分費	式	1	81,600	処分費 幹 島本町域；	1	t
				処分費 幹 大山崎町域；	1	t
				処分費 幹 八幡市域；	1	t
				処分費 枝葉 島本町域；	1	t
				処分費 枝葉 大山崎町域；	1	t
				処分費 枝葉 八幡市域；	1	t
清掃工	式	1	616,068			
塵芥処理工	式	1	233,744	堆積塵芥収集(機械処理) 可燃廃棄物 島本町域；分別、積込、運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 可燃廃棄物 島本町域；分別、積込、運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(機械処理) 可燃廃棄物 大山崎町域；分別、積込、運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 可燃廃棄物 大山崎町域；分別、積込、運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(機械処理) 可燃廃棄物 八幡市域；分別、積込、運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 可燃廃棄物 八幡市域；分別、積込、運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(機械処理) 不燃廃棄物 島本町域；分別、積込、運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 不燃廃棄物 島本町域；分別、積込、運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(機械処理) 不燃廃棄物 大山崎町域；分別、積込、運搬含む	1	m3

積算内訳書

工事名	R 7 上流域河川公園維持作業						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					む 堆積塵芥収集(人力処理) 不燃廃棄物 大山崎町域；分別、積込、運搬含む	1 m3	
					む 堆積塵芥収集(機械処理) 不燃廃棄物 八幡市域；分別、積込、運搬含む	1 m3	
					堆積塵芥収集(人力処理) 不燃廃棄物 八幡市域；分別、積込、運搬含む	1 m3	
					堆積塵芥収集(機械処理) 混合廃棄物 島本町域；分別、積込、運搬含む	1 m3	
					堆積塵芥収集(人力処理) 混合廃棄物 島本町域；分別、積込、運搬含む	7 m3	
					堆積塵芥収集(機械処理) 混合廃棄物 大山崎町域；分別、積込、運搬含む	1 m3	
					む 堆積塵芥収集(人力処理) 混合廃棄物 大山崎町域；分別、積込、運搬含む	4 m3	
					む 堆積塵芥収集(機械処理) 混合廃棄物 八幡市域；分別、積込、運搬含む	1 m3	
					堆積塵芥収集(人力処理) 混合廃棄物 八幡市域；分別、積込、運搬含む	2 m3	
					処分費		1 t
					可燃廃棄物 島本町域； 処分費		1 t
					可燃廃棄物 大山崎町域； 処分費		1 t
					可燃廃棄物 八幡市域； 処分費		2 m3
					不燃廃棄物 島本町域； 処分費		2 m3
不燃廃棄物 大山崎町域； 処分費		1 t					
不燃廃棄物 八幡市域；							

積算内訳書

工事名	R 7 上流域河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				処分費	8	m3
				混合廃棄物 島本町域；		
				処分費	5	m3
				混合廃棄物 大山崎町域；		
				処分費	3	m3
				混合廃棄物 八幡市域；		
排水施設清掃工	式	1	71,924	側溝清掃(人力)	10	m
				無蓋；		
				側溝清掃(人力)	10	m
				有蓋 コンクリート蓋；		
				側溝清掃(人力)	10	m
				有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；		
				側溝清掃(人力)	10	m
				有蓋 鋼蓋(ボルト締有)；		
				枿清掃	10	箇所
				有蓋 土砂厚 25cm未満；		
雑作業工	式	1	2,725,154			
灌水費	式	1	115,710	普通作業員	2	人
				ダンプトラック	10	時間
				2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む		
				樹勢回復剤	0.3	缶
				20L/缶；		
労務費	式	1	192,020	普通作業員	2	人
				軽作業員	2	人
				特殊作業員	2	人
				造園工	2	人
機械運転費	式	1	95,962	バックホ	2	時間
				山積0.13m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	2	時間
				山積0.28m3；運転費、燃料費、損料含む		
				バックホ	2	時間
				山積0.45m3；運転費、燃料費、損料含む		
				ダンプトラック	2	時間

積算内訳書

工事名	R 7 上流域河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				2t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む ダンプトラック	2	時間
				4t積級；運転費、燃料費、損料、損耗費含む クレーン付きトラック	2	時間
				2t積2.0t吊；運転費、燃料費、損料含む クレーン付きトラック	2	時間
				4t積2.9t吊；運転費、燃料費、損料含む		
処分費	式	1	244,800	処分費	2	t
				幹 島本町域；		
				処分費	2	t
				幹 大山崎町域；		
				処分費	2	t
				幹 八幡市域；		
				処分費	2	t
				根 島本町域；		
				処分費	2	t
				根 大山崎町域；		
				処分費	2	t
				根 八幡市域；		
				処分費	2	t
				枝葉 島本町域；		
				処分費	2	t
				枝葉 大山崎町域；		
				処分費	2	t
				枝葉 八幡市域；		
配管・配線工	式	1	506,915	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設 FEP80；	6	m
				波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設 FEP65；	12	m
				波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設 FEP50；	54	m
				埋設標識シート敷設 300mm 2倍；	18	m
				配管材料	1	個

積算内訳書

工事名	R 7 上流域河川公園維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				FEP用80ｸﾗﾝﾌﾟ ；	
				配管材料	1 個
				FEP用65ｸﾗﾝﾌﾟ ；	
				配管材料	4 個
				FEP用50ｸﾗﾝﾌﾟ ；	
				配管材料	1 個
				ﾍﾞﾙﾏｳｽ FEP80用 ；	
				配管材料	3 個
				ﾍﾞﾙﾏｳｽ FEP65用 ；	
				配管材料	11 個
				ﾍﾞﾙﾏｳｽ FEP50用 ；	
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	1 孔
				FEP80用 ；	
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	3 孔
				FEP65用 ；	
				ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	11 孔
				FEP50用 ；	
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ据付	1 基
				600×600×600 鉄蓋付 ；	
				基礎碎石	0.8 m2
				RC-40 10cm ；	
				作業土工	1 式
				；床掘り、埋戻し、保護砂含む	
				舗装版切断	45 m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 ；	
				舗装版破碎積込（小規模土工）	13 m2
				下層路盤（歩道部）	13 m2
				RC-40 仕上り厚 250mm ；	
				表層（車道・路肩部）	13 m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	
				；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	
				土砂等運搬	4 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；	
				残土等処分	4 m3

積算内訳書

工事名	R 7 上流域河川公園維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻運搬	0.6	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	0.6	m3
				アスファルト殻；		
太陽電池アレイ基礎設置工	式	1	1,569,747	作業土工	1	式
				；床掘り、埋戻し含む		
				舗装版切断	77	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎積込（小規模土工）	140	m2
				基礎碎石	11	m2
				RC-40 20cm；		
				型枠	21	m2
				鉄筋	0.08	t
				SD345 D13；		
				コンクリート（均し）	0.5	m3
				18-8-40(高炉)；		
				コンクリート（基礎）	3	m3
				21-8-25(20)(高炉)；		
				下層路盤(歩道部)	11	m2
				RC-40 仕上り厚 150mm；		
				下層路盤(歩道部)	28	m2
				RC-40 仕上り厚 250mm；		
				表層(車道・路肩部)	146	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満		
				；		
				花壇縁石撤去	6	m
				再利用；		
				花壇縁石復旧	2	m
				再利用設置；		
				車止め撤去	18	個
				再利用；		
				車止め設置	18	個
				再利用設置；		
				区画線設置	110	m

積算内訳書

工事名	R 7 上流域河川公園維持作業						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				実線 溶融式 15cm幅；			
				区画線設置		4	m
				文字 溶融式 15cm換算；		10	m3
				土砂等運搬			
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		10	m3
				残土等処分			
				殻運搬		7	m3
				アスファルト殻；		0.1	m3
				殻運搬			
				コンクリート殻(無筋)；		7	m3
殻処分							
アスファルト殻；	0.1	m3					
殻処分							
コンクリート殻(無筋)；							
仮設工	式	1	147,700				
交通管理工	式	1	147,700	交通誘導警備員	10 人日		
直接工事費	式	1	21,689,702				
共通仮設費	式	1	2,057,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	2,057,000				
純工事費	式	1	23,746,702				
現場管理費	式	1	8,917,000				
工事原価	式	1	32,663,702				
一般管理費等	式	1	6,356,298				
工事価格	式	1	39,020,000				